CV. KOKAK SRIGATHI

KONTRAKTOR & SUPPLIER
DESA BANYUBIRU, NEGARA, BALI
TELP. 0361 8441461

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Sub Kegiatan : Pembangunan Tanggul Sungai
Nama Pekerjaan : Pembangunan Pengaman Sungai Tukad Buhu Kabupaten Karangasem
Kab./Kota : Karangasem
Tahun anggaran : 2023

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN Rp.	JUMLAH HARGA + PPN 11% Rp.
1	2	3	4	5	6
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN / PENUNJANG**				
1	Pembersihan Lapangan	Ls	1,00	1.916.703,01	2.127.540,34
2	Pengukuran/Uitzet Pasang Bowplank	M'	124,28	4.000,00	551.803,20
3	Papan Nama Kegiatan	Ls	1,00	300.000,00	333.000,00
4	Sewa Direksikeet	Ls	1,00	700.000,00	777.000,00
5	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,00	1.000.000,00	1.110.000,00
	Sub Total I				***4.899.343,54***
II.	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Pek. Galian Tanah Biasa	M^3	1.650,00	86.331,00	158.115.226,50
2	Pek. Galian Tanah Berbatu sedalam < 1 m	M^3	1.328,00	37.050,00	54.614.664,00
3	Pek. Urugan Tanah Kembali dipadatkan	M^3	3.492,62	12.253,00	47.502.530,87
	Sub Total II				***260.232.421,37***
III.	**PEKERJAAN PASANGAN :**				
1	Pasangan batu mortar tipe O, fc' = 2,4 Mpa (setara 1 SP : 5 PP)	M^3	2.795,52	506.669,00	1.572.207.688,40
2	Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe O, fc' = 2,4 Mpa (Setara 1 PC : 5 PP)	M^2	364,00	42.267,00	17.077.558,68
3	Siaran dgn Mortar Type M, fc' = 17,2 Mpa (Setara 1 PC : 2 PP)	M^2	2.256,80	30.800,00	77.155.478,40
4	Pasangan drain/pipa suling-suling	M'	292,00	15.952,00	5.170.362,24
5	Pek. Kisdam	Bh	491,67	6.790,00	3.705.667,62
	Sub Total III				***1.675.316.755,34***
IV.	**PENYELENGGARAAN KEGIATAN SMK3**				
	Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas :				
1	Spanduk (banner);	Bh	1,00	50.000,00	55.500,00
2	Poster;	Bh	1,00	40.000,00	44.400,00
3	Papan Informasi K3	Bh	1,00	300.000,00	333.000,00
					432.900,00
	Rambu-Rambu K3 terdiri atas:				
1	Rambu Kewajiban K3	Bh	2,00	50.000,00	111.000,00
					111.000,00
	Fasilitas sarana kesehatan;				
1	Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka, Perban, dll)	Set	1,00	200.000,00	222.000,00
					222.000,00

	Alat Pelindung Kerja terdiri atas:				
1	Helm Pelindung	Bh	70,00	40.000,00	3.108.000,00
2	Rompi Keselamatan	Bh	70,00	25.000,00	1.942.500,00
3	Sepatu Keselamatan	Psng	70,00	55.000,00	4.273.500,00
4	Sarung Tangan	Psng	70,00	10.000,00	777.000,00
5	Pelindung Pernapasan (Masker)	Kotak	75,00	30.000,00	2.497.500,00
6	Alat Pengukur Suhu	Bh	1,00	375.000,00	416.250,00
7	Tempat Cuci Tangan	Bh	1,00	426.423,20	473.329,75
					13.488.079,75
	Sub Total IV				**14.253.979,75**
V.	**ADMINISTRASI DAN DOKUMENTASI**				
1	Administrasi	Ls	1,00	869.369,37	965.000,00
2	Dokumentasi Foto dan Video	Ls	1,00	750.000,00	832.500,00
	Sub Total V				***1.797.500,00***
					1.956.500.000,00

Negara, 31 Mei 2023

CV. KOKAK SRIGATHI

CV. KOKAK SRIGATHI
KONTRAKTOR & SUPPLIER

I KETUT SUPARTA

Direktur I