A.1 KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

NO.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6
1.	Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK				
	a. Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja	set	3,00	Rp 500.000,00	Rp 1.500.000,00
				JUMLAH 1	Rp 1.500.000,00
2.	Sosialisasi, Promosi dan pelatihan :				
	a. Induksi K3 (Safety Induction); khusus untuk pekerja baru	or	200,00	Rp 7.900,00	Rp 1.580.000,00
	b. Spanduk (banner) ; (6m2)	lb	4,00	Rp 150.000,00	Rp 600.000,00
	c. Poster; (2m2)	lb	8,00	Rp 25.000,00	Rp 200.000,00
	d. Papan Informasi K3.	bh	4,00	Rp 200.000,00	Rp 800.000,00
				JUMLAH 2	Rp 3.180.000,00
3.	Asuransi Dan Perizinan terkait keselamatan konstruksi :				
	a. Asuransi Construction All Risk/ CAR)	ls	1,00	Rp 50.147.954,72	
				JUMLAH 3	Rp -
4.	Personil Keselamatan konstruksi :				
	a. Petugas K3	ob	8,00	Rp 3.270.000,00	
				JUMLAH 4	Rp -
5.	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri:				
	Alat Pelindung Kerja (APK) :				
	a. Jaring Pengaman (Safety Net);	m2	200,00	Rp 6.333,33	Rp 1.266.666,00
	b. Tali Keselamatan (Life Line);	Unit	50,00	Rp 350.000,00	Rp 17.500.000,00
	Alat Pelindung Diri (APD) :				
	a. Helm Pelindung (Safety Helmet) ;	Bh	200,00	Rp 45.000,00	Rp 9.000.000,00
	b. Pelindung Pernafasan Dan Mulut (Masker);	box	50,00	Rp 20.000,00	Rp 1.000.000,00
	c. Sepatu Keselamatan (Safety Shoes); untuk Staf	psg	200,00	Rp 115.000,00	Rp 23.000.000,00
	d. Rompi Keselamatan (Safety Vest);	bh	200,00	Rp 15.000,00	Rp 3.000.000,00
				JUMLAH 5	Rp 54.766.666,00
6.	Fasilitas, Sarana dan Prasarana dan alat Kesehatan :				
	a. Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban, dll)	Set	4,00	Rp 550.000,00	Rp 2.200.000,00
	b. Ruang P3K (Tempat Tidur Pasien, Stetoskop, Timbangan Berat Badan, Tensi Meter, dll);	Unit	4,00	Rp 3.905.000,00	Rp 15.620.000,00
				JUMLAH 6	Rp 17.820.000,00
7.	Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi :				
	a. Bendera K3;	bh	4,00	Rp 75.000,00	Rp 300.000,00
	b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 5Kg	Unit	12,00	Rp 900.000,00	Rp 10.800.000,00
				JUMLAH 7	Rp 11.100.000,00
8.	Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas :				
	a. Rambu Petunjuk;	bh	8,00	Rp 25.000,00	Rp 200.000,00
	b. Rambu Informasi;	bh	8,00	Rp 25.000,00	Rp 200.000,00
	c. Lampu Putar (Rotary Lamp)+ sirine;	Unit	4,00	Rp 185.000,00	Rp 740.000,00
				JUMLAH 9	Rp 1.140.000,00
				JUMLAH I	Rp 89.506.666,00
II	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Papan Nama Proyek	bh	1,00	Rp 412.867,06	Rp 412.867,06
				JUMLAH II	Rp 412.867,06
				JUMLAH	Rp 89.919.533,06

A.2 PURA GELAP

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.2.1	PEKERJAAN PENATAAN HALAMAN				
I.1.	PEKERJAAN PEMBERSIHAN DAN BONGKARAN				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan	m2	3.219,75	Rp 119.150,52	Rp 383.634.886,77
2	Pek. Pembongkaran Paving	m2	1.574,82	Rp 9.968,24	Rp 15.698.183,72
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	123,99	Rp 90.308,33	Rp 11.197.329,84
B	PEKERJAAN HARDSCAPE				
1	Pek. Urugan Pasir T = 5 cm	m3	71,24	Rp 364.318,63	Rp 25.954.059,20
2	Pek. Beton Rabatan Lantai Kerja T = 5 cm, K - 100	m3	71,24	Rp 403.121,31	Rp 28.718.362,12
3	Pek. Area Utama Mandala				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	141,92	Rp 1.422.435,59	Rp 201.872.058,93
	- Pembesian Wiremesh M6, 1 Lapis	kg	4.374,20	Rp 13.108,11	Rp 57.337.494,76
4	Pek. Pas. Batu Andesit Bakar 30x60 Tebal 2.5 cm	m2	1.472,82	Rp 1.564.840,13	Rp 2.304.727.840,27
5	Pek. Pengeresek	m3	12,85	Rp 1.291.824,07	Rp 16.599.939,30
6	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	492,48	Rp 1.025.225,20	Rp 504.902.906,50
C	PEKERJAAN DRAINASE				
1	Pek. Galian Tanah Sedalam > 1 s.d 2 m	m3	57,83	Rp 112.279,02	Rp 6.493.095,73
2	Pek. Urugan Pasir T=5 cm	m3	5,78	Rp 364.318,63	Rp 2.105.761,68
3	Pekerjaan Beton Drainase				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	34,37	Rp 1.422.435,59	Rp 48.889.111,23
	- Pembesian Tulangan D10-200, 1 Lapis	kg	2.564,65	Rp 19.208,25	Rp 49.262.438,36
	- Bekesting Batako	m2	277,56	Rp 373.882,16	Rp 103.774.732,33
	- Bekisting 3 x Pakai	m2	231,30	Rp 205.731,48	Rp 47.585.691,32
	- Grill Penutup Gutter (Besi Siku L 30.30.3) + Grill Penutup Besi Tebal 1 cm	m1	231,30	Rp 336.744,72	Rp 77.889.053,74
4	Pek. Pas. Pipa PVC AW 4"	m1	30,00	Rp 233.589,12	Rp 7.007.673,60
D	PEKERJAAN BOX KONTROL				
1	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bouwplank	m1	26,40	Rp 17.467,77	Rp 461.149,13
2	Pek. Galian Tanah	m3	1,58	Rp 112.279,02	Rp 177.400,85
3	Pek. Urugan Pasir T = 5 cm	m3	0,22	Rp 364.318,63	Rp 80.150,10
4	Pek. Rabatan Pelat Lantai Dasar, T = 5 cm, f'C= 10 Mpa	m3	0,15	Rp 403.121,31	Rp 60.468,20
5	Pekerjaan Plat Beton Bawah T=10 cm				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	0,29	Rp 1.422.435,59	Rp 412.506,32
	- Pembesian D10-200, 1 lapis	Kg	37,48	Rp 19.208,25	Rp 719.925,21
6	Pekerjaan Plat Beton Dinding T=10 cm				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	1,00	Rp 1.422.435,59	Rp 1.422.435,59
	- Pembesian Vertikal D10-150 mm	Kg	314,14	Rp 19.208,25	Rp 6.034.079,66
	- Pembesian Horizontal D10-150 mm	Kg	201,12	Rp 19.208,25	Rp 3.863.163,24
	- Bekisting Batako	m2	12,00	Rp 373.882,16	Rp 4.486.585,92
	- Bekisting 3 x Pakai	m2	12,00	Rp 205.731,48	Rp 2.468.777,76
7	Pekerjaan Plat Beton Atas T=10 cm				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	0,26	Rp 1.422.435,59	Rp 369.833,25
	- Pembesian D10-150, 2 lapis	Kg	95,77	Rp 19.208,25	Rp 1.839.574,10
	- Bekisting 3 x Pakai	m2	3,00	Rp 222.751,23	Rp 668.253,69
8	Pek. Pas. Manhole Baja 60x60 cm	Unit	3,00	Rp 1.100.000,00	Rp 3.300.000,00
E	PEKERJAAN SOFTSCAPE				
1	Pek. Pembersihan	m2	90,65	Rp 14.959,54	Rp 1.356.082,30
				JUMLAH I.1	Rp 3.921.371.004,71
I.2.	PEKERJAAN REHABILITASI CANDI, PENYENGKER,DAN PADURAKSA				
A	PEKERJAAN CANDI				
1	Pek. Pengeresek	m3	3,00	Rp 1.291.824,07	Rp 3.875.472,21
2	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	30,00	Rp 1.025.225,20	Rp 30.756.756,00
B	PEKERJAAN PENYENGKER				
1	Pek. Pengeresek	m3	3,00	Rp 1.291.824,07	Rp 3.875.472,21
2	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	30,00	Rp 1.025.225,20	Rp 30.756.756,00
C	PEKERJAAN PADURAKSA				
1	Pek. Pengeresek	m3	3,00	Rp 1.291.824,07	Rp 3.875.472,21
2	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	30,00	Rp 1.025.225,20	Rp 30.756.756,00
				JUMLAH I.2	Rp 103.896.684,63
I.3	PEKERJAAN SUMUR RESAPAN				
1	Pek. Galian Tanah Sedalam > 1 s.d 2 m	m3	2,01	Rp 112.279,02	Rp 225.680,83
2	Pek. Pas. Buis Beton D. 80 Cm T = 200 Cm	Unit	2,00	Rp 1.333.564,69	Rp 2.667.129,38
3	Pek. Urugan Pasir	m3	0,30	Rp 364.318,63	Rp 109.295,59
4	Pek. Urugan Pasir Batu	m3	0,30	Rp 403.121,31	Rp 120.936,39
5	Pek. Lapisan Ijuk Tebal 30 cm	m2	1,00	Rp 419.676,13	Rp 419.676,13
6	Pek. Pas. Pipa PVC diameter 100 mm	m1	20,00	Rp 177.446,33	Rp 3.548.926,60
7	Pekerjaan Beton Pelat Penutup T = 10 cm				
	- Beton f'c 21 MPa	m3	0,15	Rp 1.422.435,59	Rp 213.365,34
	- Pembesian Ø10 - 150, 1 Lapis	kg	14,73	Rp 19.208,25	Rp 282.937,52
	- Bekisting Pelat (2 Kali Pakai)	m2	1,56	Rp 222.751,23	Rp 347.491,92
				JUMLAH I.3	Rp 7.935.439,70
I.4	PEKERJAAN DUDUKAN TIANG LAMPU				
A	PEKERJAAN TANAH, GALIAN DAN PONDASI				
1	Pek. Galian Tanah	m3	12,67	Rp 112.279,02	Rp 1.422.575,18
2	Pek. Urugan Pasir T = 5 cm	m3	0,58	Rp 364.318,63	Rp 211.304,81
B	PEKERJAAN BETON				
1	Pek. Beton Rabatan Lantai Kerja T = 5 cm, K - 100	m3	0,58	Rp 1.291.824,07	Rp 749.257,96
2	Pekerjaan Beton Kolom 40/40 cm				
	- Beton f'c 21 MPa	m3	5,57	Rp 1.422.435,59	Rp 7.922.966,24
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	215,86	Rp 30.685,88	Rp 6.623.854,06
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	246,40	Rp 19.208,25	Rp 4.732.912,80

	- Bekisting 3 x Pakai	m2	56,32	Rp	193.798,96	Rp	10.914.757,43
3	Pek. Pas. Angkur D16	bh	128,00	Rp	69.215,71	Rp	8.859.610,88
4	Pek. Pas. Plat Baja T=10mm	kg	307,72	Rp	54.825,60	Rp	16.870.933,63
C	PEKERJAAN PASANGAN LANTAI DAN DINDING						
1	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	26,88	Rp	1.025.225,20	Rp	27.558.053,38
D	PEKERJAAN FINISHING DAN WATERPROOFING						
1	Pek. Fin. Cat Zinc Chromate	m2	7,84	Rp	40.904,00	Rp	320.687,36
					JUMLAH I.4	Rp	86.186.913,72
					JUMLAH A.2.1	Rp	4.119.390.042,76
A.2.2	PEKERJAAN REHABILITASI PELINGGIH						
II.1.	REHABILITASI WANTILAN						
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pembongkaran Tempelan	m3	37,57	Rp	56.972,23	Rp	2.140.446,68
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	231,50	Rp	126.272,67	Rp	29.232.123,11
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	60,72	Rp	90.308,33	Rp	5.483.521,80
B	PEKERJAAN STYLE BALI						
1	Pek. Pengresek	m3	26,47	Rp	1.291.824,07	Rp	34.194.583,13
2	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	455,37	Rp	1.025.225,20	Rp	466.856.799,32
C	PEKERJAAN KAYU						
1	Pek. Pas. Balok Gording 6/12 cm	m3	1,12	Rp	37.846.815,02	Rp	42.388.432,82
2	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	231,50	Rp	824.191,98	Rp	190.800.443,37
3	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	231,50	Rp	344.304,88	Rp	79.706.579,72
4	Pek. Pas. Reng Ekspose Kayu Kamper	m2	231,50	Rp	788.985,22	Rp	182.650.078,43
5	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	200,58	Rp	402.412,58	Rp	80.715.915,30
6	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	100,29	Rp	391.698,61	Rp	39.283.453,60
7	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	100,29	Rp	65.741,56	Rp	6.593.221,05
8	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp	78.996,56	Rp	315.986,24
D	PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Pek. Fin. Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	162,74	Rp	64.864,94	Rp	10.556.120,34
2	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	1.074,83	Rp	175.431,60	Rp	188.559.146,63
3	Pek. Fin. Cat Prada	m2	30,29	Rp	437.028,04	Rp	13.237.579,33
4	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	239,52	Rp	64.864,94	Rp	15.536.450,43
E	PEKERJAAN ATAP						
1	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	231,50	Rp	115.340,85	Rp	26.701.406,78
2	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	100,29	Rp	175.339,60	Rp	17.584.808,48
3	Pek. Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 100 cm	Unit	2,00	Rp	1.850.179,19	Rp	3.700.358,38
4	Pek. Ikuh Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 30 cm	Unit	8,00	Rp	810.679,19	Rp	6.485.433,52
					JUMLAH II.1	Rp	1.442.722.888,45
II.2.	REHABILITASI BALE KUL-KUL						
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pembersihan	m2	212,63	Rp	119.150,52	Rp	25.334.975,07
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	17,32	Rp	126.272,67	Rp	2.187.042,64
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	1,73	Rp	90.308,33	Rp	156.233,41
B	PEKERJAAN KAYU						
1	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,07	Rp	23.326.815,02	Rp	1.632.877,05
2	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,10	Rp	23.326.815,02	Rp	2.332.681,50
3	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	17,32	Rp	824.191,98	Rp	14.275.005,09
4	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	17,32	Rp	344.304,88	Rp	5.963.360,52
5	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Ijuk	m2	17,32	Rp	57.210,22	Rp	990.881,01
6	Pek. Pas. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	17,32	Rp	48.795,68	Rp	845.141,18
7	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,01	Rp	37.846.815,02	Rp	378.468,15
8	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,01	Rp	37.846.815,02	Rp	378.468,15
9	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	11,68	Rp	222.562,68	Rp	2.599.532,10
10	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	28,00	Rp	402.412,58	Rp	11.267.552,24
11	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	14,00	Rp	391.698,61	Rp	5.483.780,54
12	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	14,00	Rp	78.996,56	Rp	1.105.951,84
13	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp	78.996,56	Rp	315.986,24
C	PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	105,87	Rp	175.431,60	Rp	18.572.943,49
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	7,72	Rp	437.028,04	Rp	3.373.856,47
D	PEKERJAAN PENUTUP ATAP						
1	Pas. Pas. Ijuk	m2	17,32	Rp	3.781.815,03	Rp	65.501.036,32
2	Pek. Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 100 cm	Unit	2,00	Rp	1.850.179,19	Rp	3.700.358,38
					JUMLAH II.2	Rp	166.396.131,40
II.3.	REHABILITASI BALE PEGAT						
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pembersihan	m2	258,59	Rp	119.150,52	Rp	30.811.132,97
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	33,94	Rp	126.272,67	Rp	4.285.694,42
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	3,39	Rp	90.308,33	Rp	306.145,24
B	PEKERJAAN KAYU						
1	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,12	Rp	23.326.815,02	Rp	2.799.217,80
2	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,11	Rp	23.326.815,02	Rp	2.565.949,65
3	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	33,94	Rp	824.191,98	Rp	27.973.075,80
4	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	33,94	Rp	344.304,88	Rp	11.685.707,63
5	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Ijuk	m2	33,94	Rp	57.210,22	Rp	1.941.714,87
6	Pek. Pas. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	33,94	Rp	48.795,68	Rp	1.656.125,38
7	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,03	Rp	37.846.815,02	Rp	1.135.404,45
8	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,02	Rp	37.846.815,02	Rp	756.936,30
9	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	17,36	Rp	222.562,68	Rp	3.863.688,12
10	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	8,40	Rp	58.849,68	Rp	494.337,31
11	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	40,00	Rp	402.412,58	Rp	16.096.503,20
12	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	20,00	Rp	391.698,61	Rp	7.833.972,20
13	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	20,00	Rp	78.996,56	Rp	1.579.931,20
14	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp	78.996,56	Rp	315.986,24

C	PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	187,22	Rp	175.431,60	Rp	32.844.304,15
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	11,06	Rp	437.028,04	Rp	4.833.530,12
D	PEKERJAAN PENUTUP ATAP						
1	Pas. Pas. Ijuk	m2	33,94	Rp	3.781.815,03	Rp	128.354.802,12
2	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	2,00	Rp	736.429,19	Rp	1.472.858,38
3	Pek. Bentala di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 45 cm	Unit	1,00	Rp	1.602.679,19	Rp	1.602.679,19
					JUMLAH II.3	Rp	285.209.696,74
II.4.	REHABILITASI BALE PENINJOAN						
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	143,76	Rp	119.150,52	Rp	17.129.078,76
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	29,92	Rp	126.272,67	Rp	3.778.078,29
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	2,99	Rp	90.308,33	Rp	270.021,91
B	PEKERJAAN KAYU						
1	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,09	Rp	23.326.815,02	Rp	2.099.413,35
2	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,13	Rp	23.326.815,02	Rp	3.032.485,95
3	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	29,92	Rp	824.191,98	Rp	24.659.824,04
4	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	29,92	Rp	344.304,88	Rp	10.301.602,01
5	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Ijuk	m2	29,92	Rp	57.210,22	Rp	1.711.729,78
6	Pek. Pas. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	29,92	Rp	48.795,68	Rp	1.459.966,75
7	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	13,04	Rp	58.849,68	Rp	767.399,83
8	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	15,76	Rp	222.562,68	Rp	3.507.587,84
9	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,01	Rp	37.846.815,02	Rp	378.468,15
10	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,01	Rp	37.846.815,02	Rp	378.468,15
11	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	40,00	Rp	402.412,58	Rp	16.096.503,20
12	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	20,00	Rp	391.698,61	Rp	7.833.972,20
13	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	20,00	Rp	78.996,56	Rp	1.579.931,20
14	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp	78.996,56	Rp	315.986,24
C	PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	151,69	Rp	175.431,60	Rp	26.611.219,40
2	Pek. Fin. Cat Prada Gede	m2	9,91	Rp	3.699.468,54	Rp	36.661.733,23
D	PEKERJAAN PENUTUP ATAP						
1	Pas. Pas. Ijuk	m2	29,92	Rp	3.781.815,03	Rp	113.151.905,70
2	Pek. Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 70 cm	Unit	1,00	Rp	1.404.679,19	Rp	1.404.679,19
					JUMLAH II.4	Rp	273.130.055,16
II.5.	REHABILITASI BALE GONG						
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pembersihan	m2	107,71	Rp	119.150,52	Rp	12.833.702,51
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	81,81	Rp	126.272,67	Rp	10.330.367,13
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	8,18	Rp	90.308,33	Rp	738.722,14
B	PEKERJAAN KAYU						
1	Pek. Pas. Sendi Batu Tabas Karangasem	bh	10,00	Rp	991.881,96	Rp	9.918.819,60
2	Pek. Pas. Tiang Saka Ukir 12/12 Kayu Jati	m1	25,60	Rp	873.804,66	Rp	22.369.399,30
3	Pek. Pas. Canggah Wang Ukir Kayu Jati	m1	16,60	Rp	752.760,66	Rp	12.495.826,96
4	Pek. Pas. Balok Lambang Mayeng Ukir Kayu Jati	m1	22,80	Rp	1.194.894,66	Rp	27.243.598,25
5	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,20	Rp	23.326.815,02	Rp	4.665.363,00
6	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,19	Rp	23.326.815,02	Rp	4.432.094,85
7	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	81,81	Rp	824.191,98	Rp	67.427.145,88
8	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	81,81	Rp	344.304,88	Rp	28.167.582,23
9	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,03	Rp	37.846.815,02	Rp	1.135.404,45
10	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,02	Rp	37.846.815,02	Rp	756.936,30
10	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	28,40	Rp	222.562,68	Rp	6.320.780,11
11	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	68,80	Rp	58.849,68	Rp	4.048.857,98
12	Pek. Pas. Reng Ekspose Kayu Kamper	m2	81,81	Rp	788.985,22	Rp	64.546.880,85
13	Pek. Pas. 2x Listplank Kayu Kamper	m1	61,60	Rp	402.412,58	Rp	24.788.614,93
14	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	30,80	Rp	391.698,61	Rp	12.064.317,19
15	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	30,80	Rp	78.996,56	Rp	2.433.094,05
16	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp	78.996,56	Rp	315.986,24
C	PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	458,24	Rp	175.431,60	Rp	80.389.776,38
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	38,57	Rp	437.028,04	Rp	16.856.171,50
3	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	83,89	Rp	64.864,94	Rp	5.441.519,82
D	PEKERJAAN PENUTUP ATAP						
1	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	81,81	Rp	115.340,85	Rp	9.436.034,94
2	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	26,02	Rp	175.339,60	Rp	4.562.336,39
3	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	8,00	Rp	736.429,19	Rp	5.891.433,52
4	Pek. Bentala di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 45 cm	Unit	1,00	Rp	1.602.679,19	Rp	1.602.679,19
E	PEKERJAAN BAJA						
1	Pek. Base Plate U T = 10 mm	kg	86,35	Rp	54.825,60	Rp	4.734.190,56
2	Pek. Baut D10	bh	20,00	Rp	14.215,71	Rp	284.314,20
3	Pek. Baut Angker D13	bh	10,00	Rp	69.215,71	Rp	692.157,10
					JUMLAH II.5	Rp	446.924.107,56
II.6.	REHABILITASI BALE PESANDEKAN						
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pembersihan	m2	35,46	Rp	119.150,52	Rp	4.225.077,44
2	Pek. Pembongkaran Penutup Lantai	m2	38,44	Rp	29.919,08	Rp	1.150.089,44
3	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	61,60	Rp	126.272,67	Rp	7.778.396,47
4	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	25,38	Rp	90.308,33	Rp	2.292.025,42
B	PEKERJAAN LAPISAN LANTAI						
1	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	38,44	Rp	1.025.225,20	Rp	39.409.656,69
C	PEKERJAAN KAYU						
1	Pek. Pas. Sendi Batu Tabas Karangasem	bh	8,00	Rp	991.881,96	Rp	7.935.055,68
2	Pek. Pas. Tiang Saka Ukir 12/12 Kayu Jati	m1	20,48	Rp	873.804,66	Rp	17.895.519,44
3	Pek. Pas. Canggah Wang Ukir Kayu Jati	m1	13,28	Rp	752.760,66	Rp	9.996.661,56
4	Pek. Pas. Balok Lambang Mayeng Ukir Kayu Jati	m1	18,40	Rp	1.194.894,66	Rp	21.986.061,74
5	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,13	Rp	23.326.815,02	Rp	3.032.485,95
6	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,19	Rp	23.326.815,02	Rp	4.432.094,85

7	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	61,60	Rp	824.191,98	Rp	50.770.225,97
8	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	61,60	Rp	344.304,88	Rp	21.209.180,61
9	Pek. Pas. Reng Ekspose Kayu Kamper	m2	61,60	Rp	788.985,22	Rp	48.601.489,55
10	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,01	Rp	37.846.815,02	Rp	378.468,15
11	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,01	Rp	37.846.815,02	Rp	378.468,15
12	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	24,00	Rp	222.562,68	Rp	5.341.504,32
13	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	35,60	Rp	58.849,68	Rp	2.095.048,61
14	Pek. Pas. 2x Listplank Kayu Kamper	m1	52,80	Rp	402.412,58	Rp	21.247.384,22
15	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	26,40	Rp	391.698,61	Rp	10.340.843,30
16	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	26,40	Rp	78.996,56	Rp	2.085.509,18
17	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp	78.996,56	Rp	315.986,24
D	PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	367,67	Rp	175.431,60	Rp	64.500.936,37
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	33,67	Rp	437.028,04	Rp	14.714.734,11
3	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	63,72	Rp	64.864,94	Rp	4.133.193,98
F	PEKERJAAN PENUTUP ATAP						
1	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	61,60	Rp	115.340,85	Rp	7.104.996,36
2	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	26,42	Rp	175.339,60	Rp	4.632.472,23
3	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	4,00	Rp	736.429,19	Rp	2.945.716,76
4	Pek. Bentala di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 45 cm	Unit	1,00	Rp	1.602.679,19	Rp	1.602.679,19
					JUMLAH II.6	Rp	382.531.961,99
II.7.	REHABILITASI BALE PERINGGITAN						
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pembersihan	m2	89,03	Rp	119.150,52	Rp	10.607.970,80
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	36,78	Rp	126.272,67	Rp	4.644.308,80
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	3,68	Rp	90.308,33	Rp	332.334,65
B	PEKERJAAN KAYU						
1	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,10	Rp	23.326.815,02	Rp	2.332.681,50
2	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,15	Rp	23.326.815,02	Rp	3.499.022,25
3	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	36,78	Rp	824.191,98	Rp	30.313.781,02
4	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	36,78	Rp	344.304,88	Rp	12.663.533,49
5	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Ijuk	m2	36,78	Rp	57.210,22	Rp	2.104.191,89
6	Pek. Pas. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	36,78	Rp	48.795,68	Rp	1.794.705,11
7	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	28,24	Rp	58.849,68	Rp	1.661.914,96
8	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	17,76	Rp	222.562,68	Rp	3.952.713,20
9	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,01	Rp	37.846.815,02	Rp	378.468,15
10	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,01	Rp	37.846.815,02	Rp	378.468,15
11	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	40,80	Rp	402.412,58	Rp	16.418.433,26
12	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	20,40	Rp	391.698,61	Rp	7.990.651,64
13	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	20,40	Rp	78.996,56	Rp	1.611.529,82
14	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp	78.996,56	Rp	315.986,24
C	PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	179,97	Rp	175.431,60	Rp	31.572.425,05
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	11,12	Rp	437.028,04	Rp	4.859.751,80
D	PEKERJAAN PENUTUP ATAP						
1	Pas. Pas. Ijuk	m2	36,78	Rp	3.781.815,03	Rp	139.095.156,80
2	Pek. Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 70 cm	Unit	1,00	Rp	1.404.679,19	Rp	1.404.679,19
					JUMLAH II.7	Rp	277.932.707,80
II.8.	REHABILITASI BALE PAWEDAN						
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pembersihan	m2	117,77	Rp	119.150,52	Rp	14.032.356,74
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	34,85	Rp	126.272,67	Rp	4.400.602,55
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	3,48	Rp	90.308,33	Rp	314.272,99
B	PEKERJAAN KAYU						
1	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,09	Rp	23.326.815,02	Rp	2.099.413,35
2	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,13	Rp	23.326.815,02	Rp	3.032.485,95
3	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	34,85	Rp	824.191,98	Rp	28.723.090,50
4	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	34,85	Rp	344.304,88	Rp	11.999.025,07
5	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Ijuk	m2	34,85	Rp	57.210,22	Rp	1.993.776,17
6	Pek. Pas. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	34,85	Rp	48.795,68	Rp	1.700.529,45
7	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	22,48	Rp	58.849,68	Rp	1.322.940,81
8	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	17,04	Rp	222.562,68	Rp	3.792.468,07
9	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,02	Rp	37.846.815,02	Rp	756.936,30
10	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,01	Rp	37.846.815,02	Rp	378.468,15
11	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	40,00	Rp	402.412,58	Rp	16.096.503,20
12	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	20,00	Rp	391.698,61	Rp	7.833.972,20
13	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	20,00	Rp	78.996,56	Rp	1.579.931,20
14	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp	78.996,56	Rp	315.986,24
C	PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	159,94	Rp	175.431,60	Rp	28.058.530,10
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	8,77	Rp	437.028,04	Rp	3.832.735,91
D	PEKERJAAN PENUTUP ATAP						
1	Pas. Pas. Ijuk	m2	34,85	Rp	3.781.815,03	Rp	131.796.253,80
2	Pek. Bentala di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 45 cm	Unit	1,00	Rp	1.602.679,19	Rp	1.602.679,19
3	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	2,00	Rp	736.429,19	Rp	1.472.858,38
					JUMLAH II.8	Rp	267.135.816,31
II.9.	REHABILITASI BALE GEGITAAN						
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pembersihan	m2	83,48	Rp	119.150,52	Rp	9.946.685,41
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	36,78	Rp	126.272,67	Rp	4.644.308,80
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	3,68	Rp	90.308,33	Rp	332.334,65
B	PEKERJAAN KAYU						
1	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,10	Rp	23.326.815,02	Rp	2.332.681,50
2	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,15	Rp	23.326.815,02	Rp	3.499.022,25
3	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	36,78	Rp	824.191,98	Rp	30.313.781,02
4	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	36,78	Rp	344.304,88	Rp	12.663.533,49
5	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Ijuk	m2	36,78	Rp	57.210,22	Rp	2.104.191,89
6	Pek. Pas. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	36,78	Rp	48.795,68	Rp	1.794.705,11

7	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	28,24	Rp	58.849,68	Rp	1.661.914,96
8	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	17,76	Rp	222.562,68	Rp	3.952.713,20
9	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,01	Rp	37.846.815,02	Rp	378.468,15
10	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,01	Rp	37.846.815,02	Rp	378.468,15
11	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	40,80	Rp	402.412,58	Rp	16.418.433,26
12	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	20,40	Rp	391.698,61	Rp	7.990.651,64
13	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	20,40	Rp	78.996,56	Rp	1.611.529,82
14	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp	78.996,56	Rp	315.986,24
C	PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	179,82	Rp	175.431,60	Rp	31.546.110,31
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	11,12	Rp	437.028,04	Rp	4.859.751,80
D	PEKERJAAN PENUTUP ATAP						
1	Pas. Pas. Ijuk	m2	36,78	Rp	3.781.815,03	Rp	139.095.156,80
2	Pek. Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 70 cm	Unit	1,00	Rp	1.404.679,19	Rp	1.404.679,19
					JUMLAH II.9	Rp	277.245.107,68
II.10.	REHABILITASI BALE PENGANTEB						
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pembersihan	m2	22,72	Rp	119.150,52	Rp	2.707.099,81
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	13,59	Rp	126.272,67	Rp	1.716.045,59
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	1,36	Rp	90.308,33	Rp	122.819,33
B	PEKERJAAN KAYU						
1	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,06	Rp	23.326.815,02	Rp	1.399.608,90
2	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,09	Rp	23.326.815,02	Rp	2.099.413,35
3	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	13,59	Rp	824.191,98	Rp	11.200.769,01
4	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	13,59	Rp	344.304,88	Rp	4.679.103,32
5	Pek. Pas. Reng Ekspose Kayu Kamper	m2	13,59	Rp	788.985,22	Rp	10.722.309,14
6	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	9,20	Rp	222.562,68	Rp	2.047.576,66
7	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,01	Rp	37.846.815,02	Rp	378.468,15
8	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,01	Rp	37.846.815,02	Rp	378.468,15
9	Pek. Pas. 2x Listplank Kayu Kamper	m1	24,80	Rp	402.412,58	Rp	9.979.831,98
10	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	12,40	Rp	391.698,61	Rp	4.857.062,76
11	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	12,40	Rp	78.996,56	Rp	979.557,34
12	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp	78.996,56	Rp	315.986,24
C	PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	85,09	Rp	175.431,60	Rp	14.927.474,84
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	5,65	Rp	437.028,04	Rp	2.469.208,43
3	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	14,58	Rp	64.864,94	Rp	945.730,83
D	PEKERJAAN ATAP						
1	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	13,59	Rp	115.340,85	Rp	1.567.482,15
2	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	12,39	Rp	175.339,60	Rp	2.172.457,64
3	Pek. Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 70 cm	Unit	1,00	Rp	1.404.679,19	Rp	1.404.679,19
4	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	4,00	Rp	736.429,19	Rp	2.945.716,76
					JUMLAH II.10	Rp	80.016.869,58
II.11.	REHABILITASI BALE PANGUNGAN						
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pembersihan	m2	79,30	Rp	119.150,52	Rp	9.448.636,24
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	34,85	Rp	126.272,67	Rp	4.400.602,55
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	3,48	Rp	90.308,33	Rp	314.272,99
B	PEKERJAAN KAYU						
1	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,13	Rp	23.326.815,02	Rp	3.032.485,95
2	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,13	Rp	23.326.815,02	Rp	3.032.485,95
3	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	34,85	Rp	824.191,98	Rp	28.723.090,50
4	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	34,85	Rp	344.304,88	Rp	11.999.025,07
5	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Ijuk	m2	34,85	Rp	57.210,22	Rp	1.993.776,17
6	Pek. Pas. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	34,85	Rp	48.795,68	Rp	1.700.529,45
7	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	21,52	Rp	58.849,68	Rp	1.266.445,11
8	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	16,64	Rp	222.562,68	Rp	3.703.443,00
9	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,02	Rp	37.846.815,02	Rp	756.936,30
10	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,01	Rp	37.846.815,02	Rp	378.468,15
11	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	40,00	Rp	402.412,58	Rp	16.096.503,20
12	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	20,00	Rp	391.698,61	Rp	7.833.972,20
13	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	20,00	Rp	78.996,56	Rp	1.579.931,20
14	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp	78.996,56	Rp	315.986,24
C	PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	171,54	Rp	175.431,60	Rp	30.093.536,66
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	8,58	Rp	437.028,04	Rp	3.749.700,58
D	PEKERJAAN PENUTUP ATAP						
1	Pas. Pas. Ijuk	m2	34,85	Rp	3.781.815,03	Rp	131.796.253,80
2	Pek. Bentala di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 45 cm	Unit	1,00	Rp	1.602.679,19	Rp	1.602.679,19
3	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	2,00	Rp	736.429,19	Rp	1.472.858,38
					JUMLAH II.11	Rp	265.291.618,88
II.12.	REHABILITASI GEDONG PESIMPENAN						
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pembersihan	m2	82,31	Rp	119.150,52	Rp	9.807.279,30
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	12,87	Rp	126.272,67	Rp	1.625.129,26
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	1,29	Rp	90.308,33	Rp	116.497,75
B	PEKERJAAN KAYU						
1	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,06	Rp	23.326.815,02	Rp	1.399.608,90
2	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,08	Rp	23.326.815,02	Rp	1.866.145,20
3	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	12,87	Rp	824.191,98	Rp	10.607.350,78
4	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	12,87	Rp	344.304,88	Rp	4.431.203,81
5	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Ijuk	m2	12,87	Rp	57.210,22	Rp	736.295,53
6	Pek. Pas. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	12,87	Rp	48.795,68	Rp	628.000,40
7	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,01	Rp	37.846.815,02	Rp	378.468,15
8	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,01	Rp	37.846.815,02	Rp	378.468,15
9	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	24,20	Rp	402.412,58	Rp	9.738.384,44
10	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	12,10	Rp	391.698,61	Rp	4.739.553,18

11	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	12,10	Rp	78.996,56	Rp	955.858,38
12	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp	78.996,56	Rp	315.986,24
C	PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	73,73	Rp	175.431,60	Rp	12.934.571,87
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	5,86	Rp	437.028,04	Rp	2.560.984,31
D	PEKERJAAN PENUTUP ATAP						
1	Pas. Pas. Ijuk	m2	12,87	Rp	3.781.815,03	Rp	48.671.959,44
2	Pek. Bentala di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 45 cm	Unit	1,00	Rp	1.602.679,19	Rp	1.602.679,19
3	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	2,00	Rp	736.429,19	Rp	1.472.858,38
					JUMLAH II.12	Rp	114.967.282,66
II.13.	REHABILITASI PELINGGIH PENGARUMAN						
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	140,82	Rp	119.150,52	Rp	16.778.776,23
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	28,64	Rp	126.272,67	Rp	3.616.449,27
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	2,86	Rp	90.308,33	Rp	258.281,82
B	PEKERJAAN KAYU						
1	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,09	Rp	23.326.815,02	Rp	2.099.413,35
2	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,13	Rp	23.326.815,02	Rp	3.032.485,95
3	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	28,64	Rp	824.191,98	Rp	23.604.858,31
4	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	28,64	Rp	344.304,88	Rp	9.860.891,76
5	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Ijuk	m2	28,64	Rp	57.210,22	Rp	1.638.500,70
6	Pek. Pas. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	28,64	Rp	48.795,68	Rp	1.397.508,28
7	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	5,92	Rp	58.849,68	Rp	348.390,11
8	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	14,16	Rp	222.562,68	Rp	3.151.487,55
9	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,01	Rp	37.846.815,02	Rp	378.468,15
10	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,01	Rp	37.846.815,02	Rp	378.468,15
7	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	36,00	Rp	402.412,58	Rp	14.486.852,88
8	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	18,00	Rp	391.698,61	Rp	7.050.574,98
9	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	18,00	Rp	78.996,56	Rp	1.421.938,08
10	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp	78.996,56	Rp	315.986,24
B	PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	158,95	Rp	175.431,60	Rp	27.884.852,82
2	Pek. Fin. Cat Prada Gede	m2	9,99	Rp	3.699.468,54	Rp	36.957.690,71
C	PEKERJAAN PENUTUP ATAP						
1	Pas. Pas. Ijuk	m2	28,64	Rp	3.781.815,03	Rp	108.311.182,46
2	Pek. Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 70 cm	Unit	1,00	Rp	1.404.679,19	Rp	1.404.679,19
					JUMLAH II.13	Rp	264.377.736,99
II.14.	REHABILITASI PELINGGIH IDA BATARA HYANG ISWARA (TUMPANG 3)						
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	159,21	Rp	119.150,52	Rp	18.969.954,29
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	24,95	Rp	126.272,67	Rp	3.150.503,12
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	2,49	Rp	90.308,33	Rp	224.867,74
B	PEKERJAAN KAYU						
1	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	24,95	Rp	824.191,98	Rp	20.563.589,90
2	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	24,95	Rp	344.304,88	Rp	8.590.406,76
3	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Ijuk	m2	24,95	Rp	57.210,22	Rp	1.427.394,99
4	Pek. Pas. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	24,95	Rp	48.795,68	Rp	1.217.452,22
5	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	12,64	Rp	222.562,68	Rp	2.813.192,28
6	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,01	Rp	37.846.815,02	Rp	378.468,15
7	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	70,72	Rp	402.412,58	Rp	28.458.617,66
8	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	35,36	Rp	391.698,61	Rp	13.850.462,85
9	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	35,36	Rp	78.996,56	Rp	2.793.318,36
10	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp	78.996,56	Rp	315.986,24
C	PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	98,09	Rp	175.431,60	Rp	17.208.085,64
2	Pek. Fin. Cat Prada Gede	m2	8,10	Rp	3.699.468,54	Rp	29.965.695,17
D	PEKERJAAN PENUTUP ATAP						
1	Pas. Pas. Ijuk	m2	24,95	Rp	3.781.815,03	Rp	94.356.285,00
2	Pek. Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 70 cm	Unit	1,00	Rp	1.404.679,19	Rp	1.404.679,19
					JUMLAH II.14	Rp	245.688.959,55
II.15.	REHABILITASI PELINGGIH PADMASANA						
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	192,88	Rp	119.150,52	Rp	22.981.752,30
					JUMLAH II.15	Rp	22.981.752,30
II.16.	REHABILITASI BALE PEWAREGAN I						
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pembersihan	m2	20,46	Rp	119.150,52	Rp	2.437.819,64
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	48,72	Rp	126.272,67	Rp	6.152.004,48
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	4,87	Rp	90.308,33	Rp	439.801,57
B	PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING						
1	Pek. Pengresek	m3	1,42	Rp	1.291.824,07	Rp	1.834.390,18
2	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	74,25	Rp	1.025.225,20	Rp	76.122.971,10
C	PEKERJAAN PASANGAN DINDING						
1	Pek. Acian Dinding	m2	24,99	Rp	51.196,13	Rp	1.279.391,29
C	PEKERJAAN KAYU						
1	Pek. Pas. Sendi Batu Tabas Karangasem	bh	8,00	Rp	991.881,96	Rp	7.935.055,68
2	Pek. Pas. Balok Sunduk 5/10 Kayu Jati	m3	0,11	Rp	23.326.815,02	Rp	2.565.949,65
3	Pek. Pas. Likah 5/10 Kayu Jati	m3	0,07	Rp	23.326.815,02	Rp	1.632.877,05
4	Pek. Pas. Papan Galar T = 2cm Kayu Jati	m2	8,40	Rp	1.274.495,86	Rp	10.705.765,22
5	Pek. Pas. Waton Kayu Jati	m3	0,13	Rp	23.326.815,02	Rp	3.032.485,95
6	Pek. Pas. Tiang Saka 10/10 Kayu Jati	m1	19,20	Rp	873.804,66	Rp	16.777.049,47
7	Pek. Pas. Balok Lambang Kayu Jati	m1	31,20	Rp	1.194.894,66	Rp	37.280.713,39
8	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,16	Rp	23.326.815,02	Rp	3.732.290,40
9	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,17	Rp	23.326.815,02	Rp	3.965.558,55
10	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	48,72	Rp	824.191,98	Rp	40.154.633,27
11	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	48,72	Rp	344.304,88	Rp	16.774.533,75

12	Pek. Pas. Reng Ekspose Kayu Kamper	m2	48,72	Rp	788.985,22	Rp	38.439.359,92
12	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,01	Rp	37.846.815,02	Rp	378.468,15
13	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	19,60	Rp	222.562,68	Rp	4.362.228,53
14	Pek. Pas. 2x Listplank Kayu Kamper	m1	47,20	Rp	402.412,58	Rp	18.993.873,78
15	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	23,60	Rp	391.698,61	Rp	9.244.087,20
16	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp	78.996,56	Rp	315.986,24
D	PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Pek. Fin. Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	24,99	Rp	175.431,60	Rp	4.384.035,68
2	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	249,27	Rp	437.028,04	Rp	108.937.979,53
3	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	50,62	Rp	64.864,94	Rp	3.283.463,26
E	PEKERJAAN ATAP						
1	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	48,72	Rp	115.340,85	Rp	5.619.406,21
2	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	23,70	Rp	175.339,60	Rp	4.155.548,52
3	Pek. Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 70 cm	Unit	1,00	Rp	1.404.679,19	Rp	1.404.679,19
4	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	4,00	Rp	736.429,19	Rp	2.945.716,76
F	PEKERJAAN BAJA						
1	Pek. Base Plate U T = 10 mm	kg	76,68	Rp	54.825,60	Rp	4.204.027,01
2	Pek. Baut D10	bh	24,00	Rp	14.215,71	Rp	341.177,04
3	Pek. Baut Angker D13	bh	16,00	Rp	69.215,71	Rp	1.107.451,36
					JUMLAH II.16	Rp	440.940.779,03
II.17.	REHABILITASI BALE PEWAREGAN II						
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	62,93	Rp	126.272,67	Rp	7.946.339,12
2	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	6,29	Rp	90.308,33	Rp	568.039,40
B	PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING						
1	Pek. Pengresek	m3	1,04	Rp	1.291.824,07	Rp	1.343.497,03
2	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	68,75	Rp	1.025.225,20	Rp	70.484.232,50
C	PEKERJAAN KAYU						
1	Pek. Pas. Sendi Batu Tabas Karangasem	bh	12,00	Rp	991.881,96	Rp	11.902.583,52
2	Pek. Pas. Balok Sunduk 5/10 Kayu Jati	m3	0,09	Rp	23.326.815,02	Rp	2.099.413,35
3	Pek. Pas. Likah 5/10 Kayu Jati	m3	0,11	Rp	23.326.815,02	Rp	2.565.949,65
4	Pek. Pas. Papan Galar T = 2cm Kayu Jati	m2	11,25	Rp	1.274.495,86	Rp	14.338.078,43
5	Pek. Pas. Waton Kayu Jati	m3	0,11	Rp	23.326.815,02	Rp	2.565.949,65
6	Pek. Pas. Tiang Saka 10/10 Kayu Jati	m1	28,20	Rp	873.804,66	Rp	24.641.291,41
7	Pek. Pas. Balok Lambang Kayu Jati	m1	31,20	Rp	1.194.894,66	Rp	37.280.713,39
8	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,15	Rp	23.326.815,02	Rp	3.499.022,25
9	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,14	Rp	23.326.815,02	Rp	3.265.754,10
10	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	62,93	Rp	824.191,98	Rp	51.866.401,30
11	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	62,93	Rp	344.304,88	Rp	21.667.106,10
12	Pek. Pas. Reng Ekspose Kayu Kamper	m2	62,93	Rp	788.985,22	Rp	49.650.839,89
12	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,03	Rp	37.846.815,02	Rp	1.135.404,45
13	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	24,12	Rp	222.562,68	Rp	5.368.211,84
14	Pek. Pas. 2x Listplank Kayu Kamper	m1	55,60	Rp	402.412,58	Rp	22.374.139,45
15	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	27,80	Rp	391.698,61	Rp	10.889.221,36
16	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp	78.996,56	Rp	315.986,24
D	PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	336,30	Rp	175.431,60	Rp	58.997.647,08
2	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	64,53	Rp	64.864,94	Rp	4.185.734,58
E	PEKERJAAN ATAP						
1	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	62,93	Rp	115.340,85	Rp	7.258.399,69
2	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	20,03	Rp	175.339,60	Rp	3.512.052,19
3	Pek. Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 70 cm	Unit	1,00	Rp	1.404.679,19	Rp	1.404.679,19
4	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	4,00	Rp	736.429,19	Rp	2.945.716,76
F	PEKERJAAN BAJA						
1	Pek. Base Plate U T = 10 mm	kg	115,02	Rp	54.825,60	Rp	6.306.040,51
2	Pek. Baut D10	bh	36,00	Rp	14.215,71	Rp	511.765,56
3	Pek. Baut Angker D13	bh	24,00	Rp	69.215,71	Rp	1.661.177,04
					JUMLAH II.17	Rp	432.551.387,04
II.18.	REHABILITASI BALE PESANDEKAN						
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pembersihan	m2	58,94	Rp	119.150,52	Rp	7.022.731,65
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	27,38	Rp	126.272,67	Rp	3.457.345,70
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	2,74	Rp	90.308,33	Rp	247.444,82
B	PEKERJAAN LAPISAN LANTAI						
1	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	1,44	Rp	1.025.225,20	Rp	1.476.324,29
C	PEKERJAAN KAYU						
1	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,09	Rp	23.326.815,02	Rp	2.099.413,35
2	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,13	Rp	23.326.815,02	Rp	3.032.485,95
3	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	27,38	Rp	824.191,98	Rp	22.566.376,41
4	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	27,38	Rp	344.304,88	Rp	9.427.067,61
5	Pek. Pas. Reng Ekspose Kayu Kamper	m2	27,38	Rp	788.985,22	Rp	21.602.415,32
6	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	4,72	Rp	58.849,68	Rp	277.770,49
7	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	14,24	Rp	222.562,68	Rp	3.169.292,56
8	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,01	Rp	37.846.815,02	Rp	378.468,15
9	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,01	Rp	37.846.815,02	Rp	378.468,15
10	Pek. Pas. 2x Listplank Kayu Kamper	m1	35,20	Rp	402.412,58	Rp	14.164.922,82
11	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	17,60	Rp	391.698,61	Rp	6.893.895,54
12	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	17,60	Rp	78.996,56	Rp	1.390.339,46
13	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp	78.996,56	Rp	315.986,24
D	PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	129,13	Rp	175.431,60	Rp	22.653.482,51
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	5,75	Rp	437.028,04	Rp	2.512.911,23
3	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	28,79	Rp	64.864,94	Rp	1.867.461,62
E	PEKERJAAN ATAP						
1	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	27,38	Rp	115.340,85	Rp	3.158.032,47

2	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	17,59	Rp	175.339,60	Rp	3.084.223,56
3	Pek. Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 70 cm	Unit	1,00	Rp	1.404.679,19	Rp	1.404.679,19
4	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	4,00	Rp	736.429,19	Rp	2.945.716,76
					JUMLAH II.18	Rp	135.527.255,87
II.19.	REHABILITASI BALE PENEGTEGAN						
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pembersihan	m3	14,66	Rp	119.150,52	Rp	1.746.746,62
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	27,38	Rp	126.272,67	Rp	3.457.345,70
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	2,74	Rp	90.308,33	Rp	247.444,82
B	PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING						
1	Pek. Pengresek	m3	0,79	Rp	1.291.824,07	Rp	1.020.541,02
2	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	75,21	Rp	1.025.225,20	Rp	77.107.187,29
3	Pek. Acian Dinding Dengan Mortar Siap Pakai, Top Mortar	m2	82,31	Rp	51.887,25	Rp	4.270.839,55
C	PEKERJAAN KAYU						
1	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,51	Rp	23.326.815,02	Rp	11.896.675,66
2	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,73	Rp	23.326.815,02	Rp	17.028.574,96
3	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	43,01	Rp	824.191,98	Rp	35.448.497,06
4	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	43,01	Rp	344.304,88	Rp	14.808.552,89
5	Pek. Pas. Reng Ekspose Kayu Kamper	m2	43,01	Rp	788.985,22	Rp	33.934.254,31
6	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,06	Rp	37.846.815,02	Rp	2.270.808,90
7	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,03	Rp	37.846.815,02	Rp	1.135.404,45
8	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	38,20	Rp	402.412,58	Rp	15.372.160,56
9	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	19,10	Rp	391.698,61	Rp	7.481.443,45
10	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	19,10	Rp	78.996,56	Rp	1.508.834,30
11	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp	78.996,56	Rp	315.986,24
D	PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Pek. Fin. Cat Interior Propan Decorlotus DLI-480	m2	35,97	Rp	56.972,23	Rp	2.049.291,11
2	Pek. Fin. Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	46,34	Rp	64.864,94	Rp	3.005.841,32
3	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	128,96	Rp	175.431,60	Rp	22.623.659,14
4	Pek. Fin. Cat Prada	m2	5,45	Rp	437.028,04	Rp	2.381.802,82
5	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	29,42	Rp	64.864,94	Rp	1.908.326,53
E	PEKERJAAN ATAP						
1	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	27,38	Rp	115.340,85	Rp	3.158.032,47
2	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	25,51	Rp	175.339,60	Rp	4.472.913,20
3	Pek. Bentala di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 45 cm	Unit	1,00	Rp	1.602.679,19	Rp	1.602.679,19
4	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	2,00	Rp	736.429,19	Rp	1.472.858,38
					JUMLAH II.19	Rp	271.726.701,95
II.20.	REHABILITASI PELINGGIH PETIRTAAN						
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	35,08	Rp	119.150,52	Rp	4.179.800,24
					JUMLAH II.20	Rp	4.179.800,24
II.21.	REHABILITASI PELINGGIH PENGLURAH						
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	19,34	Rp	119.150,52	Rp	2.304.371,06
					JUMLAH II.21	Rp	2.304.371,06
II.22.	REHABILITASI PELINGGIH PASEDAHAN						
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	19,43	Rp	119.150,52	Rp	2.315.094,60
					JUMLAH II.22	Rp	2.315.094,60
II.23.	REHABILITASI PELINGGIH SALU BAJRA						
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	3,60	Rp	119.150,52	Rp	428.941,87
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	4,27	Rp	126.272,67	Rp	539.184,30
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	0,43	Rp	90.308,33	Rp	38.832,58
B	PEKERJAAN KAYU						
1	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	4,27	Rp	824.191,98	Rp	3.519.299,75
2	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	4,27	Rp	344.304,88	Rp	1.470.181,84
3	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Ijuk	m2	4,27	Rp	57.210,22	Rp	244.287,64
4	Pek. Pas. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	4,27	Rp	48.795,68	Rp	208.357,55
5	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	17,46	Rp	402.412,58	Rp	7.026.123,65
6	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	8,73	Rp	391.698,61	Rp	3.419.528,87
7	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	8,73	Rp	78.996,56	Rp	689.639,97
8	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp	78.996,56	Rp	315.986,24
C	PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	16,03	Rp	175.431,60	Rp	2.812.168,55
2	Pek. Fin. Cat Prada Gede	m2	1,79	Rp	3.699.468,54	Rp	6.622.048,69
D	PEKERJAAN PENUTUP ATAP						
1	Pas. Pas. Ijuk	m2	4,27	Rp	3.781.815,03	Rp	16.148.350,18
					JUMLAH II.23	Rp	43.482.931,67
II.24.	REHABILITASI PELINGGIH TAPINI						
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	10,28	Rp	119.150,52	Rp	1.224.867,35
					JUMLAH II.24	Rp	1.224.867,35
II.25.	REHABILITASI PELINGGIH SRI SEDANA						
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	12,50	Rp	119.150,52	Rp	1.489.381,50
					JUMLAH II.25	Rp	1.489.381,50
					JUMLAH A.2.2	Rp	6.148.295.263,36
					JUMLAH TOTAL	Rp	10.267.685.306,12

A.2.3 PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, DAN PLUMBING

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
VII.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL				
A	Pekerjaan Panel Tegangan Rendah				
1	- Panel MDP 8 MCB	unit	1	Rp 2.188.849,11	Rp 2.188.849,11
B	Pekerjaan Kabel Tegangan Rendah				
1	Kabel dari MDP Existing ke				
	- PP. SDP. Kabel NYY 3x4 mm	m	15	Rp 89.427,93	Rp 1.341.418,95
C	Pekerjaan Instalasi Penerangan & Stop Kontak				
1	Area Pura				
	- SM D 160 FRZ ART 12W 6000K ; Artolite	bh	56,00	Rp 847.371,58	Rp 47.452.808,48
	- PJUTS All in one Solar Street Light , SSL-38 80watt + Tiang Lampu Antik tinggi 7 meter 1 Lengan	bh	32,00	Rp 37.085.412,10	Rp 1.186.733.187,20
	- ARTO SLATE LED 50W 5700K 110D ; Artolite	bh	6,00	Rp 1.947.639,10	Rp 11.685.834,60
	- Saklar Tunggal waterproof ; Architech	bh	14,00	Rp 135.624,50	Rp 1.898.743,00
	- Saklar Ganda waterproof ; Architech	bh	8,00	Rp 164.165,38	Rp 1.313.323,04
	- Stop Kontak WaterProof ; Architech	bh	23,00	Rp 131.753,53	Rp 3.030.331,19
	- Instalasi Penerangan Luar (Kabel NYY 3x2,5mm2 + HIC 20mm)	ttk	62,00	Rp 501.431,48	Rp 31.088.751,76
	- Intsalasi Stop Kontak Outdoor (Kabel NYY 3x2,5mm2 + HIC 20mm)	ttk	23,00	Rp 741.727,12	Rp 17.059.723,76
				JUMLAH I	Rp 1.303.792.971,09
				JUMLAH	Rp 1.303.792.971,09

A.3 PURA KIDULING KRETEG

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.3.1	PEKERJAAN PENATAAN HALAMAN				
I.1.	PEKERJAAN PEMBERSIHAN DAN BONGKARAN				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan	m2	4.373,66	Rp 119.150,52	Rp 521.123.863,30
2	Pek. Pembongkaran Paving	m2	2.889,11	Rp 9.968,24	Rp 28.799.341,87
3	Pek. Pembongkaran Dinding	m3	109,51	Rp 47.841,75	Rp 5.239.150,04
4	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	231,13	Rp 90.308,33	Rp 20.872.964,31
B	PEKERJAAN HARDSCAPE				
1	Pek. Urugan Pasir T = 5 cm	m3	131,96	Rp 364.318,63	Rp 48.075.486,41
2	Pek. Beton Rabatan Lantai Kerja T = 5 cm, K - 100	m3	131,96	Rp 403.121,31	Rp 53.195.888,07
3	Pek. Beton Pelat Lantai T = 10 cm, f'c 20 Mpa				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	277,88	Rp 1.422.435,59	Rp 395.266.401,75
	- Pembesian Wiremesh M6, 1 Lapis	kg	9.102,07	Rp 13.108,11	Rp 119.310.934,79
4	Pek. Pas. Batu Andesit Bakar 30x60 Tebal 2.5 cm	m2	2.639,11	Rp 1.564.840,13	Rp 4.129.785.235,48
5	Pek. Pengeresek	m3	5,37	Rp 1.291.824,07	Rp 6.937.095,26
6	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	136,59	Rp 1.025.225,20	Rp 140.035.510,07
C	PEKERJAAN DRAINASE				
1	Pek. Galian Tanah Sedalam > 1 s.d 2 m	m3	64,02	Rp 112.279,02	Rp 7.188.102,86
2	Pek. Urugan Pasir T=5 cm	m3	6,40	Rp 364.318,63	Rp 2.331.639,23
3	Pekerjaan Beton Drainase				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	37,80	Rp 1.422.435,59	Rp 53.768.065,30
	- Pembesian Tulangan D10-200, 1 Lapis	kg	4.798,43	Rp 19.208,25	Rp 92.169.443,05
	- Bekesting Batako	m2	307,30	Rp 373.882,16	Rp 114.893.987,77
	- Bekisting 3 x Pakai	m2	256,08	Rp 205.731,48	Rp 52.683.717,40
	- Grill Penutup Gutter (Besi Siku L 30.30.3) + Grill Penutup Besi Tebal 1 cm	m1	256,08	Rp 336.744,72	Rp 86.233.587,90
4	Pek. Pas. Pipa PVC AW 4"	m1	10,00	Rp 233.589,12	Rp 2.335.891,20
D	PEKERJAAN BOX KONTROL				
1	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bouwplank	m1	17,60	Rp 17.467,77	Rp 307.432,75
2	Pek. Galian Tanah	m3	1,58	Rp 112.279,02	Rp 177.400,85
3	Pek. Urugan Pasir T = 5 cm	m3	0,14	Rp 364.318,63	Rp 51.004,61
4	Pek. Rabatan Pelat Lantai Dasar, T = 5 cm, f'C= 10 Mpa	m3	0,10	Rp 403.121,31	Rp 40.312,13
5	Pekerjaan Plat Beton Bawah T=10 cm				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	0,19	Rp 1.422.435,59	Rp 270.262,76
	- Pembesian D10-200, 1 lapis	Kg	24,98	Rp 19.208,25	Rp 479.822,09
6	Pekerjaan Plat Beton Dinding T=10 cm				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	0,71	Rp 1.422.435,59	Rp 1.009.929,27
	- Pembesian Vertikal D10-150 mm	Kg	209,43	Rp 19.208,25	Rp 4.022.783,80
	- Pembesian Horizontal D10-150 mm	Kg	134,08	Rp 19.208,25	Rp 2.575.442,16
	- Bekisting Batako	m2	8,00	Rp 373.882,16	Rp 2.991.057,28
	- Bekisting 3 x Pakai	m2	8,00	Rp 205.731,48	Rp 1.645.851,84
7	Pekerjaan Plat Beton Atas T=10 cm				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	0,18	Rp 1.422.435,59	Rp 256.038,41
	- Pembesian D10-150, 2 lapis	Kg	63,85	Rp 19.208,25	Rp 1.226.446,76
	- Bekisting 3 x Pakai	m2	2,00	Rp 222.751,23	Rp 445.502,46
8	Pek. Pas. Manhole Baja 60x60 cm	Unit	2,00	Rp 1.100.000,00	Rp 2.200.000,00
E	PEKERJAAN SOFTSCAPE				
1	Pek. Pembersihan	m2	2.102,21	Rp 14.959,54	Rp 31.448.094,58
2	Pek. Urugan Tanah Subur	m3	16,35	Rp 345.783,63	Rp 5.653.562,35
3	Pek. Penanaman Rumput Manila	m2	158,52	Rp 96.853,63	Rp 15.353.237,43
				JUMLAH I.1	Rp 5.950.400.487,58
I.2.	PEKERJAAN PENYENGKER DAN PADURAKSA				
A	PEKERJAAN PADURAKSA				
1	Pek. Beton Kolom 15/15				
	- Beton f'c = 21 Mpa	m3	1,54	Rp 1.422.435,59	Rp 2.190.550,81
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	313,34	Rp 30.685,88	Rp 9.615.113,64
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	181,10	Rp 19.208,25	Rp 3.478.614,08
	- Bekisting 3x Pakai	m2	40,95	Rp 193.798,96	Rp 7.936.067,41
2	Pek. Pengeresek	m3	24,02	Rp 1.291.824,07	Rp 31.029.614,16
3	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	1749,86	Rp 1.025.225,20	Rp 1.794.000.568,47
B	PEKERJAAN PENYENGKER				
1	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bouwplank	m1	134,19	Rp 17.467,77	Rp 2.344.000,06
2	Pek. Beton Sloof 15/25				
	- Beton f'c = 21 Mpa	m3	5,03	Rp 1.422.435,59	Rp 7.154.851,02
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	558,77	Rp 30.685,88	Rp 17.146.349,17
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	441,35	Rp 19.208,25	Rp 8.477.561,14
	- Bekisting 3x Pakai	m2	67,10	Rp 195.742,66	Rp 13.134.332,49
3	Pek. Beton Kolom 15/15				
	- Beton f'c = 21 Mpa	m3	1,27	Rp 1.422.435,59	Rp 1.806.493,20
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	262,33	Rp 30.685,88	Rp 8.049.826,90
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	171,86	Rp 19.208,25	Rp 3.301.129,85
	- Bekisting 3x Pakai	m2	33,75	Rp 193.798,96	Rp 6.540.714,90
4	Pek. Beton Ring Balok 15/15				
	- Beton f'c = 21 Mpa	m3	3,02	Rp 1.422.435,59	Rp 4.295.755,48
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	558,77	Rp 30.685,88	Rp 17.146.349,17
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	331,01	Rp 19.208,25	Rp 6.358.122,83
	- Bekisting 3x Pakai	m2	40,26	Rp 195.742,66	Rp 7.880.599,49

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	
5	Pek. Pasangan Dinding Batako camp. 1SP : 4PP	m2	147,61	Rp	373.882,16	Rp	55.188.745,64
6	Pek. Pengeresek	m3	5,58	Rp	1.291.824,07	Rp	7.208.378,31
7	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	1166,28	Rp	1.025.225,20	Rp	1.195.699.646,26
					JUMLAH I.2	Rp	3.209.983.384,46
I.3	PEKERJAAN SUMUR RESAPAN						
1	Pek. Galian Tanah Sedalam > 1 s.d 2 m	m3	2,01	Rp	112.279,02	Rp	225.680,83
2	Pek. Pas. Buis Beton D. 80 Cm T = 200 Cm	Unit	2,00	Rp	1.333.564,69	Rp	2.667.129,38
3	Pek. Urugan Pasir	m3	0,30	Rp	364.318,63	Rp	109.295,59
4	Pek. Urugan Pasir Batu	m3	0,30	Rp	403.121,31	Rp	120.936,39
5	Pek. Lapisan Ijuk Tebal 30 cm	m2	1,00	Rp	419.676,13	Rp	419.676,13
6	Pek. Pas. Pipa PVC diameter 100 mm	m1	20,00	Rp	177.446,33	Rp	3.548.926,60
7	Pekerjaan Beton Pelat Penutup T = 10 cm						
	- Beton f'c 21 MPa	m3	0,15	Rp	1.422.435,59	Rp	213.365,34
	- Pembesian Ø10 - 150, 1 Lapis	kg	14,73	Rp	19.208,25	Rp	282.937,52
	- Bekisting Pelat (3 Kali Pakai)	m2	1,56	Rp	222.751,23	Rp	347.491,92
					JUMLAH I.3	Rp	7.935.439,70
I.4	PEKERJAAN DUDUKAN TIANG LAMPU						
A	PEKERJAAN TANAH, GALIAN DAN PONDASI						
1	Pek. Galian Tanah	m3	13,07	Rp	112.279,02	Rp	1.467.486,79
2	Pek. Urugan Pasir T = 5 cm	m3	0,59	Rp	364.318,63	Rp	214.947,99
B	PEKERJAAN BETON						
1	Pek. Beton Rabatan Lantai Kerja T = 5 cm, K - 100	m3	0,59	Rp	1.291.824,07	Rp	762.176,20
2	Pekerjaan Beton Kolom 40/40 cm						
	- Beton f'c 21 MPa	m3	5,75	Rp	1.422.435,59	Rp	8.179.004,64
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	222,61	Rp	30.685,88	Rp	6.830.983,75
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	254,10	Rp	19.208,25	Rp	4.880.816,33
	- Bekisting 3 x Pakai	m2	58,08	Rp	193.798,96	Rp	11.255.843,60
3	Pek. Pas. Angkur D16	bh	132,00	Rp	69.215,71	Rp	9.136.473,72
4	Pek. Pas. Plat Baja T=10mm	kg	317,34	Rp	54.825,60	Rp	17.398.355,90
C	PEKERJAAN PASANGAN LANTAI DAN DINDING						
1	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	27,72	Rp	1.025.225,20	Rp	28.419.242,54
D	PEKERJAAN FINISHING DAN WATERPROOFING						
1	Pek. Fin. Cat Zinc Chromate	m2	8,09	Rp	40.904,00	Rp	330.913,36
					JUMLAH I.4	Rp	88.876.244,82
					JUMLAH A.3.1	Rp	9.257.195.556,57
A.3.2	PEKERJAAN WANTILAN						
II.1	PEKERJAAN STRUKTUR						
A	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI						
1	Pek. Pengukuran Dan Pemasangan Bowplank	m1	71,29	Rp	17.467,77	Rp	1.245.277,32
2	Pek. Galian Tanah Sedalam > 1 s.d 2 m	m3	32,75	Rp	112.279,02	Rp	3.677.137,91
3	Pek. Galian Tanah Biasa Sedalam > 2 s.d 3 m	m3	50,40	Rp	119.959,03	Rp	6.045.935,11
3	Pek. Urugan Pasir T=5 cm	m3	16,27	Rp	364.318,63	Rp	5.927.464,11
4	Pek. Pas. Pondasi Batu Kosong T = 20 cm	m3	11,60	Rp	554.285,36	Rp	6.429.710,18
5	Pek. Pas. Fondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 MPa), cara semi mekanis	m3	37,12	Rp	995.904,09	Rp	36.967.959,82
6	Pek. Urugan Tanah Kembali	m3	16,80	Rp	74.797,71	Rp	1.256.601,53
7	Pek. Urugan Sirtu Padat Peninggian Level	m3	160,49	Rp	403.121,31	Rp	64.696.939,04
B	PEKERJAAN BETON						
1	Pek. Pengeboran Lubang Bored Pile Dia. 30 cm, pada tanah biasa	m1	144,00	Rp	99.290,30	Rp	14.297.803,20
2	Pek. Penulangan dan Pengecoran Beton Dia. 30 cm f'c 25 Mpa	m1	144,00	Rp	386.576,17	Rp	55.666.968,48
3	Pek. Rabatan Lantai Kerja, T = 5 cm, f'C= 7,5 Mpa	m3	14,33	Rp	1.291.824,07	Rp	18.511.838,92
4	Pek. Beton Pondasi P1						
	- Beton f'c 25 MPa	m3	15,28	Rp	1.475.097,80	Rp	22.539.494,38
	- Pembesian Tulangan Atas D13-150	kg	826,35	Rp	30.685,88	Rp	25.357.276,94
	- Pembesian Tulangan Bawah D19-150	kg	1.330,67	Rp	33.672,01	Rp	44.806.333,55
	- Bekesting Batako	m2	43,20	Rp	373.882,16	Rp	16.151.709,31
5	Pekerjaan Beton TB1, 25/45						
	- Beton f'c 21 MPa	m3	15,82	Rp	1.422.435,59	Rp	22.502.931,03
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	784,01	Rp	30.685,88	Rp	24.058.036,78
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	1.340,11	Rp	19.208,25	Rp	25.741.167,91
	- Bekesting Batako	m2	128,70	Rp	373.882,16	Rp	48.118.633,99
6	Pekerjaan Beton TB2, 15/30						
	- Beton f'c 21 MPa	m3	2,55	Rp	1.422.435,59	Rp	3.627.210,75
	- Pembesian Tulangan Pokok D10	kg	147,17	Rp	19.208,25	Rp	2.826.878,15
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	228,36	Rp	19.208,25	Rp	4.386.395,97
	- Bekesting Batako	m2	34,68	Rp	373.882,16	Rp	12.966.233,31
7	Pekerjaan Beton TB3, 15/20						
	- Beton f'c 21 MPa	m3	1,45	Rp	1.422.435,59	Rp	2.062.531,61
	- Pembesian Tulangan Pokok D10	kg	83,62	Rp	19.208,25	Rp	1.606.193,87
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	129,96	Rp	19.208,25	Rp	2.496.304,17
	- Bekesting Batako	m2	19,70	Rp	373.882,16	Rp	7.365.478,55
6	Pekerjaan Plat Lantai (S1), T = 10 cm						
	- Beton f'c = 21 MPa	m3	21,11	Rp	1.422.435,59	Rp	30.027.615,30
	- Pembesian D10-150, 1 lapis	kg	2.222,87	Rp	19.208,25	Rp	42.697.442,68
7	Pekerjaan Beton Kolom K1 35/35						
	- Beton f'c 21 MPa	m3	13,44	Rp	1.422.435,59	Rp	19.117.534,33
	- Pembesian Tulangan Pokok D16	kg	2.993,02	Rp	34.704,93	Rp	103.872.549,59
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	403,60	Rp	19.208,25	Rp	7.752.449,70
	- Bekesting, 3X Pakai	m2	158,51	Rp	193.798,96	Rp	30.719.073,15
8	Pekerjaan Beton Balok, B1 25/40 cm						
	- Beton f'C= 21 MPa	m3	11,27	Rp	1.422.435,59	Rp	16.030.849,10
	- Pembesian Tulangan Pokok D16	kg	1.930,81	Rp	34.704,93	Rp	67.008.625,89
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	860,14	Rp	19.208,25	Rp	16.521.784,16

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	
	- Bekesting, 3X Pakai	m2	122,05	Rp	195.742,66	Rp	23.890.391,65
9	Pekerjaan Beton Balok, NP1 25/40-25-35 cm						
	- Beton f'C= 21 MPa	m3	3,68	Rp	1.422.435,59	Rp	5.234.562,97
	- Pembesian Tulangan Pokok D16	kg	629,92	Rp	34.704,93	Rp	21.861.329,51
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	281,24	Rp	19.208,25	Rp	5.402.128,23
	- Bekesting, 3X Pakai	m2	39,82	Rp	195.742,66	Rp	7.794.472,72
9	Pekerjaan Beton Balok, B2 20/30 cm						
	- Beton f'C= 21 MPa	m3	3,94	Rp	1.422.435,59	Rp	5.604.396,22
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	783,18	Rp	30.685,88	Rp	24.032.567,50
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	302,15	Rp	19.208,25	Rp	5.803.772,74
	- Bekesting, 3X Pakai	m2	54,40	Rp	195.742,66	Rp	10.648.400,70
10	Pekerjaan Beton Kolom K2 20/20						
	- Beton f'c 21 MPa	m3	1,02	Rp	1.422.435,59	Rp	1.450.884,30
	- Pembesian Tulangan Pokok D16	kg	577,18	Rp	34.704,93	Rp	20.030.991,50
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	56,67	Rp	19.208,25	Rp	1.088.531,53
	- Bekesting, 3X Pakai	m2	22,00	Rp	193.798,96	Rp	4.263.577,12
11	Pekerjaan Beton Balok, NP2 15/30-15/20 cm						
	- Beton f'C= 21 MPa	m3	1,18	Rp	1.422.435,59	Rp	1.678.474,00
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	380,30	Rp	30.685,88	Rp	11.669.840,16
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	114,34	Rp	19.208,25	Rp	2.196.271,31
	- Bekesting, 3X Pakai	m2	21,46	Rp	195.742,66	Rp	4.200.637,48
12	Pekerjaan Beton Balok, B3 15/30 cm						
	- Beton f'C= 21 MPa	m3	1,77	Rp	1.422.435,59	Rp	2.517.710,99
	- Pembesian Tulangan Pokok D10	kg	217,40	Rp	19.208,25	Rp	4.175.873,55
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	159,85	Rp	19.208,25	Rp	3.070.438,76
	- Bekesting, 3X Pakai	m2	30,32	Rp	195.742,66	Rp	5.934.917,45
					JUMLAH II.1	Rp	987.634.540,19
II.2	PEKERJAAN ARSITEKTURAL						
A	PEKERJAAN PASANGAN DINDING						
1	Pek. Pas. Dinding Batu Bata Ringan T = 12,5 cm Dengan Mortar Siap Pakai; Top Mortar	m2	47,41	Rp	177.554,42	Rp	8.417.855,05
2	Pek. Kolom Praktis Beton Bertulang (11 x 11) cm Pada Dinding Dan Kusen	m1	81,09	Rp	145.349,30	Rp	11.786.374,74
3	Pek. Ring Balok Beton Bertulang (10 x 15) cm Pada Dinding dan Kusen	m1	42,91	Rp	188.647,20	Rp	8.094.851,35
4	Pek. Plesteran Dinding Dengan Mortar Siap Pakai, Top Mortar	m2	94,82	Rp	78.820,40	Rp	7.473.750,33
5	Pek. Acian Dinding Dengan Mortar Siap Pakai, Top Mortar	m2	413,89	Rp	51.887,25	Rp	21.475.613,90
B	PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING						
1	Pek. Pas. Keramik 60 x 60 Cm; Basalt Beige; Matt; Sunpower	m2	210,18	Rp	404.965,88	Rp	85.115.728,66
C	PEKERJAAN PLAFOND						
1	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	414,25	Rp	824.191,98	Rp	341.421.527,72
D	PEKERJAAN FINISHING DAN WATERPROOFING						
1	Pek. Pengeresek	m3	19,23	Rp	1.291.824,07	Rp	24.841.776,87
2	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	174,59	Rp	1.025.225,20	Rp	178.994.067,67
3	Pek. Fin. Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	413,89	Rp	64.864,94	Rp	26.846.950,02
4	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	428,90	Rp	175.431,60	Rp	75.242.613,24
5	Pek. Fin. Fibercement Fibercote; Propan	m2	124,53	Rp	78.647,58	Rp	9.793.983,14
6	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	414,25	Rp	64.864,94	Rp	26.870.301,40
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA						
1	Pekerjaan Kisi-Kisi						
	- Pek. Pas. Kusen Kayu Bengkirai 6/15	m1	160,08	Rp	262.552,57	Rp	42.029.415,41
	- Pek. Pas Jalusi Kayu Bengkirai	m2	17,21	Rp	1.355.269,96	Rp	23.324.196,01
2	Pek. Pas. Ornamen Kayu						
	- Pek. Pas. Tempelan Kayu Bengkirai	m2	3,20	Rp	2.196.213,70	Rp	7.027.883,84
F	PEKERJAAN ATAP						
1	Pek. Pas. Balok Gording 6/12 cm	m3	2,22	Rp	37.846.815,02	Rp	84.019.929,34
2	Pek. Pas. Usuk Kamper 5/7 cm dan Reng kamper 3/4 cm	m2	414,25	Rp	344.304,88	Rp	142.628.296,54
5	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	414,25	Rp	115.340,85	Rp	47.779.947,11
6	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	70,79	Rp	175.339,60	Rp	12.412.290,28
7	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 30 cm	bh	8,00	Rp	810.679,19	Rp	6.485.433,52
8	Pek. Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 100 cm	bh	2,00	Rp	1.850.179,19	Rp	3.700.358,38
9	Pek. Pas. Listplank Fibersement Eaves Pro Smooth Coral White Uk. 16x240x3000 mmx2; RB She	m1	144,80	Rp	238.854,58	Rp	34.586.143,18
10	Pek. Pas. Tatab Fibersement Ceiling Strip Smooth V-cut Edge 8x100x3000 mm; RB Shera	m1	144,80	Rp	69.857,91	Rp	10.115.425,37
					JUMLAH II.2	Rp	1.240.484.713,06
					JUMLAH A.3.2	Rp	2.228.119.253,25
A.3.3	PEKERJAAN REHABILITASI PELINGGIH						
III.1.	REHABILITASI BALE GONG						
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pembersihan	m2	266,77	Rp	119.150,52	Rp	31.785.784,22
2	Pek. Pembongkaran Lantai	m2	97,75	Rp	29.919,08	Rp	2.924.590,07
2	Pek. Pembongkaran Tempelan	m2	48,07	Rp	56.972,23	Rp	2.738.655,10
3	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	168,35	Rp	126.272,67	Rp	21.258.003,99
4	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	18,83	Rp	90.308,33	Rp	1.700.505,85
B	PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING						
1	Pek. Pengresek	m3	2,16	Rp	1.291.824,07	Rp	2.790.339,99
2	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	141,82	Rp	1.025.225,20	Rp	145.397.437,86
C	PEKERJAAN KAYU						
1	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	2,84	Rp	23.326.815,02	Rp	66.248.154,66
2	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,77	Rp	23.326.815,02	Rp	17.961.647,57
3	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	168,35	Rp	824.191,98	Rp	138.752.719,83
4	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	168,35	Rp	344.304,88	Rp	57.963.726,55
5	Pek. Pas. Reng Ekspose Kayu Kamper	m2	168,35	Rp	788.985,22	Rp	132.825.661,79

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	
6	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,17	Rp	37.846.815,02	Rp	6.433.958,55
7	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,10	Rp	37.846.815,02	Rp	3.784.681,50
8	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	44,54	Rp	222.562,68	Rp	9.912.941,77
9	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	38,14	Rp	58.849,68	Rp	2.244.526,80
10	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	98,20	Rp	402.412,58	Rp	39.516.915,36
11	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	49,10	Rp	391.698,61	Rp	19.232.401,75
12	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	49,10	Rp	78.996,56	Rp	3.878.731,10
13	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp	78.996,56	Rp	315.986,24
D	PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	514,86	Rp	175.431,60	Rp	90.322.713,58
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	28,61	Rp	437.028,04	Rp	12.503.372,22
3	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	168,35	Rp	64.864,94	Rp	10.920.012,65
E	PEKERJAAN ATAP						
1	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	168,35	Rp	115.340,85	Rp	19.417.632,10
2	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	37,82	Rp	175.339,60	Rp	6.631.343,67
3	Pek. Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 70 cm	Unit	2,00	Rp	1.404.679,19	Rp	2.809.358,38
4	Pek. Bentala di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 45 cm	Unit	1,00	Rp	1.602.679,19	Rp	1.602.679,19
5	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	6,00	Rp	736.429,19	Rp	4.418.575,14
					JUMLAH III.1	Rp	856.293.057,47
III.2.	REHABILITASI GUDANG DAN TOILET						
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pengerokan Cat	m2	160,38	Rp	25.904,31	Rp	4.154.533,24
2	Pek. Pembongkaran Rangka & Plafond	m2	54,90	Rp	19.575,80	Rp	1.074.711,42
3	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	83,95	Rp	126.272,67	Rp	10.600.590,65
4	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	8,39	Rp	90.308,33	Rp	757.686,89
B	PEKERJAAN PLAFOND						
1	Pek. Pas. Rangka UFC Universal Furing Channel 0.455mm, 0.3mm; Knauf; Modul 60x60 cm	m2	54,90	Rp	170.761,80	Rp	9.374.822,82
2	Pek. Pas. Plafond Gypsum Board Uk. 1200x2400x9 mm	m2	22,53	Rp	52.228,80	Rp	1.176.714,86
3	Pek. Pas. Plafond Fibercement Metric Square-cut edge Uk. 4x1200x2400 mm; RB Shera	m2	32,37	Rp	45.952,43	Rp	1.487.480,16
4	Pek. Pas. Shadow Line 3 mm	m1	91,80	Rp	38.189,10	Rp	3.505.759,38
C	PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Pek. Fin. Cat Interior Propan Decorlotus DLI-480	m2	52,38	Rp	56.972,23	Rp	2.984.205,41
2	Pek. Fin. Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	71,82	Rp	64.864,94	Rp	4.658.599,99
3	Pek. Fin. Waterproofing; Ultrafroop UPR 960	m2	36,18	Rp	55.408,21	Rp	2.004.669,04
4	Pek. Fin. Cat Plafond Visko Primer VP-4005 + Ecosafe EE-4019(color); Propan	m2	22,53	Rp	38.583,47	Rp	869.285,58
3	Pek. Fin. Cat Plafond Fibersemen; Fibercote	m2	57,64	Rp	78.647,58	Rp	4.533.246,51
4	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	10,26	Rp	175.431,60	Rp	1.799.928,22
5	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	83,95	Rp	64.864,94	Rp	5.445.411,71
D	PEKERJAAN ATAP						
1	Pek. Pas. Rangka Kuda-Kuda Baja Ringan Galvalume AZ-100; Kuda-Kuda UK-60 Reng KG 30; Ja	m2	83,95	Rp	447.125,97	Rp	37.536.225,18
2	Pek. Pas. Tatab Fibersement Ceiling Strip Smooth V-cut Edge 8x100x3000 mm; RB Shera	m1	32,40	Rp	69.857,91	Rp	2.263.396,28
3	Pek. Pas. Listplank Fibersement Eaves Pro Smooth Coral White Uk. 16x240x3000 mmx2; RB She	m1	32,40	Rp	238.854,58	Rp	7.738.888,39
4	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	83,95	Rp	115.340,85	Rp	9.682.864,36
5	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	94,60	Rp	175.339,60	Rp	16.587.126,16
6	Pek. Bentala di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 45 cm	Unit	1,00	Rp	1.602.679,19	Rp	1.602.679,19
7	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	6,00	Rp	736.429,19	Rp	4.418.575,14
					JUMLAH III.2	Rp	134.257.400,58
II.3.	REHABILITASI BALE PEWAREGAN						
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	83,95	Rp	126.272,67	Rp	10.600.590,65
2	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	8,39	Rp	90.308,33	Rp	757.686,89
B	PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING						
1	Pek. Pas. Keramik 60 x 60 Cm; Basalt Beige; Matt; Sunpower	m2	45,53	Rp	404.965,88	Rp	18.438.096,52
2	Pek. Pas. Keramik Dinding 30 x 60 cm; Myra Ivory; Sun Power	m2	33,10	Rp	332.666,35	Rp	11.011.256,19
3	Pek. Pengresek	m3	0,39	Rp	1.291.824,07	Rp	503.811,39
4	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	9,63	Rp	1.025.225,20	Rp	9.872.918,68
C	PEKERJAAN KAYU						
1	Pek. Pas. Balok Gording 6/12 cm	m3	0,22	Rp	37.846.815,02	Rp	8.326.299,30
2	Pek. Pas. Tiang Tugeh Saka 10/10 Kayu Jati	m1	1,94	Rp	873.804,66	Rp	1.695.181,04
2	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,17	Rp	23.326.815,02	Rp	3.965.558,55
3	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,16	Rp	23.326.815,02	Rp	3.732.290,40
4	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	83,95	Rp	824.191,98	Rp	69.190.916,72
5	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	83,95	Rp	344.304,88	Rp	28.904.394,68
6	Pek. Pas. Reng Ekspose Kayu Kamper	m2	83,95	Rp	788.985,22	Rp	66.235.309,22
7	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	34,00	Rp	58.849,68	Rp	2.000.889,12
8	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	30,80	Rp	222.562,68	Rp	6.854.930,54
9	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,06	Rp	37.846.815,02	Rp	2.270.808,90
10	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,04	Rp	37.846.815,02	Rp	1.513.872,60
7	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	32,40	Rp	402.412,58	Rp	13.038.167,59
8	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	32,40	Rp	391.698,61	Rp	12.691.034,96
9	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	32,40	Rp	78.996,56	Rp	2.559.488,54
10	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp	78.996,56	Rp	315.986,24
D	PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Pek. Fin. Cat Interior Propan Decorlotus DLI-480	m2	52,38	Rp	56.972,23	Rp	2.984.205,41
2	Pek. Fin. Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	0,39	Rp	64.864,94	Rp	25.297,33
3	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	259,67	Rp	175.431,60	Rp	45.554.323,57
4	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	83,95	Rp	64.864,94	Rp	5.445.411,71

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	
E	PEKERJAAN ATAP						
1	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	83,95	Rp	115.340,85	Rp	9.682.864,36
2	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	27,40	Rp	175.339,60	Rp	4.804.305,04
3	Pek. Bentala di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 45 cm	Unit	1,00	Rp	1.602.679,19	Rp	1.602.679,19
4	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	6,00	Rp	736.429,19	Rp	4.418.575,14
					JUMLAH III.3	Rp	348.997.150,47
III.4.	REHABILITASI BALE PESANDEKAN MADYA MANDALA						
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pembersihan	m2	141,54	Rp	119.150,52	Rp	16.864.564,60
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	83,07	Rp	126.272,67	Rp	10.489.470,70
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	8,31	Rp	90.308,33	Rp	750.462,22
B	PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING						
1	Pek. Pengresek	m3	1,23	Rp	1.291.824,07	Rp	1.588.943,61
2	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	45,60	Rp	1.025.225,20	Rp	46.750.269,12
C	PEKERJAAN KAYU						
1	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,81	Rp	23.326.815,02	Rp	18.894.720,17
2	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,76	Rp	23.326.815,02	Rp	17.728.379,42
3	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	83,07	Rp	824.191,98	Rp	68.465.627,78
4	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	83,07	Rp	344.304,88	Rp	28.601.406,38
5	Pek. Pas. Reng Ekspose Kayu Kamper	m2	83,07	Rp	788.985,22	Rp	65.541.002,23
6	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	25,80	Rp	58.849,68	Rp	1.518.321,74
7	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	28,60	Rp	222.562,68	Rp	6.365.292,65
8	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,05	Rp	37.846.815,02	Rp	1.892.340,75
9	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,03	Rp	37.846.815,02	Rp	1.135.404,45
10	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	62,00	Rp	402.412,58	Rp	24.949.579,96
11	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	31,00	Rp	391.698,61	Rp	12.142.656,91
12	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	31,00	Rp	78.996,56	Rp	2.448.893,36
13	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp	78.996,56	Rp	315.986,24
D	PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	271,44	Rp	175.431,60	Rp	47.619.153,50
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	15,10	Rp	437.028,04	Rp	6.599.123,40
3	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	83,07	Rp	64.864,94	Rp	5.388.330,57
E	PEKERJAAN ATAP						
1	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	83,07	Rp	115.340,85	Rp	9.581.364,41
2	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	28,72	Rp	175.339,60	Rp	5.035.753,31
3	Pek. Bentala di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 45 cm	Unit	1,00	Rp	1.602.679,19	Rp	1.602.679,19
4	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	6,00	Rp	736.429,19	Rp	4.418.575,14
					JUMLAH III.4	Rp	406.688.301,80
III.5.	REHABILITASI BALE PESANDEKAN JABA SISI						
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	74,67	Rp	126.272,67	Rp	9.428.780,27
2	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	7,47	Rp	90.308,33	Rp	674.603,23
B	PEKERJAAN PASANGAN DINDING						
1	Pek. Acian Dinding Dengan Mortar Siap Pakai, Top Mortar	m2	43,82	Rp	51.887,25	Rp	2.273.699,30
C	PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING						
1	Pek. Pas. Keramik 60 x 60 cm; Basalt Griss; Matt; Sun Power	m2	27,51	Rp	311.711,18	Rp	8.575.174,56
2	Pek. Pas. Keramik Dinding 30 x 60 cm; Myra Ivory; Sun Power	m2	43,82	Rp	332.666,35	Rp	14.577.439,46
D	PEKERJAAN PLAFOND						
1	Pek. Pas. Rangka UFC Universal Furing Channel 0.455mm, 0.3mm; Knauf; Modul 60x60 cm	m2	50,49	Rp	170.761,80	Rp	8.621.763,28
2	Pek. Pas. Plafond Fibercement Metric Square-cut edge Uk. 4x1200x2400 mm; RB Shera	m2	50,49	Rp	45.952,43	Rp	2.320.138,19
3	Pek. Pas. Shadow Line 3 mm	m1	71,90	Rp	38.189,10	Rp	2.745.796,29
E	PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Pek. Fin. Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	43,82	Rp	64.864,94	Rp	2.842.381,67
2	Pek. Fin. Cat Plafond Fibersemen; Fibercote	m2	73,27	Rp	78.647,58	Rp	5.762.508,19
3	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	74,67	Rp	64.864,94	Rp	4.843.465,07
F	PEKERJAAN ATAP						
1	Pek. Pas. Rangka Kuda-Kuda Baja Ringan Galvalume AZ-100; Kuda-Kuda UK-60 Reng KG 30; Ja	m2	74,67	Rp	447.125,97	Rp	33.386.896,18
2	Pek. Pas. Tatab Fibersement Ceiling Strip Smooth V-cut Edge 8x100x3000 mm; RB Shera	m1	29,20	Rp	69.857,91	Rp	2.039.850,97
3	Pek. Pas. Listplank Fibersement Eaves Pro Smooth Coral White Uk. 16x240x3000 mmx2; RB She	m1	29,20	Rp	238.854,58	Rp	6.974.553,74
4	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	74,67	Rp	115.340,85	Rp	8.612.501,27
5	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	25,79	Rp	175.339,60	Rp	4.522.008,28
6	Pek. Bentala di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 45 cm	Unit	1,00	Rp	1.602.679,19	Rp	1.602.679,19
7	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	6,00	Rp	736.429,19	Rp	4.418.575,14
					JUMLAH III.5	Rp	124.222.814,27
III.6.	REHABILITASI BALE KULKUL						
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pembersihan	m2	104,15	Rp	119.150,52	Rp	12.409.526,66
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	19,09	Rp	126.272,67	Rp	2.410.545,27
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	1,91	Rp	90.308,33	Rp	172.488,91
B	PEKERJAAN KAYU						
1	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,07	Rp	23.326.815,02	Rp	1.632.877,05
2	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,10	Rp	23.326.815,02	Rp	2.332.681,50
3	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	19,09	Rp	824.191,98	Rp	15.733.824,90
4	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	19,09	Rp	344.304,88	Rp	6.572.780,16
5	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Ijuk	m2	19,09	Rp	57.210,22	Rp	1.092.143,10
6	Pek. Pas. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	19,09	Rp	48.795,68	Rp	931.509,53

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	
7	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	10,70	Rp	222.562,68	Rp	2.381.420,68
8	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,01	Rp	37.846.815,02	Rp	378.468,15
9	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,01	Rp	37.846.815,02	Rp	378.468,15
10	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	27,20	Rp	402.412,58	Rp	10.945.622,18
11	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	13,60	Rp	391.698,61	Rp	5.327.101,10
12	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	13,60	Rp	78.996,56	Rp	1.074.353,22
13	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp	78.996,56	Rp	315.986,24
C	PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Pek. Fin. Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	89,64	Rp	175.431,60	Rp	15.725.688,62
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	4,63	Rp	437.028,04	Rp	2.023.439,83
D	PEKERJAAN ATAP						
1	Pas. Pas. Ijuk	m2	19,09	Rp	3.781.815,03	Rp	72.194.848,92
2	Pek. Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 100 cm	Unit	1,00	Rp	1.850.179,19	Rp	1.850.179,19
					JUMLAH III.6	Rp	155.883.953,35
III.7.	REHABILITASI BALE PERANTENAN						
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pengerokan Cat	m2	117,71	Rp	25.904,31	Rp	3.049.196,33
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	73,54	Rp	126.272,67	Rp	9.286.092,15
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	7,35	Rp	90.308,33	Rp	663.766,23
B	PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING						
1	Pek. Pas. Keramik 60 x 60 cm; Basalt Griss; Matt; Sun Power	m2	29,54	Rp	311.711,18	Rp	9.207.948,26
2	Pek. Pas. Plint Keramik 10 x 60 cm; Basalt Griss; Matt; Sun Power	m1	27,90	Rp	46.303,44	Rp	1.291.865,98
C	PEKERJAAN PLAFOND						
	Pek. Pas. Rangka Besi Hollow 40.40 mm, Modul 60 x 60 cm	m2	26,31				
1	Pek. Pas. Rangka UFC Universal Furing Channel 0.455mm, 0.3mm; Knauf; Modul 60x60 cm	m2	26,31	Rp	170.761,80	Rp	4.492.742,96
2	Pek. Pas. Plafond Gypsum Board Uk. 1200x2400x9 mm	m2	22,53	Rp	52.228,80	Rp	1.176.714,86
3	Pek. Pas. Plafond Fibercement Metric Square-cut edge Uk. 4x1200x2400 mm; RB Shera	m2	26,31	Rp	45.952,43	Rp	1.209.008,43
4	Pek. Pas. Shadow Line 3 mm	m1	86,10	Rp	38.189,10	Rp	3.288.081,51
D	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA						
1	Pekerjaan Pintu P4						
	- Pek. Pas. Kusen Kayu Bengkirai 6/15	m1	4,30	Rp	262.552,57	Rp	1.128.976,05
	- Pek. Pas. Daun Pintu Solid Kayu Bengkirai	m2	1,93	Rp	2.196.213,70	Rp	4.238.692,44
	- Pek. Pas. Engsel ST.Steel SEL0010 4x3x3 2BBNRP US32D; Kend	Psng	1,50	Rp	341.293,31	Rp	511.939,97
	- Pek. Pas. Lever Handle HRE.85.02 US32D; Kend	Psng	1,00	Rp	354.408,59	Rp	354.408,59
	- Pek. Pas. BDN Swing K87736-40 US32D + D Cylinder 08610-65 US14; Kend	set	1,00	Rp	771.363,59	Rp	771.363,59
1	Pekerjaan Jendela J2						
	- Pek. Pas. Kusen Kayu Bengkirai 6/15	m1	15,60	Rp	262.552,57	Rp	4.095.820,09
	- Pek. Pas. Daun Jendela Kayu Bengkirai	m2	1,02	Rp	1.066.521,71	Rp	1.087.852,14
	- Pek. Pas. Kaca Bening 5 mm	m2	2,38	Rp	248.860,45	Rp	592.287,87
	- Pek. Pas. Engsel ST.Steel SEL0010 4x3x3 2BBNRP US32D; Kend	Psng	2,00	Rp	341.293,31	Rp	682.586,62
	- Pek.Pas Hak Angin HA-851 US15; Kend	bh	4,00	Rp	113.758,31	Rp	455.033,24
	- Pek. Pas. Spring Knip SK-479 US15; Kend	bh	2,00	Rp	91.813,31	Rp	183.626,62
2	Pekerjaan Jendela J4						
	- Pek. Pas. Kusen Kayu Bengkirai 6/15	m1	3,60	Rp	262.552,57	Rp	945.189,25
	- Pek. Pas. Daun Jendela Kayu Bengkirai	m2	0,14	Rp	1.066.521,71	Rp	149.313,04
	- Pek. Pas. Kaca Bening 5 mm	m2	0,12	Rp	248.860,45	Rp	29.863,25
	- Pek. Pas. Engsel ST.Steel SEL0010 4x3x3 2BBNRP US32D; Kend	Psng	1,00	Rp	341.293,31	Rp	341.293,31
	- Pek.Pas Hak Angin HA-851 US15; Kend	bh	2,00	Rp	113.758,31	Rp	227.516,62
	- Pek. Pas. Spring Knip SK-479 US15; Kend	bh	1,00	Rp	91.813,31	Rp	91.813,31
E	PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Pek. Fin. Cat Interior Propan Decorlotus DLI-480	m2	54,32	Rp	56.972,23	Rp	3.094.731,53
2	Pek. Fin. Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	57,68	Rp	64.864,94	Rp	3.741.409,74
3	Pek. Fin. Cat Plafond Visko Primer VP-4005 + Ecosafe EE-4019(color); Propan	m2	22,53	Rp	38.583,47	Rp	869.285,58
4	Pek. Fin. Cat Plafond Fibersemen; Fibercote	m2	48,93	Rp	78.647,58	Rp	3.848.226,09
5	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	73,54	Rp	64.864,94	Rp	4.770.167,69
F	PEKERJAAN ATAP						
1	Pek. Pas. Rangka Kuda-Kuda Baja Ringan Galvalume AZ-100; Kuda-Kuda UK-60 Reng KG 30; Ja	m2	73,54	Rp	447.125,97	Rp	32.881.643,83
2	Pek. Pas. Tatab Fibersement Ceiling Strip Smooth V-cut Edge 8x100x3000 mm; RB Shera	m1	29,00	Rp	69.857,91	Rp	2.025.879,39
3	Pek. Pas. Listplank Fibersement Eaves Pro Smooth Coral White Uk. 16x240x3000 mmx2; RB She	m1	29,00	Rp	238.854,58	Rp	6.926.782,82
4	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	73,54	Rp	115.340,85	Rp	8.482.166,11
5	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	27,52	Rp	175.339,60	Rp	4.825.345,79
6	Pek. Bentala di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 45 cm	Unit	1,00	Rp	1.602.679,19	Rp	1.602.679,19
7	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	6,00	Rp	736.429,19	Rp	4.418.575,14
					JUMLAH III.7	Rp	127.039.885,62
III.8.	REHABILITASI BALE PESANDEKAN JABA SISI						
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pembersihan	m2	162,30	Rp	119.150,52	Rp	19.338.129,40
2	Pek. Pengerokan Cat	m2	83,93	Rp	25.904,31	Rp	2.174.148,74
3	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	100,07	Rp	126.272,67	Rp	12.636.106,09
4	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	10,01	Rp	90.308,33	Rp	903.986,38
B	PEKERJAAN KAYU						
1	Pek. Pas. Balok Gording 6/12 cm	m3	0,28	Rp	37.846.815,02	Rp	10.597.108,21
2	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,71	Rp	23.326.815,02	Rp	16.562.038,66
3	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,67	Rp	23.326.815,02	Rp	15.628.966,06
4	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	100,07	Rp	824.191,98	Rp	82.476.891,44
5	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	100,07	Rp	344.304,88	Rp	34.454.589,34
6	Pek. Pas. Reng Ekspose Kayu Kamper	m2	100,07	Rp	788.985,22	Rp	78.953.750,97
7	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	71,28	Rp	58.849,68	Rp	4.194.805,19
8	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	33,52	Rp	222.562,68	Rp	7.460.301,03

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	
9	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,08	Rp	37.846.815,02	Rp	3.027.745,20
10	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,05	Rp	37.846.815,02	Rp	1.892.340,75
11	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	72,00	Rp	402.412,58	Rp	28.973.705,76
12	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	36,00	Rp	391.698,61	Rp	14.101.149,96
13	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	36,00	Rp	78.996,56	Rp	2.843.876,16
14	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp	78.996,56	Rp	315.986,24
C	PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Pek. Fin. Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	30,08	Rp	64.864,94	Rp	1.951.137,40
2	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	277,42	Rp	175.431,60	Rp	48.668.234,47
3	Pek. Fin. Cat Prada	m2	22,43	Rp	437.028,04	Rp	9.802.538,94
4	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	100,07	Rp	64.864,94	Rp	6.491.034,55
D	PEKERJAAN ATAP						
1	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	100,07	Rp	115.340,85	Rp	11.542.158,86
2	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	29,65	Rp	175.339,60	Rp	5.198.819,14
3	Pek. Bentala di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 45 cm	Unit	1,00	Rp	1.602.679,19	Rp	1.602.679,19
4	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	6,00	Rp	736.429,19	Rp	4.418.575,14
					JUMLAH III.8	Rp	426.210.803,26
III.9.	REHABILITASI BALE PENEGTEGAN						
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pembersihan	m2	202,89	Rp	119.150,52	Rp	24.174.449,00
2	Pek. Pengerokan Cat	m2	161,23	Rp	25.904,31	Rp	4.176.551,90
3	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	74,26	Rp	126.272,67	Rp	9.377.008,47
4	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	7,43	Rp	90.308,33	Rp	670.990,89
B	PEKERJAAN KAYU						
1	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,48	Rp	23.326.815,02	Rp	11.196.871,21
2	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,68	Rp	23.326.815,02	Rp	15.862.234,21
3	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	74,26	Rp	824.191,98	Rp	61.204.496,43
4	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	74,26	Rp	344.304,88	Rp	25.568.080,39
5	Pek. Pas. Reng Ekspose Kayu Kamper	m2	74,26	Rp	788.985,22	Rp	58.590.042,44
6	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	63,28	Rp	58.849,68	Rp	3.724.007,75
7	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	26,88	Rp	222.562,68	Rp	5.982.484,84
8	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,04	Rp	37.846.815,02	Rp	1.513.872,60
9	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,02	Rp	37.846.815,02	Rp	756.936,30
10	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	59,20	Rp	402.412,58	Rp	23.822.824,74
11	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	29,60	Rp	391.698,61	Rp	11.594.278,86
12	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	29,60	Rp	78.996,56	Rp	2.338.298,18
13	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp	78.996,56	Rp	315.986,24
C	PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Pek. Fin. Cat Interior Propan Decorlotus DLI-480	m2	42,48	Rp	56.972,23	Rp	2.420.180,33
2	Pek. Fin. Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	93,70	Rp	64.864,94	Rp	6.077.844,88
3	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	250,89	Rp	175.431,60	Rp	44.014.034,12
4	Pek. Fin. Cat Prada	m2	15,09	Rp	437.028,04	Rp	6.594.753,12
5	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	74,26	Rp	64.864,94	Rp	4.816.870,44
D	PEKERJAAN ATAP						
1	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	74,26	Rp	115.340,85	Rp	8.565.211,52
2	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	26,59	Rp	175.339,60	Rp	4.662.279,96
3	Pek. Bentala di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 45 cm	Unit	1,00	Rp	1.602.679,19	Rp	1.602.679,19
4	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	6,00	Rp	736.429,19	Rp	4.418.575,14
					JUMLAH III.9	Rp	344.041.843,17
III.10.	REHABILITASI BALE PEGAT						
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pembersihan	m2	15,20	Rp	119.150,52	Rp	1.811.087,90
					JUMLAH III.10	Rp	1.811.087,90
III.11.	REHABILITASI BALE PESANDEKAN UTAMA MANDALA						
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pembersihan	m2	91,31	Rp	119.150,52	Rp	10.879.633,98
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	63,64	Rp	126.272,67	Rp	8.035.992,72
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	6,36	Rp	90.308,33	Rp	574.360,98
B	PEKERJAAN KAYU						
1	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,73	Rp	23.326.815,02	Rp	17.028.574,96
2	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,69	Rp	23.326.815,02	Rp	16.095.502,36
3	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	63,64	Rp	824.191,98	Rp	52.451.577,61
4	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	63,64	Rp	344.304,88	Rp	21.911.562,56
5	Pek. Pas. Reng Ekspose Kayu Kamper	m2	63,64	Rp	788.985,22	Rp	50.211.019,40
6	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	23,84	Rp	58.849,68	Rp	1.402.976,37
7	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	23,00	Rp	222.562,68	Rp	5.118.941,64
8	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,02	Rp	37.846.815,02	Rp	756.936,30
9	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,01	Rp	37.846.815,02	Rp	378.468,15
10	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	54,00	Rp	402.412,58	Rp	21.730.279,32
11	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	27,00	Rp	391.698,61	Rp	10.575.862,47
12	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	27,00	Rp	78.996,56	Rp	2.132.907,12
13	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp	78.996,56	Rp	315.986,24
C	PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	231,20	Rp	175.431,60	Rp	40.559.785,92
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	14,68	Rp	437.028,04	Rp	6.415.571,63
3	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	63,64	Rp	64.864,94	Rp	4.128.004,78
D	PEKERJAAN ATAP						
1	Pas. Pas. Ijuk	m2	63,64	Rp	3.781.815,03	Rp	240.674.708,51
2	Pek. Bentala di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 45 cm	Unit	1,00	Rp	1.602.679,19	Rp	1.602.679,19

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
3	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	2,00	Rp 736.429,19	Rp 1.472.858,38
				JUMLAH III.11	Rp 514.454.190,60
III.12.	REHABILITASI BALE PATUS				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan	m2	22,05	Rp 119.150,52	Rp 2.627.268,97
B	PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING				
1	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	24,50	Rp 1.025.225,20	Rp 25.118.017,40
C	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	193,82	Rp 175.431,60	Rp 34.002.152,71
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	11,85	Rp 437.028,04	Rp 5.178.782,27
D	PEKERJAAN KAYU				
1	Pek. Pas. Sendi Batu Tabas Karangasem	bh	6,00	Rp 991.881,96	Rp 5.951.291,76
2	Pek. Pas. Balok Sunduk 5/10 Kayu Jati	m3	0,08	Rp 23.326.815,02	Rp 1.866.145,20
3	Pek. Pas. Likah 5/10 Kayu Jati	m3	0,14	Rp 23.326.815,02	Rp 3.265.754,10
4	Pek. Pas. Galar 3/4 Kayu Jati	m2	13,34	Rp 1.274.495,86	Rp 17.001.774,77
5	Pek. Pas. Waton 5/12 Kayu Jati	m3	0,10	Rp 23.326.815,02	Rp 2.332.681,50
6	Pek. Pas. Tiang Saka Ukir 12/12 Kayu Jati	m1	13,20	Rp 873.804,66	Rp 11.534.221,51
7	Pek. Pas. Tiang Saka Tugeh Ukir Kayu Jati	m1	1,06	Rp 873.804,66	Rp 926.232,94
6	Pek. Pas. Papan Parba Ukir T = 4cm Kayu Jati	m2	3,36	Rp 714.459,17	Rp 2.400.582,81
8	Pek. Pas. Canggah Wang Ukir Kayu Jati	m1	11,62	Rp 752.760,66	Rp 8.747.078,87
9	Pek. Pas. Balok Lambang Mayeng Ukir Kayu Jati	m1	19,60	Rp 1.194.894,66	Rp 23.419.935,34
10	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,08	Rp 23.326.815,02	Rp 1.866.145,20
11	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,12	Rp 23.326.815,02	Rp 2.799.217,80
12	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	44,07	Rp 824.191,98	Rp 36.322.140,56
13	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	44,07	Rp 344.304,88	Rp 15.173.516,06
14	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Ijuk	m2	44,07	Rp 57.210,22	Rp 2.521.254,40
15	Pek. Pas. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	44,07	Rp 48.795,68	Rp 2.150.425,62
16	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	30,00	Rp 58.849,68	Rp 1.765.490,40
17	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	19,96	Rp 222.562,68	Rp 4.442.351,09
18	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,05	Rp 37.846.815,02	Rp 1.892.340,75
19	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,03	Rp 37.846.815,02	Rp 1.135.404,45
20	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	46,80	Rp 402.412,58	Rp 18.832.908,74
21	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	23,40	Rp 391.698,61	Rp 9.165.747,47
22	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	23,40	Rp 78.996,56	Rp 1.848.519,50
23	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp 78.996,56	Rp 315.986,24
E	PEKERJAAN ATAP				
1	Pas. Pas. Ijuk	m2	44,07	Rp 3.781.815,03	Rp 166.664.588,37
2	Pek. Bentala di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 45 cm	Unit	1,00	Rp 1.602.679,19	Rp 1.602.679,19
3	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	4,00	Rp 736.429,19	Rp 2.945.716,76
F	PEKERJAAN BAJA				
1	Pek. Base Plate U T = 10 mm	kg	57,51	Rp 54.825,60	Rp 3.153.020,26
2	Pek. Baut D10	bh	18,00	Rp 14.215,71	Rp 255.882,78
3	Pek. Baut Angker D13	bh	12,00	Rp 69.215,71	Rp 830.588,52
				JUMLAH III.12	Rp 420.055.844,33
III.13.	REHABILITASI MERU TUMPANG 11 LINGGIH RATU BAGUS CILI				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	189,91	Rp 119.150,52	Rp 22.627.875,25
B	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	162,28	Rp 175.431,60	Rp 28.469.040,05
2	Pek. Fin. Cat Prada Gede	m2	18,86	Rp 3.699.468,54	Rp 69.771.976,66
				JUMLAH III.13	Rp 120.868.891,97
III.14.	REHABILITASI BALE PESAMUAN				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	198,37	Rp 119.150,52	Rp 23.635.888,65
				JUMLAH III.14	Rp 23.635.888,65
III.15.	REHABILITASI PELINGGIH MERU TUMPANG 7 LINGGIH RATU BAGUS BULUSAN				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	372,60	Rp 119.150,52	Rp 44.395.483,75
				JUMLAH III.15	Rp 44.395.483,75
III.16.	REHABILITASI BALE PERSAMBYANGAN				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	45,46	Rp 119.150,52	Rp 5.416.582,64
				JUMLAH III.16	Rp 5.416.582,64
III.17.	REHABILITASI PELINGGIH MERU TUMPANG 5 RATU BAGUS GEDE				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	60,12	Rp 119.150,52	Rp 7.163.329,26
				JUMLAH III.17	Rp 7.163.329,26
III.18.	REHABILITASI MERU TUMPANG 11 LINGGIH IDA BHATARA BRAHMA				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	266,02	Rp 119.150,52	Rp 31.696.421,33
				JUMLAH III.18	Rp 31.696.421,33
III.19.	REHABILITASI MERU TUMPANG 3 BALE PESIMPENAN				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	192,13	Rp 119.150,52	Rp 22.892.389,41
				JUMLAH III.19	Rp 22.892.389,41
III.20.	REHABILITASI GEDONG SIMPEN				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan	m2	121,73	Rp 119.150,52	Rp 14.504.192,80
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	48,66	Rp 126.272,67	Rp 6.144.428,12
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	4,87	Rp 90.308,33	Rp 439.801,57

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	
B	PEKERJAAN KAYU						
1	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,10	Rp	23.326.815,02	Rp	2.332.681,50
2	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,14	Rp	23.326.815,02	Rp	3.265.754,10
3	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	48,66	Rp	824.191,98	Rp	40.105.181,75
4	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	48,66	Rp	344.304,88	Rp	16.753.875,46
5	Pek. Pas. Reng Ekspose Kayu Kamper	m2	48,66	Rp	788.985,22	Rp	38.392.020,81
6	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,03	Rp	37.846.815,02	Rp	1.135.404,45
7	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,02	Rp	37.846.815,02	Rp	756.936,30
8	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	21,32	Rp	222.562,68	Rp	4.745.036,34
9	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	37,88	Rp	58.849,68	Rp	2.229.225,88
10	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	47,60	Rp	402.412,58	Rp	19.154.838,81
11	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	23,80	Rp	391.698,61	Rp	9.322.426,92
12	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	23,80	Rp	78.996,56	Rp	1.880.118,13
13	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp	78.996,56	Rp	315.986,24
C	PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	170,22	Rp	175.431,60	Rp	29.861.966,95
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	12,66	Rp	437.028,04	Rp	5.532.774,99
D	PEKERJAAN ATAP						
1	Pas. Pas. Ijuk	m2	48,66	Rp	3.781.815,03	Rp	184.023.119,36
2	Pek. Bentala di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 45 cm	Unit	1,00	Rp	1.602.679,19	Rp	1.602.679,19
3	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	2,00	Rp	736.429,19	Rp	1.472.858,38
					JUMLAH III.20	Rp	383.971.308,04
III.21.	REHABILITASI BALE AGUNG						
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pembersihan	m2	147,21	Rp	119.150,52	Rp	17.540.148,05
					JUMLAH III.21	Rp	17.540.148,05
III.22.	REHABILITASI BALE RINGGIT						
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pembersihan	m2	30,33	Rp	119.150,52	Rp	3.613.835,27
					JUMLAH III.22	Rp	3.613.835,27
III.23.	REHABILITASI BALE PAWEDAN						
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pembersihan	m2	80,73	Rp	119.150,52	Rp	9.619.021,48
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	39,91	Rp	126.272,67	Rp	5.039.542,26
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	3,99	Rp	90.308,33	Rp	360.330,24
B	PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING						
1	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	22,71	Rp	1.025.225,20	Rp	23.282.864,29
2	Pek. Pas. Sendi Batu Tabas Karangasem	bh	9,00	Rp	991.881,96	Rp	8.926.937,64
C	PEKERJAAN KAYU						
1	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,08	Rp	23.326.815,02	Rp	1.866.145,20
2	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,12	Rp	23.326.815,02	Rp	2.799.217,80
3	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	39,91	Rp	824.191,98	Rp	32.893.501,92
4	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	39,91	Rp	344.304,88	Rp	13.741.207,76
5	Pek. Pas. Reng Ekspose Kayu Kamper	m2	39,91	Rp	788.985,22	Rp	31.488.400,13
6	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,04	Rp	37.846.815,02	Rp	1.513.872,60
7	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,02	Rp	37.846.815,02	Rp	756.936,30
8	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	18,62	Rp	222.562,68	Rp	4.144.117,10
9	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	28,68	Rp	58.849,68	Rp	1.687.808,82
10	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	43,80	Rp	402.412,58	Rp	17.625.671,00
11	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	21,90	Rp	391.698,61	Rp	8.578.199,56
12	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	21,90	Rp	78.996,56	Rp	1.730.024,66
13	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp	78.996,56	Rp	315.986,24
D	PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	158,86	Rp	175.431,60	Rp	27.869.063,98
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	8,26	Rp	437.028,04	Rp	3.609.851,61
3	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	39,91	Rp	64.864,94	Rp	2.588.759,76
E	PEKERJAAN ATAP						
1	Pas. Pas. Ijuk	m2	39,91	Rp	3.781.815,03	Rp	150.932.237,85
2	Pek. Bentala di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 45 cm	Unit	1,00	Rp	1.602.679,19	Rp	1.602.679,19
3	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	2,00	Rp	736.429,19	Rp	1.472.858,38
					JUMLAH III.23	Rp	354.445.235,78
III.24.	REHABILITASI BALE TEGEH						
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	133,82	Rp	119.150,52	Rp	15.944.722,59
					JUMLAH III.24	Rp	15.944.722,59
III.25.	REHABILITASI BALE PANGGUNGAN						
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	58,66	Rp	119.150,52	Rp	6.989.369,50
B	PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING						
1	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	15,17	Rp	1.025.225,20	Rp	15.552.666,28
					JUMLAH III.25	Rp	22.542.035,79
III.26.	REHABILITASI BALE PENGANTEB						
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pembersihan	m2	16,77	Rp	119.150,52	Rp	1.998.154,22
B	PEKERJAAN KAYU						
1	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,06	Rp	23.326.815,02	Rp	1.399.608,90
2	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,09	Rp	23.326.815,02	Rp	2.099.413,35
3	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	12,54	Rp	824.191,98	Rp	10.335.367,43
4	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	12,54	Rp	344.304,88	Rp	4.317.583,20

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	
5	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Ijuk	m2	12,54	Rp	57.210,22	Rp	717.416,16
6	Pek. Pas. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	12,54	Rp	48.795,68	Rp	611.897,83
7	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	9,28	Rp	222.562,68	Rp	2.065.381,67
8	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,01	Rp	37.846.815,02	Rp	378.468,15
9	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,01	Rp	37.846.815,02	Rp	378.468,15
10	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	24,80	Rp	402.412,58	Rp	9.979.831,98
11	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	12,40	Rp	391.698,61	Rp	4.857.062,76
12	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	12,40	Rp	78.996,56	Rp	979.557,34
13	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp	78.996,56	Rp	315.986,24
B	PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	69,24	Rp	175.431,60	Rp	12.146.883,98
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	25,44	Rp	437.028,04	Rp	11.117.993,34
3	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	12,54	Rp	64.864,94	Rp	813.406,35
C	PEKERJAAN ATAP						
1	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	12,54	Rp	115.340,85	Rp	1.446.374,26
2	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	2,87	Rp	175.339,60	Rp	503.224,65
3	Pek. Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 70 cm	Unit	1,00	Rp	1.404.679,19	Rp	1.404.679,19
4	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	4,00	Rp	733.972,39	Rp	2.935.889,56
					JUMLAH III.26	Rp	70.802.648,72
					JUMLAH A.3.3	Rp	4.984.885.254,05
					JUMLAH TOTAL	Rp	16.470.200.063,86

A.3.4 PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, DAN PLUMBING

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
VII.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL				
A	Pekerjaan Panel Tegangan Rendah				
1	- Panel MDP 8 MCB	unit	4	Rp 2.188.849,11	Rp 8.755.396,44
B	Pekerjaan Kabel Tegangan Rendah				
1	Kabel dari MDP Existing ke				
	- PP. SDP. Kabel NYY 3x4 mm	m	60	Rp 89.427,93	Rp 5.365.675,80
C	Pekerjaan Instalasi Penerangan & Stop Kontak				
1	Area Pura				
	- SM D 160 FRZ ART 12W 6000K ; Artolite	bh	84,00	Rp 847.371,58	Rp 71.179.212,72
	- PJUTS All in one Solar Street Light , SSL-38 80watt + Tiang Lampu Antik tinggi 7 meter 1 Lengan	bh	33,00	Rp 37.085.412,10	Rp 1.223.818.599,30
	- ARTO SLATE LED 50W 5700K 110D ; Artolite	bh	13,00	Rp 1.947.639,10	Rp 25.319.308,30
	- BL CG 1X36 SAVY + ARTO LEDTUBE 1200mm 18W 6500K	bh	10,00	Rp 451.022,77	Rp 4.510.227,70
	- Saklar Tunggal waterproof ; Architech	bh	22,00	Rp 135.624,50	Rp 2.983.739,00
	- Saklar Ganda waterproof ; Architech	bh	17,00	Rp 164.165,38	Rp 2.790.811,46
	- Stop Kontak WaterProof ; Architech	bh	47,00	Rp 131.753,53	Rp 6.192.415,91
	- Instalasi Penerangan Luar (Kabel NYY 3x2,5mm2 + HIC 20mm)	ttk	107,00	Rp 501.431,48	Rp 53.653.168,36
	- Intsalasi Stop Kontak Outdoor (Kabel NYY 3x2,5mm2 + HIC 20mm)	ttk	47,00	Rp 741.727,12	Rp 34.861.174,64
				JUMLAH I	Rp 1.439.429.729,63
VII.2	PEKERJAAN PENGHANTAR PETIR				
1	Terminal Penangkal Petir Blexsem 1"	unit	3,00	306.250,54	Rp 918.751,62
2	Control Box 40x40x40cm C/w CU Terminal Junction	unit	1,00	983.021,41	Rp 983.021,41
3	Kabel BC 1 x 70 mm	m'	35,00	234.945,34	Rp 8.223.086,90
4	Tiang Galvanis pipa 1"	m'	6,00	118.091,43	Rp 708.548,58
5	Ijin Disnaker	ls	1,00	5.000.000,00	Rp 5.000.000,00
6	Grounding max. 3 ohm. Aplikasi addictive semen sun earth	ttk	1,00	13.994.980,54	Rp 13.994.980,54
				JUMLAH II	Rp 29.828.389,05
				JUMLAH	Rp 1.469.258.118,68

A.4 PURA ULUN KUL-KUL

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.4.1	PEKERJAAN PENATAAN HALAMAN				
I.1	PEKERJAAN PEMBERSIHAN DAN BONGKARAN				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan	m2	2.622,04	Rp 119.150,52	Rp 312.417.429,46
2	Pek. Pembongkaran Paving	m2	1.237,05	Rp 9.968,24	Rp 12.331.211,29
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	108,96	Rp 90.308,33	Rp 9.839.995,64
B	PEKERJAAN HARDSCAPE				
1	Pek. Urugan Pasir T = 5 cm	m3	67,13	Rp 364.318,63	Rp 24.456.709,63
2	Pek. Beton Rabatan Lantai Kerja T = 5 cm, K - 100	m3	67,13	Rp 403.121,31	Rp 27.061.533,54
3	Pek. Beton Pelat Lantai T = 10 cm, f'c 20 Mpa				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	143,74	Rp 1.422.435,59	Rp 204.460.891,71
	- Pembesian Wiremesh M6, 1 Lapis	kg	4.521,81	Rp 13.108,11	Rp 59.272.382,88
4	Pek. Pas. Batu Andesit Bakar 30x60 Tebal 2.5 cm	m2	1.237,05	Rp 1.564.840,13	Rp 1.935.785.482,82
C	PEKERJAAN DRAINASE				
1	Pek. Galian Tanah Sedalam > 1 s.d 2 m	m3	48,39	Rp 112.279,02	Rp 5.433.181,78
2	Pek. Urugan Pasir T=5 cm	m3	4,84	Rp 364.318,63	Rp 1.763.302,17
3	Pekerjaan Beton Drainase				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	28,76	Rp 1.422.435,59	Rp 40.909.247,57
	- Pembesian Tulangan D10-200, 1 Lapis	kg	2.146,08	Rp 19.208,25	Rp 41.222.441,16
	- Bekesting Batako	m2	232,26	Rp 373.882,16	Rp 86.837.870,48
	- Bekisting 3 x Pakai	m2	193,55	Rp 205.731,48	Rp 39.819.327,95
	- Grill Penutup Gutter (Besi Siku L 30.30.3) + Grill Penutup Besi Tebal 1 cm	m1	193,55	Rp 336.744,72	Rp 65.176.940,56
4	Pek. Pas. Pipa PVC AW 4"	m1	10,00	Rp 233.589,12	Rp 2.335.891,20
D	PEKERJAAN BOX KONTROL				
1	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bouwplank	m1	17,60	Rp 17.467,77	Rp 307.432,75
2	Pek. Galian Tanah	m3	1,58	Rp 112.279,02	Rp 177.400,85
3	Pek. Urugan Pasir T = 5 cm	m3	0,14	Rp 364.318,63	Rp 51.004,61
4	Pek. Rabatan Pelat Lantai Dasar, T = 5 cm, f'C= 10 Mpa	m3	0,10	Rp 403.121,31	Rp 40.312,13
5	Pekerjaan Plat Beton Bawah T=10 cm				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	0,19	Rp 1.422.435,59	Rp 270.262,76
	- Pembesian D10-200, 1 lapis	Kg	24,98	Rp 19.208,25	Rp 479.822,09
6	Pekerjaan Plat Beton Dinding T=10 cm				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	0,71	Rp 1.422.435,59	Rp 1.009.929,27
	- Pembesian Vertikal D10-150 mm	Kg	209,43	Rp 19.208,25	Rp 4.022.783,80
	- Pembesian Horizontal D10-150 mm	Kg	134,08	Rp 19.208,25	Rp 2.575.442,16
	- Bekisting Batako	m2	8,00	Rp 373.882,16	Rp 2.991.057,28
	- Bekisting 3 x Pakai	m2	8,00	Rp 205.731,48	Rp 1.645.851,84
7	Pekerjaan Plat Beton Atas T=10 cm				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	0,18	Rp 1.422.435,59	Rp 256.038,41
	- Pembesian D10-150, 2 lapis	Kg	63,85	Rp 19.208,25	Rp 1.226.446,76
	- Bekisting 3 x Pakai	m2	2,00	Rp 222.751,23	Rp 445.502,46
8	Pek. Pas. Manhole Baja 60x60 cm	Unit	2,00	Rp 1.100.000,00	Rp 2.200.000,00
E	PEKERJAAN SOFTSCAPE				
1	Pek. Pembersihan	m2	69,90	Rp 14.959,54	Rp 1.045.671,85
2	Pek. Urugan Tanah Subur	m3	10,56	Rp 345.783,63	Rp 3.651.475,13
3	Pek. Penanaman Rumput Manila	m2	105,56	Rp 96.853,63	Rp 10.223.869,18
				JUMLAH I.1	Rp 2.901.744.143,16
I.2.	PEKERJAAN REHABILITASI CANDI, PENYENGKER DAN PADURAKSA				
A	PEKERJAAN CANDI				
1	Pek. Pengeresek	m3	0,46	Rp 1.291.824,07	Rp 594.239,07
2	Pek. Pas. Tempelan Bata Press	m2	7,00	Rp 496.809,58	Rp 3.477.667,06
3	Pek. Pas. Tempelan Paras Silakarang	m2	7,00	Rp 622.119,42	Rp 4.354.835,94
B	PEKERJAAN PADURAKSA				
1	Pek. Pengeresek	m3	1,32	Rp 1.291.824,07	Rp 1.705.207,77
2	Pek. Pas. Tempelan Bata Press	m2	20,00	Rp 496.809,58	Rp 9.936.191,60
3	Pek. Pas. Tempelan Paras Silakarang	m2	20,00	Rp 622.119,42	Rp 12.442.388,40
C	PEKERJAAN PENYENGKER				
1	Pek. Pengeresek	m3	2,50	Rp 1.291.824,07	Rp 3.229.560,18
2	Pek. Pas. Tempelan Bata Press	m2	20,00	Rp 496.809,58	Rp 9.936.191,60
3	Pek. Pas. Tempelan Paras Silakarang	m2	20,00	Rp 622.119,42	Rp 12.442.388,40
D	PEKERJAAN FINISHING DAN WATERPROOFING				
1	Pek. Fin. Coating Tempelan; Sicosol SB; Propan	m2	94,00	Rp 68.874,08	Rp 6.474.163,52
				JUMLAH I.2	Rp 64.592.833,54
I.3	PEKERJAAN SUMUR RESAPAN				
1	Pek. Galian Tanah Sedalam > 1 s.d 2 m	m3	3,01	Rp 112.279,02	Rp 337.959,85
2	Pek. Pas. Buis Beton D. 80 Cm T = 200 Cm	Unit	3,00	Rp 1.333.564,69	Rp 4.000.694,07
3	Pek. Urugan Pasir	m3	0,45	Rp 364.318,63	Rp 163.943,38
4	Pek. Urugan Pasir Batu	m3	0,45	Rp 403.121,31	Rp 181.404,59
5	Pek. Lapisan Ijuk Tebal 30 cm	m2	1,51	Rp 419.676,13	Rp 633.710,96
6	Pek. Pas. Pipa PVC diameter 100 mm	m1	30,00	Rp 177.446,33	Rp 5.323.389,90
7	Pekerjaan Beton Pelat Penutup T = 10 cm				
	- Beton f'c 21 MPa	m3	0,23	Rp 1.422.435,59	Rp 327.160,19
	- Pembesian Ø10 - 150, 1 Lapis	kg	22,10	Rp 19.208,25	Rp 424.502,33
	- Bekisting Pelat (3 Kali Pakai)	m2	2,34	Rp 222.751,23	Rp 521.237,88
				JUMLAH I.3	Rp 11.914.003,14
I.4	PEKERJAAN RUMAH STP				

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	m1	18,40	Rp 17.467,77	Rp 321.406,97
B	PEKERJAAN TANAH, GALIAN DAN PONDASI				
1	Pek. Galian Tanah Sedalam > 1 s.d 2 m	m3	16,65	Rp 112.279,02	Rp 1.869.445,68
2	Pek. Urugan Pasir T = 5 cm	m3	1,00	Rp 364.318,63	Rp 364.318,63
3	Pek. Urugan Tanah Kembali	m3	5,55	Rp 74.797,71	Rp 415.127,29
C	PEKERJAAN BETON				
1	Pek. Rabatan Pelat Lantai Dasar T= 10 cm f'c = 10 Mpa	m3	0,59	Rp 1.291.824,07	Rp 762.176,20
2	Pek. Beton Sloof TB1 15/20				
	- Beton f'c = 21 Mpa	m3	0,39	Rp 1.422.435,59	Rp 554.749,88
	- Pembesian Pokok dia. D13 mm	kg	101,40	Rp 30.685,88	Rp 3.111.548,23
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	61,93	Rp 19.208,25	Rp 1.189.566,92
	- Bekesting Batako	m2	5,48	Rp 373.882,16	Rp 2.048.874,24
3	Pekerjaan Pelat Lantai , T = 10 cm				
	- Beton f'c = 21 Mpa	m3	0,58	Rp 1.422.435,59	Rp 825.012,64
	- Pembesian Wiremesh M8; 1 lapis	kg	55,33	Rp 16.805,66	Rp 929.857,17
4	Pek. Beton Kolom K1 15/15				
	- Beton f'c = 21 Mpa	m3	0,25	Rp 1.422.435,59	Rp 355.608,90
	- Pembesian Pokok dia. D13 mm	kg	95,38	Rp 30.685,88	Rp 2.926.819,23
	- Pembesian Sengkang dia. Ø10mm	kg	79,30	Rp 19.208,25	Rp 1.523.214,23
	- Bekisting 3 x Pakai	m2	7,20	Rp 193.798,96	Rp 1.395.352,51
5	Pek. Beton Balok B1 15/20				
	- Beton f'c = 21 Mpa	m3	0,40	Rp 1.422.435,59	Rp 568.974,24
	- Pembesian Pokok dia. D13 mm	kg	59,52	Rp 30.685,88	Rp 1.826.423,58
	- Pembesian Sengkang dia. Ø10mm	kg	49,74	Rp 19.208,25	Rp 955.418,36
	- Bekisting 3 x Pakai	m2	7,86	Rp 195.742,66	Rp 1.538.537,31
6	Pekerjaan Pelat Atas , T = 10 cm				
	- Beton f'c = 21 Mpa	m3	0,58	Rp 1.422.435,59	Rp 825.012,64
	- Pembesian Wiremesh M8; 1 lapis	kg	55,33	Rp 16.805,66	Rp 929.857,17
	- Bekisting 3 x Pakai	m2	5,86	Rp 195.742,66	Rp 1.147.051,99
C	PEKERJAAN PASANGAN DINDING				
1	Pek. Pas. Dinding Batako Campuran 1SP : 3PP	m2	27,40	Rp 373.882,16	Rp 10.244.371,18
2	Pek. Pas. Manhole Baja 80x80 cm	Unit	1,00	Rp 1.050.000,00	Rp 1.050.000,00
				JUMLAH I.4	Rp 37.678.725,18
I.5	PEKERJAAN DUDUKAN TIANG LAMPU				
A	PEKERJAAN TANAH, GALIAN DAN PONDASI				
1	Pek. Galian Tanah	m3	7,92	Rp 112.279,02	Rp 889.249,84
2	Pek. Urugan Pasir T = 5 cm	m3	0,36	Rp 364.318,63	Rp 131.154,71
B	PEKERJAAN BETON				
1	Pek. Beton Rabatan Lantai Kerja T = 5 cm, K - 100	m3	0,36	Rp 1.291.824,07	Rp 465.056,67
2	Pekerjaan Beton Kolom 40/40 cm				
	- Beton f'c 21 MPa	m3	3,48	Rp 1.422.435,59	Rp 4.950.075,85
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	134,91	Rp 30.685,88	Rp 4.139.832,07
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	154,00	Rp 19.208,25	Rp 2.958.070,50
	- Bekisting 3 x Pakai	m2	35,20	Rp 193.798,96	Rp 6.821.723,39
3	Pek. Pas. Angkur D16	bh	80,00	Rp 69.215,71	Rp 5.537.256,80
4	Pek. Pas. Plat Baja T=10mm	kg	192,33	Rp 54.825,60	Rp 10.544.607,65
C	PEKERJAAN PASANGAN LANTAI DAN DINDING				
1	Pek. Pas. Tempelan Bata Press	m2	16,80	Rp 496.809,58	Rp 8.346.400,94
D	PEKERJAAN FINISHING DAN WATERPROOFING				
1	Pek. Fin. Cat Zinc Chromate	m2	4,90	Rp 40.904,00	Rp 200.429,60
2	Pek. Fin. Coating Tempelan; Sicosol SB; Propan	m2	16,80	Rp 68.874,08	Rp 1.157.084,54
				JUMLAH I.5	Rp 46.140.942,56
				JUMLAH A.4.1	Rp 3.062.070.647,58
A.4.2	PEKERJAAN TOILET DAN GENAH NGASTAWA				
II.11.	TOILET				
A	PEKERJAAN TANAH, GALIAN DAN PONDASI				
1	Pek. Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	m1	16,76	Rp 17.467,77	Rp 292.759,83
2	Pek. Galian Tanah Sedalam > 1 s.d 2 m	m3	14,67	Rp 112.279,02	Rp 1.647.133,22
3	Pek. Urugan Pasir T = 5 cm	m3	1,10	Rp 364.318,63	Rp 400.750,49
4	Pek. Batu Kosong T = 20 cm	m3	2,55	Rp 74.797,71	Rp 190.734,16
5	Pek. Pas. Fondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 Mpa), Cara Semi Mekanis	m3	7,27	Rp 995.904,09	Rp 7.240.222,73
6	Pek. Urugan Tanah Kembali	m3	4,89	Rp 364.318,63	Rp 1.781.518,10
7	Pek. Urugan Peninggian Level	m3	0,46	Rp 74.797,71	Rp 34.406,95
B	PEKERJAAN BETON				
1	Pek. Beton Rabatan Lantai Kerja T = 5 cm, K - 100	m3	0,46	Rp 1.291.824,07	Rp 594.239,07
2	Pek. Beton Sloof BS1 15/20				
	- Beton f'c = 21 Mpa	m3	0,57	Rp 1.422.435,59	Rp 810.788,29
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	84,46	Rp 30.685,88	Rp 2.591.729,42
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	57,85	Rp 19.208,25	Rp 1.111.197,26
	- Bekisting Batako	m2	3,89	Rp 373.882,16	Rp 1.454.401,60
3	Pek. Beton Pelat Lantai T = 10 cm				
	- Beton f'c = 21 Mpa	m3	0,62	Rp 1.422.435,59	Rp 881.910,07
	- Pembesian Wiremesh M8, 1 Lapis	kg	49,92	Rp 16.805,66	Rp 838.938,55
4	Pekerjaan Beton K1 20/20 cm				
	- Beton f'c = 21 Mpa	m3	0,26	Rp 1.422.435,59	Rp 369.833,25
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	68,12	Rp 30.685,88	Rp 2.090.322,15
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	31,29	Rp 19.208,25	Rp 601.026,14
	- Bekisting Kolom (3 Kali Pakai)	m2	7,32	Rp 193.798,96	Rp 1.418.608,39
5	Pekerjaan Beton K2 15/15 cm				
	- Beton f'c = 21 Mpa	m3	0,33	Rp 1.422.435,59	Rp 469.403,74
	- Pembesian Tulangan Pokok D10	kg	50,39	Rp 19.208,25	Rp 967.903,72

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	39,12	Rp 19.208,25	Rp 751.426,74
	- Bekisting Kolom (3 Kali Pakai)	m2	9,15	Rp 193.798,96	Rp 1.773.260,48
6	Pekerjaan Beton Ring Balok 15/20 cm				
	- Beton f'c = 21 Mpa	m3	0,49	Rp 1.422.435,59	Rp 696.993,44
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	72,73	Rp 30.685,88	Rp 2.231.784,05
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	49,87	Rp 19.208,25	Rp 957.915,43
	- Bekesting, 3X Pakai	m2	9,21	Rp 195.742,66	Rp 1.802.789,90
7	Pek. Beton Pelat Lantai T = 10 cm				
	- Beton f'c = 21 Mpa	m3	0,98	Rp 1.422.435,59	Rp 1.393.986,88
	- Pembesian Wiremesh M8, 1 Lapis	kg	67,58	Rp 16.805,66	Rp 1.135.726,50
C	PEKERJAAN PASANGAN DINDING				
1	Pek. Pas. Dinding Batu Bata Ringan T = 12,5 cm Dengan Mortar Siap Pakai; Top Mortar	m2	27,00	Rp 177.554,42	Rp 4.793.969,34
2	Pek. Kolom Praktis Beton Bertulang (11 x 11) cm Pada Dinding Dan Kusen	m1	8,40	Rp 145.349,30	Rp 1.220.934,12
3	Pek. Ring Balok Beton Bertulang (10 x 15) cm Pada Dinding dan Kusen	m1	1,52	Rp 188.647,20	Rp 286.743,74
4	Pek. Plesteran Dinding Dengan Mortar Siap Pakai, Top Mortar	m2	54,00	Rp 78.820,40	Rp 4.256.301,60
5	Pek. Acian Dinding Dengan Mortar Siap Pakai, Top Mortar	m2	54,00	Rp 51.887,25	Rp 2.801.911,50
D	PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING				
1	Pek. Pas. Keramik 60 x 60 cm; Basalt Griss; Matt; Sun Power	m2	5,90	Rp 311.711,18	Rp 1.839.095,96
2	Pek. Pas. Plint Keramik 10 x 60 cm; Basalt Griss; Matt; Sun Power	m1	10,80	Rp 46.303,44	Rp 500.077,15
3	Pek. Pas. Keramik Dinding 30 x 60 cm; Myra Ivory; Sun Power	m2	12,88	Rp 332.666,35	Rp 4.284.742,59
E	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA				
1	Pekerjaan Pintu P1				
	Pek. Pas. Kusen Kayu Bengkirai 6/15	m3	0,09	Rp 262.552,57	Rp 23.629,73
	Pek. Pas. Daun Pintu Solid Kayu Bengkirai	m2	2,76	Rp 2.196.213,70	Rp 6.061.549,81
	Pek. Pas. Engsel ST. Steel Sel0010 4x3x3 2BBNRP US32 ; Kend	Psg	3,00	Rp 341.293,31	Rp 1.023.879,93
	Pek. Pas. Lever Handle HRE.85.02 US32D; Kend	Psg	2,00	Rp 354.408,59	Rp 708.817,18
	Pek. Pas. BDN Swing K87736-40 US32; Kend + WC Cylinder K3116-40 US14; Kend	Set	2,00	Rp 765.588,59	Rp 1.531.177,18
F	PEKERJAAN PLAFOND				
1	Pek. Pas. Rangka UFC Universal Furing Channel 0.455mm, 0.3mm; Knauf; Modul 60x60 cm	m2	3,60	Rp 170.761,80	Rp 614.742,48
2	Pek. Pas. Plafond Fibercement Metric Square-cut edge Uk. 4x1200x2400 mm; RB Shera	m2	3,60	Rp 45.952,43	Rp 165.428,75
3	Pek. Pas. Shadow Line 3 mm	m1	10,80	Rp 38.189,10	Rp 412.442,28
G	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Fin. Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	29,42	Rp 64.864,94	Rp 1.908.326,53
2	Pek. Fin. Cat Interior Propan Decorlotus DLI-480	m2	11,23	Rp 56.972,23	Rp 639.798,14
3	Pek. Fin. Cat Plafond Fibersemen; Fibercote	m2	14,83	Rp 78.647,58	Rp 1.166.343,61
4	Pek. Fin. Waterproofing Semen Base; Propan Tralastic UL- 920	m2	31,18	Rp 143.334,88	Rp 4.469.181,56
5	Pek. Fin. Waterproofing; Propan Ultrafroop UPR 960	m2	14,58	Rp 55.408,21	Rp 807.851,70
6	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	17,08	Rp 175.431,60	Rp 2.996.371,73
H	PEKERJAAN SANITAIR				
1	Pek. Pas. Kloset duduk Type CW 420 + TCW 07 tangki bulat; Toto+ ACC	unit	2,00	Rp 2.920.343,26	Rp 5.840.686,52
2	Pek. Pas. Wastafel Wall Hung LW247CJW/F; Toto	unit	1,00	Rp 1.036.940,76	Rp 1.036.940,76
3	Pek. Pas. Kran "WASSER TL-010BL	unit	1,00	Rp 292.625,76	Rp 292.625,76
4	Pek. Pas. Floor drain "ONDA FLS01	unit	2,00	Rp 145.628,22	Rp 291.256,44
				JUMLAH II.1	Rp 86.506.536,66
II.2.	GENAH NGASTAWA				
A	PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING				
1	Pek. Pas. Tempelan Bata Press	m2	10,92	Rp 496.809,58	Rp 5.425.160,61
2	Pek. Pas. Tempelan Paras Silakarang	m2	10,30	Rp 622.119,42	Rp 6.407.830,03
B	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	112,04	Rp 175.431,60	Rp 19.655.356,46
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	6,80	Rp 437.028,04	Rp 2.971.790,67
3	Pek. Fin. Coating Tempelan; Sicosol SB; Propan	m2	13,32	Rp 68.874,08	Rp 917.402,75
C	PEKERJAAN KAYU				
1	Pek. Pas. Sendi Marmer	bh	4,00	Rp 328.031,96	Rp 1.312.127,84
2	Pek. Pas. Tiang Saka Ukir 12/12 Kayu Jati	m1	8,72	Rp 873.804,66	Rp 7.619.576,64
3	Pek. Pas. Canggah Wang Ukir Kayu Jati	m1	6,00	Rp 752.760,66	Rp 4.516.563,96
4	Pek. Pas. Balok Lambang Mayeng Ukir Kayu Jati	m1	7,20	Rp 1.194.894,66	Rp 8.603.241,55
5	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,08	Rp 23.326.815,02	Rp 1.866.145,20
6	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,11	Rp 23.326.815,02	Rp 2.565.949,65
7	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	20,42	Rp 824.191,98	Rp 16.830.000,23
8	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	20,42	Rp 344.304,88	Rp 7.030.705,65
9	Pek. Pas. Reng Ekspose Kayu Kamper	m2	20,42	Rp 788.985,22	Rp 16.111.078,19
10	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	10,40	Rp 222.562,68	Rp 2.314.651,87
11	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	30,40	Rp 402.412,58	Rp 12.233.342,43
12	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	15,20	Rp 391.698,61	Rp 5.953.818,87
13	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	15,20	Rp 78.996,56	Rp 1.200.747,71
14	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp 78.996,56	Rp 315.986,24
D	PEKERJAAN ATAP				
1	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	20,42	Rp 115.340,85	Rp 2.355.260,16
2	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	85,98	Rp 175.339,60	Rp 15.075.698,81
3	Pek. Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 70 cm	Unit	1,00	Rp 1.404.679,19	Rp 1.404.679,19
4	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	4,00	Rp 736.429,19	Rp 2.945.716,76
E	PEKERJAAN BAJA				
1	Pek. Base Plate U T = 10 mm	kg	38,34	Rp 54.825,60	Rp 2.102.013,50
2	Pek. Baut D10	bh	12,00	Rp 14.215,71	Rp 170.588,52
3	Pek. Baut Angker D13	bh	8,00	Rp 69.215,71	Rp 553.725,68
				JUMLAH II.2	Rp 148.459.159,18
				JUMLAH A.4.2	Rp 234.965.695,85
A.4.3	PEKERJAAN REHABILITASI PELINGGIH				
III.1.	REHABILITASI BALE PELIK				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m3	39,65	Rp 119.150,52	Rp 4.724.318,12
B	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Fin. Polituran; Propan	m2	74,08	Rp 175.431,60	Rp 12.995.972,93
2	Pek. Fin. Cat Prada Gede	m2	4,88	Rp 3.699.468,54	Rp 18.053.406,48
3	Pek. Fin. Coating Tempelan; Sicosol SB; Propan	m2	20,32	Rp 68.874,08	Rp 1.399.521,31
				JUMLAH III.1	Rp 37.173.218,83
III.2	REHABILITASI GEDONG UTAMA				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m3	59,03	Rp 119.150,52	Rp 7.033.455,20
B	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	51,86	Rp 175.431,60	Rp 9.097.882,78
2	Pek. Fin. Cat Prada Gede	m2	5,17	Rp 3.699.468,54	Rp 19.126.252,35
3	Pek. Fin. Coating Tempelan; Sicosol SB; Propan	m2	46,22	Rp 68.874,08	Rp 3.183.359,98
				JUMLAH III.2	Rp 38.440.950,30
III.3.	REHABILITASI BALE PELIK				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m3	37,27	Rp 119.150,52	Rp 4.440.739,88
B	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	74,96	Rp 175.431,60	Rp 13.150.352,74
2	Pek. Fin. Cat Prada Gede	m2	4,88	Rp 3.699.468,54	Rp 18.053.406,48
3	Pek. Fin. Coating Tempelan; Sicosol SB; Propan	m2	20,32	Rp 68.874,08	Rp 1.399.521,31
				JUMLAH III.3	Rp 37.044.020,40
III.4.	REHABILITASI GEDONG PENYIMPENAN				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m3	62,16	Rp 119.150,52	Rp 7.406.396,32
B	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	105,37	Rp 175.431,60	Rp 18.485.227,69
2	Pek. Fin. Cat Prada Gede	m2	6,32	Rp 3.699.468,54	Rp 23.380.641,17
3	Pek. Fin. Coating Tempelan; Sicosol SB; Propan	m2	51,57	Rp 68.874,08	Rp 3.551.836,31
				JUMLAH III.4	Rp 52.824.101,49
III.5.	REHABILITASI BALE PANGGUNGAN I				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan	m3	56,13	Rp 119.150,52	Rp 6.687.918,69
B	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	123,37	Rp 175.431,60	Rp 21.642.996,49
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	5,06	Rp 437.028,04	Rp 2.211.361,88
3	Pek. Fin. Coating Tempelan; Sicosol SB; Propan	m2	22,01	Rp 68.874,08	Rp 1.515.918,50
				JUMLAH III.5	Rp 32.058.195,56
III.6.	REHABILITASI BALE PANGGUNGAN II				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan	m3	42,32	Rp 119.150,52	Rp 5.042.450,01
B	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	100,98	Rp 175.431,60	Rp 17.715.082,97
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	5,48	Rp 437.028,04	Rp 2.394.913,66
3	Pek. Fin. Coating Tempelan; Sicosol SB; Propan	m2	17,85	Rp 68.874,08	Rp 1.229.402,33
				JUMLAH III.6	Rp 26.381.848,96
III.7.	REHABILITASI GEDONG PENYIMPENAN BUSANA				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan	m3	86,88	Rp 119.150,52	Rp 10.351.797,18
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	73,54	Rp 126.272,67	Rp 9.286.092,15
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	7,35	Rp 90.308,33	Rp 663.766,23
B	PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING				
1	Pek. Pas. Tempelan Bata Press	m2	18,85	Rp 496.809,58	Rp 9.364.860,58
2	Pek. Pas. Tempelan Paras Silakarang	m2	28,27	Rp 622.119,42	Rp 17.587.316,00
C	PEKERJAAN KAYU				
1	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,20	Rp 23.326.815,02	Rp 4.665.363,00
2	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,14	Rp 23.326.815,02	Rp 3.265.754,10
3	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	73,54	Rp 824.191,98	Rp 60.611.078,21
4	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	73,54	Rp 344.304,88	Rp 25.320.180,88
5	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Ijuk	m2	73,54	Rp 57.210,22	Rp 4.207.239,58
6	Pek. Pas. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	73,54	Rp 48.795,68	Rp 3.588.434,31
7	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,07	Rp 37.846.815,02	Rp 2.649.277,05
8	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,04	Rp 37.846.815,02	Rp 1.513.872,60
9	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	28,50	Rp 222.562,68	Rp 6.343.036,38
10	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	5,60	Rp 58.849,68	Rp 329.558,21
7	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m2	55,20	Rp 402.412,58	Rp 22.213.174,42
8	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	27,60	Rp 391.698,61	Rp 10.810.881,64
9	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	27,60	Rp 78.996,56	Rp 2.180.305,06
10	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp 78.996,56	Rp 315.986,24
D	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	352,28	Rp 175.431,60	Rp 61.801.044,05
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	16,09	Rp 437.028,04	Rp 7.031.781,16
3	Pek. Fin. Coating Tempelan; Sicosol SB; Propan	m2	189,38	Rp 68.874,08	Rp 13.043.373,27
E	PEKERJAAN ATAP				
1	Pas. Pas. Ijuk	m2	73,54	Rp 3.781.815,03	Rp 278.114.677,31
2	Pek. Bentala di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 45 cm	Unit	1,00	Rp 1.602.679,19	Rp 1.602.679,19
3	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	2,00	Rp 736.429,19	Rp 1.472.858,38
				JUMLAH III.7	Rp 558.334.387,16

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
III.8.	REHABILITASI BALE WAYANG				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan	m3	57,19	Rp 119.150,52	Rp 6.814.218,24
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	26,45	Rp 126.272,67	Rp 3.339.912,12
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	2,64	Rp 90.308,33	Rp 238.413,99
B	PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING				
1	Pek. Pas. Tempelan Bata Press	m2	8,28	Rp 496.809,58	Rp 4.113.583,32
2	Pek. Pas. Tempelan Paras Silakarang	m2	14,77	Rp 622.119,42	Rp 9.188.703,83
C	PEKERJAAN KAYU				
1	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,07	Rp 23.326.815,02	Rp 1.632.877,05
2	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,11	Rp 23.326.815,02	Rp 2.565.949,65
3	Pek. Pas. Lambersering Kayu Bengkirai	m2	26,45	Rp 824.191,98	Rp 21.799.877,87
4	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	26,45	Rp 344.304,88	Rp 9.106.864,08
5	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Ijuk	m2	26,45	Rp 57.210,22	Rp 1.513.210,32
6	Pek. Pas. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	26,45	Rp 48.795,68	Rp 1.290.645,74
7	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,02	Rp 37.846.815,02	Rp 756.936,30
8	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,01	Rp 37.846.815,02	Rp 378.468,15
9	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	15,80	Rp 222.562,68	Rp 3.516.490,34
10	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	19,00	Rp 58.849,68	Rp 1.118.143,92
11	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m2	32,20	Rp 402.412,58	Rp 12.957.685,08
12	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	16,10	Rp 391.698,61	Rp 6.306.347,62
13	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	16,10	Rp 78.996,56	Rp 1.271.844,62
14	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp 78.996,56	Rp 315.986,24
D	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	128,28	Rp 175.431,60	Rp 22.504.365,65
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	7,54	Rp 437.028,04	Rp 3.295.191,42
3	Pek. Fin. Coating Tempelan; Sicosol SB; Propan	m2	44,24	Rp 68.874,08	Rp 3.046.989,30
E	PEKERJAAN ATAP				
1	Pas. Pas. Ijuk	m2	26,45	Rp 3.781.815,03	Rp 100.029.007,54
2	Pek. Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 70 cm	Unit	1,00	Rp 1.404.679,19	Rp 1.404.679,19
				JUMLAH III.8	Rp 218.506.391,58
III.9.	REHABILITASI BALE PEGAT				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan	m3	106,96	Rp 119.150,52	Rp 12.744.339,62
B	PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING				
1	Pek. Pas. Tempelan Paras Silakarang Ukir	m2	2,60	Rp 622.119,42	Rp 1.617.510,49
C	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	236,26	Rp 175.431,60	Rp 41.447.469,82
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	20,48	Rp 437.028,04	Rp 8.950.334,26
3	Pek. Fin. Coating Tempelan; Sicosol SB; Propan	m2	64,10	Rp 68.874,08	Rp 4.414.828,53
				JUMLAH III.9	Rp 69.174.482,71
III.10.	REHABILITASI BALE PESANDEKAN				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan	m3	41,72	Rp 119.150,52	Rp 4.970.959,69
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	84,85	Rp 126.272,67	Rp 10.714.236,05
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	8,49	Rp 90.308,33	Rp 766.717,72
B	PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING				
1	Pek. Pas. Tempelan Bata Press	m2	14,77	Rp 496.809,58	Rp 7.337.877,50
2	Pek. Pas. Tempelan Paras Silakarang	m2	22,15	Rp 622.119,42	Rp 13.779.945,15
C	PEKERJAAN KAYU				
1	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,25	Rp 23.326.815,02	Rp 5.831.703,76
2	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,14	Rp 23.326.815,02	Rp 3.265.754,10
3	Pek. Pas. Lambersering Kayu Bengkirai	m2	84,85	Rp 824.191,98	Rp 69.932.689,50
4	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	84,85	Rp 344.304,88	Rp 29.214.269,07
5	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Ijuk	m2	84,85	Rp 57.210,22	Rp 4.854.287,17
6	Pek. Pas. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	84,85	Rp 48.795,68	Rp 4.140.313,45
7	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,09	Rp 37.846.815,02	Rp 3.406.213,35
8	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,05	Rp 37.846.815,02	Rp 1.892.340,75
9	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	31,28	Rp 222.562,68	Rp 6.961.760,63
10	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	69,80	Rp 58.849,68	Rp 4.107.707,66
11	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m2	31,28	Rp 402.412,58	Rp 12.587.465,50
12	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	15,64	Rp 391.698,61	Rp 6.126.166,26
13	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	15,64	Rp 78.996,56	Rp 1.235.506,20
14	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp 78.996,56	Rp 315.986,24
D	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	355,30	Rp 175.431,60	Rp 62.330.847,48
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	32,06	Rp 437.028,04	Rp 14.011.118,96
3	Pek. Fin. Coating Tempelan; Sicosol SB; Propan	m2	38,32	Rp 68.874,08	Rp 2.639.254,75
E	PEKERJAAN ATAP				
1	Pas. Pas. Ijuk	m2	84,85	Rp 3.781.815,03	Rp 320.887.005,30
2	Pek. Bentala di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 45 cm	Unit	1,00	Rp 1.602.679,19	Rp 1.602.679,19
3	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	4,00	Rp 736.429,19	Rp 2.945.716,76
				JUMLAH III.10	Rp 595.858.522,19
III.11.	REHABILITASI BALE PAWEDAN				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan	m3	73,45	Rp 119.150,52	Rp 8.751.605,69
B	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	186,46	Rp 175.431,60	Rp 32.710.976,14
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	7,92	Rp 437.028,04	Rp 3.461.262,08

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
3	Pek. Fin. Coating Tempelan; Sicosol SB; Propan	m2	32,70	Rp 68.874,08	Rp 2.252.182,42
				JUMLAH III.11	Rp 47.176.026,32
III.12.	REHABILITASI BALE PENGANTEBAN				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan	m3	25,72	Rp 119.150,52	Rp 3.064.551,37
2	Pek. Pembongkaran Atap	m2	21,45	Rp 126.272,67	Rp 2.708.548,77
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	2,14	Rp 90.308,33	Rp 193.259,83
B	PEKERJAAN KAYU				
1	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	10,98	Rp 824.191,98	Rp 9.049.627,94
2	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	10,98	Rp 344.304,88	Rp 3.780.467,58
3	Pek. Pas. Reng Ekspose Kayu Kamper	m2	10,98	Rp 788.985,22	Rp 8.663.057,72
4	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m2	6,03	Rp 402.412,58	Rp 2.426.547,86
5	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	3,02	Rp 391.698,61	Rp 1.182.929,80
6	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	3,02	Rp 78.996,56	Rp 238.569,61
7	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp 78.996,56	Rp 315.986,24
C	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	82,94	Rp 175.431,60	Rp 14.550.296,90
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	0,90	Rp 437.028,04	Rp 393.325,24
3	Pek. Fin. Coating Tempelan; Sicosol SB; Propan	m2	3,55	Rp 68.874,08	Rp 244.502,98
4	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	21,45	Rp 64.864,94	Rp 1.391.352,96
D	PEKERJAAN ATAP				
1	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	10,98	Rp 115.340,85	Rp 1.266.442,53
2	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	10,47	Rp 175.339,60	Rp 1.835.805,61
				JUMLAH III.12	Rp 51.305.272,95
III.14.	REHABILITASI WANTILAN				
A	PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan	m3	528,52	Rp 119.150,52	Rp 62.973.432,83
2	Pek. Pembongkaran Penutup Lantai	m2	187,80	Rp 29.919,08	Rp 5.618.803,22
3	Pek. Pengerokan Cat	m2	136,85	Rp 25.904,31	Rp 3.545.004,82
4	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	32,47	Rp 90.308,33	Rp 2.932.311,48
B	PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING				
1	Pek. Pas. Keramik 60 x 60 Cm; Basalt Beige; Matt; Sunpower	m2	187,80	Rp 404.965,88	Rp 76.052.592,26
2	Pek. Pas. Plint Keramik 10 x 60 Cm; Basalt Beige; Matt; Sunpower	m1	9,16	Rp 56.072,98	Rp 513.628,50
C	PEKERJAAN PLAFOND				
1	Pek. Pas. Rangka UFC Universal Furing Channel 0.455mm, 0.3mm; Knauf; Modul 60x60 cm	m2	9,00	Rp 170.761,80	Rp 1.536.856,20
2	Pek. Pas. Plafond Fibercement Metric Square-cut edge Uk. 4x1200x2400 mm; RB Shera	m2	9,00	Rp 45.952,43	Rp 413.571,87
3	Pek. Pas. Shadow Line 3 mm	m1	12,00	Rp 38.189,10	Rp 458.269,20
D	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Fin. Cat Interior Propan Decorlotus DLI-480	m2	96,51	Rp 56.972,23	Rp 5.498.389,92
2	Pek. Fin. Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	304,82	Rp 64.864,94	Rp 19.772.131,01
3	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	1.023,24	Rp 175.431,60	Rp 179.508.630,38
4	Pek. Fin. Cat Prada	m2	27,35	Rp 437.028,04	Rp 11.952.716,89
5	Pek. Fin. Coating Tempelan; Sicosol SB; Propan	m2	53,69	Rp 74.713,21	Rp 4.011.352,24
6	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	387,99	Rp 64.864,94	Rp 25.166.948,07
E	PEKERJAAN KAYU				
1	Pek. Pas. Balok Gording 6/12 cm Kayu Kamper	m3	2,30	Rp 37.846.815,02	Rp 87.047.674,55
2	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	387,99	Rp 824.191,98	Rp 319.778.246,32
3	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	387,99	Rp 344.304,88	Rp 133.586.850,39
4	Pek. Pas. Reng Ekspose Kayu Kamper	m2	387,99	Rp 788.985,22	Rp 306.118.375,51
5	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	249,58	Rp 402.412,58	Rp 100.434.131,72
6	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	124,79	Rp 391.698,61	Rp 48.880.069,54
7	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	124,79	Rp 78.996,56	Rp 9.857.980,72
8	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp 78.996,56	Rp 315.986,24
F	PEKERJAAN ATAP				
1	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	387,99	Rp 115.340,85	Rp 44.751.096,39
2	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	61,40	Rp 175.339,60	Rp 10.765.851,44
3	Pek. Bentala di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 45 cm	Unit	1,00	Rp 1.602.679,19	Rp 1.602.679,19
4	Pek. Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 100 cm	bh	2,00	Rp 1.850.179,19	Rp 3.700.358,38
5	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 30 cm	Unit	8,00	Rp 810.679,19	Rp 6.485.433,52
				JUMLAH III.14	Rp 1.473.279.372,81
III.15	REHABILITASI PEJENENGAN KULKUL				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m3	51,32	Rp 119.150,52	Rp 6.114.804,69
B	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	48,95	Rp 175.431,60	Rp 8.587.376,82
2	Pek. Fin. Cat Prada Gede	m2	3,93	Rp 3.699.468,54	Rp 14.538.911,36
3	Pek. Fin. Coating Tempelan; Sicosol SB; Propan	m2	38,43	Rp 68.874,08	Rp 2.646.830,89
				JUMLAH III.15	Rp 31.887.923,76
				JUMLAH B.III.	Rp 3.269.444.715,05
				JUMLAH TOTAL	Rp 6.566.481.058,47

A.4.4 PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, DAN PLUMBING

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
VII.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL				
A	Pekerjaan Panel Tegangan Rendah				
1	- Panel MDP 8 MCB	unit	2	Rp 2.188.849,11	Rp 4.377.698,22
B	Pekerjaan Kabel Tegangan Rendah				
1	Kabel dari MDP Existing ke				
	- PP. SDP. Kabel NYY 3x4 mm	m	30	Rp 89.427,93	Rp 2.682.837,90
C	Pekerjaan Instalasi Penerangan & Stop Kontak				
1	Area Pura				
	- SM D 160 FRZ ART 12W 6000K ; Artolite	bh	18,00	Rp 847.371,58	Rp 15.252.688,44
	- FREZA ART 120 10W 6000K ; Artolite	bh	8,00	Rp 341.291,50	Rp 2.730.332,00
	- PJUTS All in one Solar Street Light , SSL-38 80watt + Tiang Lampu Antik tinggi 7 meter 1 Lengan	bh	20,00	Rp 37.085.412,10	Rp 741.708.242,00
	- ARTO SLATE LED 50W 5700K 110D ; Artolite	bh	8,00	Rp 1.947.639,10	Rp 15.581.112,80
	- BL CG 1X36 SAVY + ARTO LEDTUBE 1200mm 18W 6500K	bh	8,00	Rp 451.022,77	Rp 3.608.182,16
	- Saklar Tunggal waterproof ; Architech	bh	9,00	Rp 135.624,50	Rp 1.220.620,50
	- Saklar Ganda waterproof ; Architech	bh	8,00	Rp 164.165,38	Rp 1.313.323,04
	- Stop Kontak WaterProof ; Architech	bh	45,00	Rp 131.753,53	Rp 5.928.908,85
	- Instalasi Penerangan Luar (Kabel NYY 3x2,5mm2 + HIC 20mm)	ttk	42,00	Rp 501.431,48	Rp 21.060.122,16
	- Intsalasi Stop Kontak Outdoor (Kabel NYY 3x2,5mm2 + HIC 20mm)	ttk	45,00	Rp 741.727,12	Rp 33.377.720,40
				JUMLAH I	Rp 848.841.788,47
VII.2	PEKERJAAN PIPA AIR BERSIH				
A	Pekerjaan Pompa				
1	Pompa Booster	unit	1,00	Rp 24.924.701,53	Rp 24.924.701,53
	- Merk : Grundfos				
	Type : CM 5-5PT				
	Jenis : Centrifugal				
	Kap : 75l/mnt				
	Head : 37m				
	Disch : 1 1/4"x1"				
	Power : 1x220V/50Hz				
	Panel Control c/w Aksesoris				
B	Pekerjaan Pipa Luar Bangunan				
1	Pipa PPR PN 10 DN 32	m	20,00	Rp 98.190,11	Rp 1.963.802,20
C	Pekerjaan Pipa Dalam Bangunan				
1	Pipa PPR PN 10 Include Aksesoris & Alat Bantu				
	- PPR PN 10 DN 32	m	20,00	Rp 98.190,11	Rp 1.963.802,20
	- PPR PN 10 DN 25	m	32,00	Rp 64.062,84	Rp 2.050.010,88
	- PPR PN 10 DN 20	m	45,00	Rp 44.202,05	Rp 1.989.092,25
	- Gate Valve 1/2" 10k	bh	3,00	Rp 420.658,23	Rp 1.261.974,69
VII.3	PEKERJAAN PIPA AIR KOTOR, BEKAS & VENTING				
A.	Pekerjaan Sewage Treatment Plan				
1	Bio Septictank cap. 6.000L ; Bio Health	unit	1,00	Rp 53.942.686,07	Rp 53.942.686,07
B.	Pipa Luar Bangunan				
1	- Pipa PVC AW 4"	m'	35,00	Rp 177.446,33	Rp 6.210.621,55
2	- Pipa PVC AW3"	m'	16,00	Rp 116.904,52	Rp 1.870.472,32
C	Pipa Dalam Bangunan				
1	Lantai 1				
	Pipa Air Kotor				
	- Pipa PVC AW 4"	m'	42,00	Rp 177.446,33	Rp 7.452.745,86
	- Pipa PVC AW 3"	m'	5,00	Rp 116.904,52	Rp 584.522,60
2	Pipa Air Bekas				
	- Pipa PVC AW 4"	m'	38,00	Rp 177.446,33	Rp 6.742.960,54
	- Pipa PVC AW 3"	m'	25,00	Rp 116.904,52	Rp 2.922.613,00
	- Pipa PVC AW 2"	m'	18,00	Rp 61.969,10	Rp 1.115.443,80
3	Pipa Venting				
	- Pipa PVC AW 1"	m'	22,00	Rp 29.895,00	Rp 657.690,00
4	Instrument				
	- P-Trap 2"	bh	3,00	Rp 122.135,46	Rp 366.406,38
	- CO SS 3"	bh	1,00	Rp 452.603,89	Rp 452.603,89
	- CO SS 4"	bh	2,00	Rp 629.930,20	Rp 1.259.860,40
				JUMLAH II	Rp 117.732.010,16
				JUMLAH	Rp 966.573.798,63

A.5 PURA BATU MADEG

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.5.1	PEKERJAAN PENATAAN HALAMAN				
I.1.	PEKERJAAN PEMBERSIHAN DAN BONGKARAN				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan	m2	4.187,04	Rp 119.150,52	Rp 498.887.993,26
2	Pek. Pembongkaran Paving	m2	1.357,48	Rp 9.968,24	Rp 13.531.686,44
3	Pek. Pembongkaran Dinding	m3	149,24	Rp 47.841,75	Rp 7.139.902,77
4	Pek. Pembongkaran Beton	m3	30,29	Rp 538.543,50	Rp 16.312.482,62
5	Pek. Pembongkaran Tempelan	m3	393,63	Rp 56.972,23	Rp 22.425.978,89
6	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	123,60	Rp 90.308,33	Rp 11.162.109,59
B	PEKERJAAN HARDSCAPE				
1	Pek. Urugan Pasir T = 5 cm	m3	72,87	Rp 364.318,63	Rp 26.547.898,57
2	Pek. Beton Rabatan Lantai Kerja T = 5 cm, K - 100	m3	72,87	Rp 403.121,31	Rp 29.375.449,86
3	Pek. Beton Pelat Lantai T = 10 cm, f'c 20 Mpa				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	145,18	Rp 1.422.435,59	Rp 206.509.198,96
	- Pembesian Wiremesh M6, 1 Lapis	kg	4.474,49	Rp 13.108,11	Rp 58.652.107,11
4	Pek. Pas. Batu Andesit Bakar 30x60 Tebal 2.5 cm	m2	1.457,49	Rp 1.564.840,13	Rp 2.280.738.841,07
5	Pek. Pengeresek	m3	10,72	Rp 1.291.824,07	Rp 13.848.354,03
6	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	555,56	Rp 1.025.225,20	Rp 569.574.112,11
D	PEKERJAAN DRAINASE				
1	Pek. Galian Tanah Sedalam > 1 s.d 2 m	m3	65,62	Rp 112.279,02	Rp 7.367.749,29
2	Pek. Urugan Pasir T=5 cm	m3	6,56	Rp 364.318,63	Rp 2.389.930,21
3	Pekerjaan Beton Drainase				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	39,00	Rp 1.422.435,59	Rp 55.474.988,01
	- Pembesian Tulangan D10-200, 1 Lapis	kg	2.910,27	Rp 19.208,25	Rp 55.901.193,73
	- Bekesting Batako	m2	314,96	Rp 373.882,16	Rp 117.757.925,11
	- Bekisting 3 x Pakai	m2	262,47	Rp 205.731,48	Rp 53.998.341,56
	- Grill Penutup Gutter (Besi Siku L 30.30.3) + Grill Penutup Besi Tebal 1 cm	m1	262,47	Rp 336.744,72	Rp 88.385.386,66
4	Pek. Pas. Pipa PVC AW 4"	m1	15,00	Rp 233.589,12	Rp 3.503.836,80
E	PEKERJAAN BOX KONTROL				
1	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bouwplank	m1	17,60	Rp 17.467,77	Rp 307.432,75
2	Pek. Galian Tanah	m3	1,58	Rp 112.279,02	Rp 177.400,85
3	Pek. Urugan Pasir T = 5 cm	m3	0,14	Rp 364.318,63	Rp 51.004,61
4	Pek. Rabatan Pelat Lantai Dasar, T = 5 cm, f'C= 10 Mpa	m3	0,10	Rp 403.121,31	Rp 40.312,13
5	Pekerjaan Plat Beton Bawah T=10 cm				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	0,19	Rp 1.422.435,59	Rp 270.262,76
	- Pembesian D10-200, 1 lapis	Kg	24,98	Rp 19.208,25	Rp 479.822,09
6	Pekerjaan Plat Beton Dinding T=10 cm				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	0,71	Rp 1.422.435,59	Rp 1.009.929,27
	- Pembesian Vertikal D10-150 mm	Kg	209,43	Rp 19.208,25	Rp 4.022.783,80
	- Pembesian Horizontal D10-150 mm	Kg	134,08	Rp 19.208,25	Rp 2.575.442,16
	- Bekisting Batako	m2	8,00	Rp 373.882,16	Rp 2.991.057,28
	- Bekisting 3 x Pakai	m2	8,00	Rp 205.731,48	Rp 1.645.851,84
7	Pekerjaan Plat Beton Atas T=10 cm				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	0,18	Rp 1.422.435,59	Rp 256.038,41
	- Pembesian D10-150, 2 lapis	Kg	63,85	Rp 19.208,25	Rp 1.226.446,76
	- Bekisting 3 x Pakai	m2	2,00	Rp 222.751,23	Rp 445.502,46
8	Pek. Pas. Manhole Baja 60x60 cm	Unit	2,00	Rp 1.100.000,00	Rp 2.200.000,00
E	PEKERJAAN SOFTSCAPE				
1	Pek. Pembersihan	m2	617,98	Rp 14.959,54	Rp 9.244.696,53
				JUMLAH I.1	Rp 4.166.429.450,34
I.2.	PEKERJAAN PENYENGKER DAN PADURAKSA				
A	PEKERJAAN PADURAKSA				
1	Pek. Beton Kolom 15/15				
	- Beton f'c = 21 Mpa	m3	0,92	Rp 1.422.435,59	Rp 1.308.640,74
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	188,00	Rp 30.685,88	Rp 5.768.945,44
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	108,66	Rp 19.208,25	Rp 2.087.168,45
	- Bekisting (3 Kali Pakai)	m2	24,57	Rp 193.798,96	Rp 4.761.640,45
2	Pek. Pengeresek	m3	14,41	Rp 1.291.824,07	Rp 18.615.184,85
3	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	554,32	Rp 1.025.225,20	Rp 568.302.832,86
B	PEKERJAAN PENYENGKER				
1	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bouwplank	m1	94,17	Rp 17.467,77	Rp 1.644.939,90
2	Pek. Beton Sloof 15/25				
	- Beton f'c = 21 Mpa	m3	3,53	Rp 1.422.435,59	Rp 5.021.197,63
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	392,12	Rp 30.685,88	Rp 12.032.547,27
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	309,87	Rp 19.208,25	Rp 5.952.060,43
	- Bekisting (3 Kali Pakai)	m2	47,09	Rp 195.742,66	Rp 9.217.521,86
3	Pek. Beton Kolom 15/15				
	- Beton f'c = 21 Mpa	m3	0,87	Rp 1.422.435,59	Rp 1.237.518,96
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	180,72	Rp 30.685,88	Rp 5.545.552,23
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	118,40	Rp 19.208,25	Rp 2.274.256,80
	- Bekisting (3 Kali Pakai)	m2	23,25	Rp 193.798,96	Rp 4.505.825,82
4	Pek. Beton Ring Balok 15/15				
	- Beton f'c = 21 Mpa	m3	2,12	Rp 1.422.435,59	Rp 3.015.563,45
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	392,12	Rp 30.685,88	Rp 12.032.547,27
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	232,40	Rp 19.208,25	Rp 4.463.997,30
	- Bekisting (3 Kali Pakai)	m2	28,25	Rp 195.742,66	Rp 5.529.730,15
5	Pek. Pasangan Dinding Batako camp. 1SP : 4PP	m2	103,59	Rp 373.882,16	Rp 38.730.452,95
6	Pek. Pengeresek	m3	3,92	Rp 1.291.824,07	Rp 5.063.950,35
7	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	834,42	Rp 1.025.225,20	Rp 855.468.411,38
				JUMLAH I.2	Rp 1.572.580.486,54
I.3	PEMBANGUNAN CANDI BENTAR				
I.3.1	PEMBANGUNAN CANDI BENTAR TIPE 1				
A	PEKERJAAN TANAH, GALIAN DAN PONDASI				
1	Pek. Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	m1	17,20	Rp 17.467,77	Rp 300.445,64
2	Pek. Galian Tanah	m3	7,96	Rp 112.279,02	Rp 893.741,00
3	Pek. Urugan Pasir T = 5 cm	m3	0,24	Rp 364.318,63	Rp 87.436,47

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
4	Pek. Pengurugan Tanah Kembali	m3	2,65	Rp 74.797,71	Rp 198.213,93
5	Pek. Pas. Fondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 Mpa), Cara Manual	m3	3,24	Rp 995.904,09	Rp 3.226.729,25
B	PEKERJAAN BETON				
1	Pek. Beton Rabatan Lantai Kerja T = 5 cm, K - 100	m3	0,13	Rp 1.291.824,07	Rp 167.937,13
2	Pek. Beton Pondasi P1				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	1,25	Rp 1.422.435,59	Rp 1.778.044,49
	- Pembesian Tulangan bawah D16-150mm I	kg	103,98	Rp 34.704,93	Rp 3.608.618,62
	- Pembesian Tulangan bawah D16-150mm II	kg	89,47	Rp 34.704,93	Rp 3.105.050,09
	- Pembesian Tulangan Atas D13-150mm I	kg	86,54	Rp 33.672,01	Rp 2.913.975,75
	- Pembesian Tulangan Atas D13-150mm II	kg	74,47	Rp 33.672,01	Rp 2.507.554,58
	- Bekisting Batako	m2	4,60	Rp 373.882,16	Rp 1.719.857,94
3	Pek. Beton Tie Beam 15/25				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	0,05	Rp 1.422.435,59	Rp 71.121,78
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	9,51	Rp 30.685,88	Rp 291.822,72
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	2,76	Rp 19.208,25	Rp 53.014,77
	- Bekisting (3 Kali Pakai)	m2	0,73	Rp 161.015,88	Rp 117.541,59
4	Pek. Beton Pelat Lantai S1, T = 10 cm				
	- Beton f'c 21 MPa	m3	0,04	Rp 1.422.435,59	Rp 56.897,42
	- Pembesian D10-150, 1 lapis	kg	10,20	Rp 33.672,01	Rp 343.454,50
5	Pek. Beton Kolom 20/20, f'c 20 Mpa				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	0,64	Rp 1.422.435,59	Rp 910.358,78
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	187,88	Rp 34.704,93	Rp 6.520.362,25
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	71,43	Rp 19.208,25	Rp 1.372.045,30
	- Bekisting (3 Kali Pakai)	m2	13,95	Rp 193.798,96	Rp 2.703.495,49
6	Pek. Beton Balok B1 15/25				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	0,05	Rp 1.422.435,59	Rp 71.121,78
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	9,51	Rp 30.685,88	Rp 291.822,72
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	3,26	Rp 19.208,25	Rp 62.618,90
	- Bekisting (3 Kali Pakai)	m2	0,73	Rp 195.742,66	Rp 142.892,14
7	Pek. Beton Pelat Lantai S1, T = 10 cm				
	- Beton f'c 21 MPa	m3	0,04	Rp 1.422.435,59	Rp 56.897,42
	- Pembesian D10-150, 1 lapis	kg	10,20	Rp 33.672,01	Rp 343.454,50
	- Bekisting (3 Kali Pakai)	m2	0,64	Rp 222.751,23	Rp 142.560,79
C	PEKERJAAN PASANGAN DINDING				
1	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	90,51	Rp 1.025.225,20	Rp 92.793.132,85
2	Pek. Beton Pengresek	m3	4,48	Rp 1.291.824,07	Rp 5.787.371,83
I.3.2	PEMBANGUNAN CANDI BENTAR TIPE 2				
A	PEKERJAAN TANAH, GALIAN DAN PONDASI				
1	Pek. Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	m1	18,40	Rp 17.467,77	Rp 321.406,97
2	Pek. Galian Tanah	m3	33,23	Rp 112.279,02	Rp 3.731.031,83
3	Pek. Urugan Pasir T = 5 cm	m3	1,22	Rp 364.318,63	Rp 444.468,73
4	Pek. Pengurugan Tanah Kembali	m3	6,18	Rp 74.797,71	Rp 462.249,85
5	Pek. Batu Kosong T = 20 cm	m3	2,42	Rp 554.285,36	Rp 1.341.370,57
6	Pek. Pas. Fondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 Mpa), Cara Manual	m3	3,93	Rp 995.904,09	Rp 3.913.903,07
B	PEKERJAAN BETON				
1	Pek. Beton Rabatan Lantai Kerja T = 5 cm, K - 100	m3	0,52	Rp 1.291.824,07	Rp 671.748,52
2	Pek. Beton Pondasi P1				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	5,08	Rp 1.422.435,59	Rp 7.225.972,80
	- Pembesian Tulangan bawah D16-150mm I	kg	310,52	Rp 34.704,93	Rp 10.776.574,86
	- Pembesian Tulangan bawah D16-150mm II	kg	243,17	Rp 34.704,93	Rp 8.439.197,83
	- Pembesian Tulangan Atas D13-150mm I	kg	280,86	Rp 33.672,01	Rp 9.457.120,73
	- Pembesian Tulangan Atas D13-150mm II	kg	219,94	Rp 33.672,01	Rp 7.405.821,88
	- Bekisting Batako	m2	9,26	Rp 373.882,16	Rp 3.462.148,80
3	Pek. Beton Tie Beam 15/25				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	0,15	Rp 1.422.435,59	Rp 213.365,34
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	18,33	Rp 30.685,88	Rp 562.472,18
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	7,48	Rp 19.208,25	Rp 143.677,71
	- Bekisting (3 Kali Pakai)	m2	2,11	Rp 161.015,88	Rp 339.743,51
4	Pek. Beton Pelat Lantai S1, T = 10 cm				
	- Beton f'c 21 MPa	m3	0,21	Rp 1.422.435,59	Rp 298.711,47
	- Pembesian D10-150, 1 lapis	kg	44,42	Rp 33.672,01	Rp 1.495.710,68
5	Pek. Beton Kolom K1 25/25				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	2,27	Rp 1.422.435,59	Rp 3.228.928,79
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	363,77	Rp 34.704,93	Rp 12.624.612,39
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	159,97	Rp 19.208,25	Rp 3.072.743,75
	- Bekisting (3 Kali Pakai)	m2	37,44	Rp 193.798,96	Rp 7.255.833,06
6	Pek. Beton Kolom K2 20/20				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	0,42	Rp 1.422.435,59	Rp 597.422,95
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	53,30	Rp 34.704,93	Rp 1.849.772,77
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	35,14	Rp 19.208,25	Rp 674.977,91
	- Bekisting (3 Kali Pakai)	m2	8,58	Rp 193.798,96	Rp 1.662.795,08
7	Pek. Beton Kolom K3 15/15				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	0,06	Rp 1.422.435,59	Rp 85.346,14
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	21,07	Rp 34.704,93	Rp 731.232,88
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	7,16	Rp 19.208,25	Rp 137.531,07
	- Bekisting (3 Kali Pakai)	m2	1,79	Rp 193.798,96	Rp 346.900,14
8	Pek. Beton Balok B1 15/25				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	0,08	Rp 1.422.435,59	Rp 113.794,85
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	9,06	Rp 30.685,88	Rp 278.014,07
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	3,45	Rp 19.208,25	Rp 66.268,46
	- Bekisting (3 Kali Pakai)	m2	0,83	Rp 195.742,66	Rp 162.466,41
9	Pek. Beton Pelat Lantai S1, T = 10 cm				
	- Beton f'c 21 MPa	m3	0,26	Rp 1.422.435,59	Rp 369.833,25
	- Pembesian D10-150, 1 lapis	kg	47,38	Rp 33.672,01	Rp 1.595.379,83
	- Bekisting (3 Kali Pakai)	m2	2,97	Rp 222.751,23	Rp 661.571,15
C	PEKERJAAN PASANGAN DINDING				
1	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	263,11	Rp 1.025.225,20	Rp 269.747.002,37
2	Pek. Beton Pengresek	m3	27,81	Rp 1.291.824,07	Rp 35.925.627,39
E	PEKERJAAN PINTU				
1	Pekerjaan Pintu Gerbang				
	- Pek. Pas. Besi Hollow 40.40.2 mm	kg	69,71	Rp 54.825,60	Rp 3.821.892,58
	- Pek. Pas. Besi Hollow 20.20.2 mm	kg	50,24	Rp 54.825,60	Rp 2.754.438,14

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	- Pek. Pas. Besi Plat, Tebal 2 mm	kg	76,76	Rp 54.825,60	Rp 4.208.413,06
	- Pek. Pas. Grendel Besi dan Gembok	set	3,00	Rp 1.021.313,31	Rp 3.063.939,93
	- Pek. Pas. Engsel P. Besi 497 US P	bh	12,00	Rp 393.433,31	Rp 4.721.199,72
	- Pek. Pengecatan Baja Dengan Zinc chromate	m2	12,53	Rp 40.904,00	Rp 512.527,12
				JUMLAH I.3	Rp 553.616.755,00
I.3	PEKERJAAN SUMUR RESAPAN				
1	Pek. Galian Tanah Sedalam > 1 s.d 2 m	m3	2,01	Rp 112.279,02	Rp 225.680,83
2	Pek. Pas. Buis Beton D. 80 Cm T = 200 Cm	Unit	2,00	Rp 1.333.564,69	Rp 2.667.129,38
3	Pek. Urugan Pasir	m3	0,30	Rp 364.318,63	Rp 109.295,59
4	Pek. Urugan Pasir Batu	m3	0,30	Rp 403.121,31	Rp 120.936,39
5	Pek. Lapisan Ijuk Tebal 30 cm	m2	1,00	Rp 419.676,13	Rp 419.676,13
6	Pek. Pas. Pipa PVC diameter 100 mm	m1	20,00	Rp 177.446,33	Rp 3.548.926,60
7	Pekerjaan Beton Pelat Penutup T = 10 cm				
	- Beton f'c 21 MPa	m3	0,15	Rp 1.422.435,59	Rp 213.365,34
	- Pembesian Ø10 - 150, 1 Lapis	kg	14,73	Rp 19.208,25	Rp 282.937,52
	- Bekisting Pelat (2 Kali Pakai)	m2	1,56	Rp 222.751,23	Rp 347.491,92
				JUMLAH I.3	Rp 7.935.439,70
I.4	PEKERJAAN DUDUKAN TIANG LAMPU				
A	PEKERJAAN TANAH, GALIAN DAN PONDASI				
1	Pek. Galian Tanah	m3	7,52	Rp 112.279,02	Rp 844.338,23
2	Pek. Urugan Pasir T = 5 cm	m3	0,34	Rp 364.318,63	Rp 123.868,33
B	PEKERJAAN BETON				
1	Pek. Beton Rabatan Lantai Kerja T = 5 cm, K - 100	m3	0,34	Rp 1.291.824,07	Rp 439.220,18
2	Pekerjaan Beton Kolom 40/40 cm				
	- Beton f'c 21 MPa	m3	3,31	Rp 1.422.435,59	Rp 4.708.261,80
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	128,17	Rp 30.685,88	Rp 3.933.009,24
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	146,30	Rp 19.208,25	Rp 2.810.166,98
	- Bekisting 3 x Pakai	m2	33,44	Rp 193.798,96	Rp 6.480.637,22
3	Pek. Pas. Angkur D16	bh	76,00	Rp 69.215,71	Rp 5.260.393,96
4	Pek. Pas. Plat Baja T=10mm	kg	182,71	Rp 54.825,60	Rp 10.017.185,38
C	PEKERJAAN PASANGAN LANTAI DAN DINDING				
1	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	15,96	Rp 1.025.225,20	Rp 16.362.594,19
D	PEKERJAAN FINISHING DAN WATERPROOFING				
1	Pek. Fin. Cat Zinc Chromate	m2	4,66	Rp 40.904,00	Rp 190.612,64
				JUMLAH I.4	Rp 51.170.288,16
				JUMLAH A.5.1	Rp 6.351.732.419,75
A.5.2	PEKERJAAN BALE PESANDEKAN DAN BALE BANTEN				
II.1.	BALE PESANDEKAN				
A	PEKERJAAN TANAH, GALIAN DAN PONDASI				
1	Pek. Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	m1	21,05	Rp 17.467,77	Rp 367.696,56
2	Pek. Galian Tanah Biasa Sedalam s.d 1m	m3	24,63	Rp 112.279,02	Rp 2.765.432,26
3	Pek. Urugan Pasir T = 5 cm	m3	2,37	Rp 364.318,63	Rp 863.435,15
4	Pek. Batu Kosong T = 20 cm	m3	5,87	Rp 554.285,36	Rp 3.253.655,06
5	Pek. Pas. Fondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 MPa), cara semi mekanis	m3	26,26	Rp 995.904,09	Rp 26.152.441,40
6	Pek. Urugan Tanah Kembali	m3	8,21	Rp 74.797,71	Rp 614.089,20
7	Pek. Urugan Sirtu Padat Peninggian Level	m3	11,94	Rp 403.121,31	Rp 4.813.268,44
B	PEKERJAAN BETON				
1	Pek. Beton Rabatan Lantai Kerja T = 5 cm, K - 100	m3	0,90	Rp 1.291.824,07	Rp 1.162.641,66
2	Pek. Beton Sloof 15/20, f'c 20 Mpa				
	- Beton f'c 21 MPa	m3	0,50	Rp 1.422.435,59	Rp 711.217,80
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	74,07	Rp 30.685,88	Rp 2.272.903,13
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	50,78	Rp 19.208,25	Rp 975.394,94
	- Bekesting Batako	m2	3,41	Rp 373.882,16	Rp 1.274.938,17
3	Pek. Beton Pelat Lantai T = 10 cm, f'c 20 Mpa				
	- Beton f'c 20 Mpa	m3	1,55	Rp 1.422.435,59	Rp 2.204.775,16
	- Pembesian Wiremesh M6, 1 Lapis	kg	55,54	Rp 13.108,11	Rp 728.024,43
C	PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING				
1	Pek. Pengresek	m3	0,77	Rp 1.291.824,07	Rp 994.704,53
2	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	46,05	Rp 1.025.225,20	Rp 47.211.620,46
D	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	109,10	Rp 175.431,60	Rp 19.139.587,56
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	9,08	Rp 437.028,04	Rp 3.968.214,60
3	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	27,49	Rp 64.864,94	Rp 1.783.137,20
F	PEKERJAAN KAYU				
1	Pek. Pas. Sendi Batu Tabas Karangasem	bh	6,00	Rp 991.881,96	Rp 5.951.291,76
2	Pek. Pas. Tiang Saka Ukir 12/12 Kayu Jati	m1	12,42	Rp 873.804,66	Rp 10.852.653,88
3	Pek. Pas. Canggah Wang Ukir Kayu Jati	m1	7,50	Rp 752.760,66	Rp 5.645.704,95
4	Pek. Pas. Balok Lambang Mayeng Ukir Kayu Jati	m1	13,89	Rp 1.194.894,66	Rp 16.597.086,83
5	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,06	Rp 23.326.815,02	Rp 1.399.608,90
6	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,11	Rp 23.326.815,02	Rp 2.565.949,65
7	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	27,49	Rp 824.191,98	Rp 22.657.037,53
8	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	27,49	Rp 344.304,88	Rp 9.464.941,15
9	Pek. Pas. Reng Ekspose Kayu Kamper	m2	27,49	Rp 788.985,22	Rp 21.689.203,70
10	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	18,04	Rp 222.562,68	Rp 4.015.030,75
11	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,05	Rp 37.846.815,02	Rp 1.892.340,75
12	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,02	Rp 37.846.815,02	Rp 756.936,30
13	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	42,12	Rp 402.412,58	Rp 16.949.617,87
14	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	21,06	Rp 391.698,61	Rp 8.249.172,73
15	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	21,06	Rp 78.996,56	Rp 1.663.667,55
16	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	37,43	Rp 58.849,68	Rp 2.202.743,52
17	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	27,49	Rp 115.340,85	Rp 3.170.719,97
18	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	17,72	Rp 175.339,60	Rp 3.107.017,71
19	Pek. Bentala di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 45 cm	Unit	1,00	Rp 1.602.679,19	Rp 1.602.679,19
20	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	6,00	Rp 736.429,19	Rp 4.418.575,14
21	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp 78.996,56	Rp 315.986,24
G	PEKERJAAN BAJA				
1	Pek. Base Plate U T = 10 mm	kg	57,51	Rp 54.825,60	Rp 3.153.020,26
2	Pek. Baut D10	bh	18,00	Rp 14.215,71	Rp 255.882,78

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
3	Pek. Baut Angker D13	bh	12,00	Rp 69.215,71	Rp 830.588,52
				JUMLAH II.1	Rp 270.664.635,35
II.2.	BALE BANTEN				
A	PEKERJAAN TANAH, GALIAN DAN PONDASI				
1	Pek. Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	m1	31,80	Rp 17.467,77	Rp 555.475,09
2	Pek. Galian Tanah Biasa Sedalam s.d 1m	m3	21,99	Rp 112.279,02	Rp 2.469.015,65
3	Pek. Urugan Pasir T = 5 cm	m3	4,42	Rp 364.318,63	Rp 1.610.288,34
4	Pek. Batu Kosong T = 20 cm	m3	5,24	Rp 554.285,36	Rp 2.904.455,29
5	Pek. Pas. Fondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 MPa), cara semi mekanis	m3	8,09	Rp 995.904,09	Rp 8.056.864,09
6	Pek. Urugan Tanah Kembali	m3	7,33	Rp 74.797,71	Rp 548.267,21
7	Pek. Urugan Sirtu Padat Peninggian Level	m3	50,34	Rp 403.121,31	Rp 20.293.126,75
B	PEKERJAAN BETON				
1	Pek. Beton Rabatan Lantai Kerja T = 5 cm, K - 100	m3	3,11	Rp 1.291.824,07	Rp 4.017.572,86
2	Pek. Beton Sloof 15/20, f'c 20 Mpa				
	- Beton f'c 21 MPa	m3	0,69	Rp 1.422.435,59	Rp 981.480,56
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	103,40	Rp 30.685,88	Rp 3.172.919,99
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	70,74	Rp 19.208,25	Rp 1.358.791,61
	- Bekesting Batako	m2	4,76	Rp 373.882,16	Rp 1.779.679,08
3	Pek. Beton Pelat Lantai T = 10 cm, f'c 20 Mpa				
	- Beton f'c 21 MPa	m3	5,83	Rp 1.422.435,59	Rp 8.292.799,49
	- Pembesian Wiremesh M6, 1 Lapis	kg	190,80	Rp 13.108,11	Rp 2.501.027,39
C	PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING				
1	Pek. Pengresek	m3	1,07	Rp 1.291.824,07	Rp 1.382.251,75
2	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	140,62	Rp 1.025.225,20	Rp 144.167.167,62
D	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	270,79	Rp 175.431,60	Rp 47.505.122,96
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	14,65	Rp 437.028,04	Rp 6.402.460,79
3	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	81,22	Rp 64.864,94	Rp 5.268.330,43
F	PEKERJAAN KAYU				
1	Pek. Pas. Sendi Batu Tabas Karangasem	bh	8,00	Rp 991.881,96	Rp 7.935.055,68
2	Pek. Pas. Tiang Saka Ukir 12/12 Kayu Jati	m1	19,92	Rp 873.804,66	Rp 17.406.188,83
3	Pek. Pas. Canggah Wang Ukir Kayu Jati	m1	16,20	Rp 752.760,66	Rp 12.194.722,69
4	Pek. Pas. Balok Lambang Mayeng Ukir Kayu Jati	m1	28,76	Rp 1.194.894,66	Rp 34.365.170,42
5	Pek. Pas. Tiang Tugeh Saka Ukir 10/10 Kayu Jati	m1	2,10	Rp 873.804,66	Rp 1.834.989,79
6	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,13	Rp 23.326.815,02	Rp 3.032.485,95
7	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,18	Rp 23.326.815,02	Rp 4.198.826,70
8	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	81,22	Rp 824.191,98	Rp 66.940.872,62
9	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	81,22	Rp 344.304,88	Rp 27.964.442,35
10	Pek. Pas. Reng Ekspose Kayu Kamper	m2	81,22	Rp 788.985,22	Rp 64.081.379,57
11	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	28,28	Rp 222.562,68	Rp 6.294.072,59
12	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,05	Rp 37.846.815,02	Rp 1.892.340,75
13	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,02	Rp 37.846.815,02	Rp 756.936,30
14	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	63,60	Rp 402.412,58	Rp 25.593.440,09
15	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	31,80	Rp 391.698,61	Rp 12.456.015,80
16	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	31,80	Rp 78.996,56	Rp 2.512.090,61
17	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	28,08	Rp 58.849,68	Rp 1.652.499,01
18	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	81,22	Rp 115.340,85	Rp 9.367.983,84
19	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	27,64	Rp 175.339,60	Rp 4.846.386,54
20	Pek. Bentala di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 45 cm	Unit	1,00	Rp 1.602.679,19	Rp 1.602.679,19
21	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	6,00	Rp 736.429,19	Rp 4.418.575,14
22	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp 78.996,56	Rp 315.986,24
G	PEKERJAAN BAJA				
1	Pek. Base Plate U T = 10 mm	kg	76,68	Rp 54.825,60	Rp 4.204.027,01
2	Pek. Baut D10	bh	24,00	Rp 14.215,71	Rp 341.177,04
3	Pek. Baut Angker D13	bh	16,00	Rp 69.215,71	Rp 1.107.451,36
				JUMLAH II.2	Rp 580.582.893,05
				JUMLAH A.5.2	Rp 851.247.528,40
A.5.3	PEKERJAAN REHABILITASI PELINGGIH				
II.1.	REHABILITASI PELINGGIH PIYASAN BATU DINDING				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	53,82	Rp 119.150,52	Rp 6.412.680,99
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	13,94	Rp 126.272,67	Rp 1.760.241,02
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	1,39	Rp 90.308,33	Rp 125.528,58
B	PEKERJAAN KAYU				
1	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,06	Rp 23.326.815,02	Rp 1.399.608,90
2	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,08	Rp 23.326.815,02	Rp 1.866.145,20
3	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	13,94	Rp 824.191,98	Rp 11.489.236,20
4	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	13,94	Rp 344.304,88	Rp 4.799.610,03
5	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Ijuk	m2	13,94	Rp 57.210,22	Rp 797.510,47
6	Pek. Pas. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	13,94	Rp 48.795,68	Rp 680.211,78
7	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,01	Rp 37.846.815,02	Rp 378.468,15
8	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,01	Rp 37.846.815,02	Rp 378.468,15
9	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	10,20	Rp 222.562,68	Rp 2.270.139,34
10	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	12,56	Rp 58.849,68	Rp 739.151,98
11	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	25,20	Rp 402.412,58	Rp 10.140.797,02
12	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	12,60	Rp 391.698,61	Rp 4.935.402,49
13	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	12,60	Rp 78.996,56	Rp 995.356,66
14	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp 78.996,56	Rp 315.986,24
C	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	76,83	Rp 175.431,60	Rp 13.478.409,83
2	Pek. Fin. Cat Prada Gede	m2	7,73	Rp 3.699.468,54	Rp 28.596.891,81
3	Pek. Fin. Coating Batu Alam Stonecare; Propan	m2	33,72	Rp 74.713,21	Rp 2.519.329,44
D	PEKERJAAN ATAP				
1	Pas. Pas. Ijuk	m2	13,94	Rp 3.781.815,03	Rp 52.718.501,52
2	Pek. Bentala di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 45 cm	Unit	1,00	Rp 1.602.679,19	Rp 1.602.679,19
3	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	2,00	Rp 736.429,19	Rp 1.472.858,38
				JUMLAH III.1	Rp 149.873.213,35
III.2.	REHABILITASI PIYASAN BATARA GAJAH WAKTRA				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	44,54	Rp 119.150,52	Rp 5.306.964,16
				JUMLAH III.2	Rp 5.306.964,16
III.3.	REHABILITASI PIYASAN SANGGING				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	13,20	Rp 119.150,52	Rp 1.572.786,86
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	15,84	Rp 126.272,67	Rp 2.000.159,09
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	1,58	Rp 90.308,33	Rp 142.687,16
B	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	68,33	Rp 175.431,60	Rp 11.987.241,23
2	Pek. Fin. Cat Prada Gede	m2	4,88	Rp 437.028,04	Rp 2.132.696,84
C	PEKERJAAN KAYU				
1	Pek. Pas. Sendi Batu Tabas Karangasem	bh	6,00	Rp 991.881,96	Rp 5.951.291,76
2	Pek. Pas. Papan Galar T = 2cm Kayu Jati	m2	2,70	Rp 1.274.495,86	Rp 3.441.138,82
3	Pek. Pas. Papan Parba Ukir T = 4cm Kayu Jati	m2	2,65	Rp 714.459,17	Rp 1.893.316,80
4	Pek. Pas. Waton Ukir Kayu Jati	m3	0,06	Rp 23.326.815,02	Rp 1.399.608,90
5	Pek. Pas. Tiang Saka Ukir 08/08 Kayu Jati	m1	8,40	Rp 873.804,66	Rp 7.339.959,14
6	Pek. Pas. Canggah Wang Ukir Kayu Jati	m1	9,10	Rp 752.760,66	Rp 6.850.122,01
7	Pek. Pas. Balok Lambang Mayeng Ukir Kayu Jati	m1	6,60	Rp 1.194.894,66	Rp 7.886.304,76
8	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	15,84	Rp 824.191,98	Rp 13.055.200,96
9	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	15,84	Rp 344.304,88	Rp 5.453.789,30
10	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Ijuk	m2	15,84	Rp 57.210,22	Rp 906.209,88
11	Pek. Pas. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	15,84	Rp 48.795,68	Rp 772.923,57
12	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,03	Rp 37.846.815,02	Rp 1.135.404,45
13	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	7,40	Rp 58.849,68	Rp 435.487,63
14	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	9,40	Rp 222.562,68	Rp 2.092.089,19
15	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	26,80	Rp 402.412,58	Rp 10.784.657,14
16	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	13,40	Rp 391.698,61	Rp 5.248.761,37
17	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	13,40	Rp 78.996,56	Rp 1.058.553,90
18	Pas. Pas. Ijuk	m2	15,84	Rp 3.781.815,03	Rp 59.903.950,08
19	Pek. Bentala di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 45 cm	Unit	1,00	Rp 1.602.679,19	Rp 1.602.679,19
20	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp 78.996,56	Rp 315.986,24
D	PEKERJAAN BAJA				
1	Pek. Base Plate U T = 10 mm	kg	103,62	Rp 54.825,60	Rp 5.681.028,67
2	Pek. Baut D10	bh	24,00	Rp 14.215,71	Rp 341.177,04
3	Pek. Baut Angker D13	bh	12,00	Rp 69.215,71	Rp 830.588,52
				JUMLAH III.3	Rp 162.215.800,52
III.4.	REHABILITASI PELINGGIH RATU KELABANG APIT				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	69,95	Rp 119.150,52	Rp 8.334.578,87
				JUMLAH III.4	Rp 8.334.578,87
III.5.	REHABILITASI PELINGGIH BHATARA PUJUNG SARI				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	10,44	Rp 119.150,52	Rp 1.243.931,43
				JUMLAH III.5	Rp 1.243.931,43
III.6.	REHABILITASI MERU TUMPANG 11 LINGGIH IDA BHATARA MANIK BUNGKAH				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	205,92	Rp 119.150,52	Rp 24.535.475,08
B	PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING				
1	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	45,56	Rp 1.025.225,20	Rp 46.709.260,11
C	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	520,03	Rp 175.431,60	Rp 91.229.694,95
2	Pek. Fin. Cat Prada Gede	m2	39,61	Rp 3.699.468,54	Rp 146.535.948,87
				JUMLAH III.6	Rp 309.010.379,01
III.7.	REHABILITASI MERU TUMPANG 11 LINGGIH IDA BHATARA BAGUS BOTOH				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	208,16	Rp 119.150,52	Rp 24.802.372,24
B	PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING				
1	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	45,97	Rp 1.025.225,20	Rp 47.129.602,44
C	PEKERJAAN KAYU				
2	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	330,56	Rp 402.412,58	Rp 133.021.502,44
3	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	165,28	Rp 391.698,61	Rp 64.739.946,26
4	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	165,28	Rp 78.996,56	Rp 13.056.551,44
5	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp 78.996,56	Rp 315.986,24
D	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	658,28	Rp 175.431,60	Rp 115.483.113,65
2	Pek. Fin. Cat Prada Gede	m2	72,64	Rp 3.699.468,54	Rp 268.729.394,75
				JUMLAH III.7	Rp 667.278.469,46
III.8.	REHABILITASI MERU TUMPANG 11 LINGGIH IDA BHATARA WISNU				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	319,84	Rp 119.150,52	Rp 38.109.102,32
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	234,89	Rp 126.272,67	Rp 29.660.187,46
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	23,49	Rp 90.308,33	Rp 2.121.342,67
B	PEKERJAAN KAYU				
1	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	2,55	Rp 23.326.815,02	Rp 59.483.378,30
2	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	1,71	Rp 23.326.815,02	Rp 39.888.853,68
3	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	234,89	Rp 824.191,98	Rp 193.594.454,18
4	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	234,89	Rp 344.304,88	Rp 80.873.773,26
5	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Ijuk	m2	234,89	Rp 57.210,22	Rp 13.438.108,58
6	Pek. Pas. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	234,89	Rp 48.795,68	Rp 11.461.617,28
7	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,01	Rp 37.846.815,02	Rp 378.468,15
8	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	31,58	Rp 222.562,68	Rp 7.028.529,43
9	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	28,78	Rp 58.849,68	Rp 1.693.693,79
10	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	387,12	Rp 402.412,58	Rp 155.781.957,97
11	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	193,56	Rp 391.698,61	Rp 75.817.182,95
12	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	193,56	Rp 78.996,56	Rp 15.290.574,15
13	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp 78.996,56	Rp 315.986,24
C	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	614,83	Rp 175.431,60	Rp 107.860.610,63

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
2	Pek. Fin. Cat Prada Gede	m2	70,88	Rp 3.699.468,54	Rp 262.218.330,12
D	PEKERJAAN ATAP				
1	Pas. Pas. Ijuk	m2	234,89	Rp 3.781.815,03	Rp 888.310.532,40
2	Pek. Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 100 cm	Unit	1,00	Rp 1.850.179,19	Rp 1.850.179,19
				JUMLAH III.8	Rp 1.985.176.862,75
III.9.	REHABILITASI MERU TUMPANG 9 LINGGIH IDA BHATARA MANIK BUNCING				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	153,00	Rp 119.150,52	Rp 18.230.029,56
B	PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING				
1	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	31,36	Rp 1.025.225,20	Rp 32.151.062,27
C	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	337,12	Rp 175.431,60	Rp 59.141.500,99
2	Pek. Fin. Cat Prada Gede	m2	27,71	Rp 3.699.468,54	Rp 102.512.273,24
				JUMLAH III.9	Rp 212.034.866,07
III.10.	REHABILITASI MERU TUMPANG 9 LINGGIH IDA BHATARA MANIK ANGKERAN				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	175,28	Rp 119.150,52	Rp 20.884.703,15
				JUMLAH III.10	Rp 20.884.703,15
III.11.	REHABILITASI PESAMUAN AGUNG				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	303,75	Rp 119.150,52	Rp 36.191.970,45
				JUMLAH III.11	Rp 36.191.970,45
III.12.	REHABILITASI PELINGGIH LINGGA				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	33,98	Rp 119.150,52	Rp 4.048.734,67
				JUMLAH III.12	Rp 4.048.734,67
III.13.	REHABILITASI BALE SAKULU				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan	m3	118,09	Rp 119.150,52	Rp 14.070.484,91
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	46,95	Rp 126.272,67	Rp 5.928.501,86
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	4,70	Rp 90.308,33	Rp 424.449,15
B	PEKERJAAN KAYU				
1	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,10	Rp 23.326.815,02	Rp 2.332.681,50
2	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,12	Rp 23.326.815,02	Rp 2.799.217,80
3	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	46,95	Rp 824.191,98	Rp 38.695.813,46
4	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	46,95	Rp 344.304,88	Rp 16.165.114,12
5	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Ijuk	m2	46,95	Rp 57.210,22	Rp 2.686.019,83
6	Pek. Pas. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	46,95	Rp 48.795,68	Rp 2.290.957,18
7	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,06	Rp 37.846.815,02	Rp 2.270.808,90
8	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,03	Rp 37.846.815,02	Rp 1.135.404,45
9	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	22,20	Rp 222.562,68	Rp 4.940.891,50
10	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	32,96	Rp 58.849,68	Rp 1.939.685,45
11	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	49,20	Rp 402.412,58	Rp 19.798.698,94
12	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	24,60	Rp 391.698,61	Rp 9.635.785,81
13	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	24,60	Rp 78.996,56	Rp 1.943.315,38
14	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp 78.996,56	Rp 315.986,24
C	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	189,04	Rp 175.431,60	Rp 33.163.589,66
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	12,26	Rp 437.028,04	Rp 5.357.963,77
D	PEKERJAAN ATAP				
1	Pas. Pas. Ijuk	m2	46,95	Rp 3.781.815,03	Rp 177.556.215,66
2	Pek. Bentala di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 45 cm	Unit	1,00	Rp 1.602.679,19	Rp 1.602.679,19
3	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	2,00	Rp 736.429,19	Rp 1.472.858,38
				JUMLAH III.13	Rp 346.527.123,12
III.14.	REHABILITASI GEDONG PENEGTEGAN				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan	m2	106,47	Rp 119.150,52	Rp 12.685.955,86
B	PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING				
1	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	29,48	Rp 1.025.225,20	Rp 30.223.638,90
C	PEKERJAAN KAYU				
1	Pek. Pas. Balok Gording 6/12 cm	m3	0,08	Rp 37.846.815,02	Rp 3.027.745,20
2	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,10	Rp 23.326.815,02	Rp 2.332.681,50
3	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,14	Rp 23.326.815,02	Rp 3.265.754,10
4	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	49,89	Rp 824.191,98	Rp 41.118.937,88
5	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	49,89	Rp 344.304,88	Rp 17.177.370,46
6	Pek. Pas. Reng Ekspose Kayu Kamper	m2	49,89	Rp 788.985,22	Rp 39.362.472,63
7	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,03	Rp 37.846.815,02	Rp 1.135.404,45
8	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,02	Rp 37.846.815,02	Rp 756.936,30
9	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	21,40	Rp 222.562,68	Rp 4.762.841,35
10	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	11,64	Rp 58.849,68	Rp 685.010,28
11	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	48,40	Rp 402.412,58	Rp 19.476.768,87
12	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	24,20	Rp 391.698,61	Rp 9.479.106,36
13	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp 78.996,56	Rp 315.986,24
14	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	24,20	Rp 78.996,56	Rp 1.911.716,75
15	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp 78.996,56	Rp 315.986,24
D	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	142,70	Rp 175.431,60	Rp 25.034.089,32
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	7,53	Rp 437.028,04	Rp 3.290.821,14
3	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	49,89	Rp 64.864,94	Rp 3.236.111,86
E	PEKERJAAN ATAP				
1	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	49,89	Rp 115.340,85	Rp 5.754.355,01
2	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	19,57	Rp 175.339,60	Rp 3.431.395,97
3	Pek. Bentala di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 45 cm	Unit	1,00	Rp 1.602.679,19	Rp 1.602.679,19
4	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	6,00	Rp 736.429,19	Rp 4.418.575,14
				JUMLAH III.14	Rp 234.802.341,01
III.15.	PEMBANGUNAN BALE GONG				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan	m2	73,85	Rp 119.150,52	Rp 8.799.265,90

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	52,18	Rp 126.272,67	Rp 6.588.907,92
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	5,22	Rp 90.308,33	Rp 471.409,48
B	PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING				
1	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	26,28	Rp 1.025.225,20	Rp 26.942.918,26
C	PEKERJAAN KAYU				
1	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,09	Rp 23.326.815,02	Rp 2.099.413,35
2	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,13	Rp 23.326.815,02	Rp 3.032.485,95
3	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	52,18	Rp 824.191,98	Rp 43.006.337,52
4	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	52,18	Rp 344.304,88	Rp 17.965.828,64
5	Pek. Pas. Reng Ekspose Kayu Kamper	m2	52,18	Rp 788.985,22	Rp 41.169.248,78
6	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,05	Rp 37.846.815,02	Rp 1.892.340,75
7	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,03	Rp 37.846.815,02	Rp 1.135.404,45
8	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	23,00	Rp 222.562,68	Rp 5.118.941,64
9	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	44,62	Rp 58.849,68	Rp 2.625.872,72
6	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	50,80	Rp 402.412,58	Rp 20.442.559,06
7	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	25,40	Rp 391.698,61	Rp 9.949.144,69
8	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	25,40	Rp 78.996,56	Rp 2.006.512,62
9	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp 78.996,56	Rp 315.986,24
D	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	182,24	Rp 175.431,60	Rp 31.970.654,78
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	17,60	Rp 437.028,04	Rp 7.691.693,50
3	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	52,18	Rp 64.864,94	Rp 3.384.652,57
E	PEKERJAAN ATAP				
1	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	52,18	Rp 115.340,85	Rp 6.018.485,55
2	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	21,69	Rp 175.339,60	Rp 3.803.115,92
3	Pek. Bentala di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 45 cm	Unit	1,00	Rp 1.602.679,19	Rp 1.602.679,19
4	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	4,00	Rp 736.429,19	Rp 2.945.716,76
				JUMLAH III.15	Rp 250.979.576,27
III.16.	REHABILITASI BALE KULKUL				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan	m2	74,93	Rp 119.150,52	Rp 8.927.948,46
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	16,35	Rp 126.272,67	Rp 2.064.558,15
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	1,63	Rp 90.308,33	Rp 147.202,58
B	PEKERJAAN KAYU				
1	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,07	Rp 23.326.815,02	Rp 1.632.877,05
2	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,10	Rp 23.326.815,02	Rp 2.332.681,50
3	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	16,35	Rp 824.191,98	Rp 13.475.538,87
4	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	16,35	Rp 344.304,88	Rp 5.629.384,79
5	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Ijuk	m2	16,35	Rp 57.210,22	Rp 935.387,10
6	Pek. Pas. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	16,35	Rp 48.795,68	Rp 797.809,37
7	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,01	Rp 37.846.815,02	Rp 378.468,15
8	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,01	Rp 37.846.815,02	Rp 378.468,15
9	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	9,52	Rp 222.562,68	Rp 2.118.796,71
10	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	27,20	Rp 402.412,58	Rp 10.945.622,18
11	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	13,60	Rp 391.698,61	Rp 5.327.101,10
12	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	13,60	Rp 78.996,56	Rp 1.074.353,22
13	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp 78.996,56	Rp 315.986,24
C	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Fin. Polituran; Propan	m2	86,55	Rp 175.431,60	Rp 15.183.604,98
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	6,69	Rp 437.028,04	Rp 2.923.717,59
D	PEKERJAAN ATAP				
1	Pas. Pas. Ijuk	m2	16,35	Rp 3.781.815,03	Rp 61.832.675,74
2	Pek. Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 70 cm	Unit	1,00	Rp 1.404.679,19	Rp 1.404.679,19
				JUMLAH III.16	Rp 137.826.861,12
II.17.	REHABILITASI PELINGGIH PASEK GADUH				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	10,01	Rp 119.150,52	Rp 1.192.696,71
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	7,52	Rp 126.272,67	Rp 949.570,48
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	0,75	Rp 90.308,33	Rp 67.731,25
B	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	37,61	Rp 175.431,60	Rp 6.597.982,48
2	Pek. Fin. Cat Prada Gede	m2	3,90	Rp 3.699.468,54	Rp 14.427.927,31
C	PEKERJAAN KAYU				
1	Pek. Pas. Sendi Batu Tabas Karangasem	bh	4,00	Rp 991.881,96	Rp 3.967.527,84
2	Pek. Pas. Papan Galar T = 2cm Kayu Jati	m2	0,91	Rp 1.274.495,86	Rp 1.159.791,23
3	Pek. Pas. Papan Parba Ukir T = 4cm Kayu Jati	m2	1,74	Rp 714.459,17	Rp 1.243.158,96
4	Pek. Pas. Waton Ukir Kayu Jati	m3	0,04	Rp 23.326.815,02	Rp 933.072,60
5	Pek. Pas. Tiang Saka Ukir 08/08 Kayu Jati	m1	4,60	Rp 873.804,66	Rp 4.019.501,44
6	Pek. Pas. Canggah Wang Ukir Kayu Jati	m1	9,10	Rp 752.760,66	Rp 6.850.122,01
7	Pek. Pas. Balok Lambang Mayeng Ukir Kayu Jati	m1	3,20	Rp 1.194.894,66	Rp 3.823.662,91
8	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	7,52	Rp 824.191,98	Rp 6.197.923,69
9	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	7,52	Rp 344.304,88	Rp 2.589.172,70
10	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Ijuk	m2	7,52	Rp 57.210,22	Rp 430.220,85
11	Pek. Pas. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	7,52	Rp 48.795,68	Rp 366.943,51
12	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,03	Rp 37.846.815,02	Rp 1.135.404,45
13	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,01	Rp 37.846.815,02	Rp 378.468,15
14	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	19,20	Rp 402.412,58	Rp 7.726.321,54
15	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	9,60	Rp 391.698,61	Rp 3.760.306,66
16	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	9,60	Rp 78.996,56	Rp 758.366,98
17	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp 78.996,56	Rp 315.986,24
18	Pas. Pas. Ijuk	m2	7,52	Rp 3.781.815,03	Rp 28.439.249,03
19	Pek. Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 70 cm	Unit	1,00	Rp 1.404.679,19	Rp 1.404.679,19
D	PEKERJAAN BAJA				
1	Pek. Base Plate U T = 10 mm	kg	69,08	Rp 54.825,60	Rp 3.787.352,45
2	Pek. Baut D10	bh	16,00	Rp 14.215,71	Rp 227.451,36
3	Pek. Baut Angker D13	bh	8,00	Rp 69.215,71	Rp 553.725,68
				JUMLAH III.17	Rp 103.304.317,66
III.18.	REHABILITASI PELINGGIH DUKUH SULADRI				

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	10,01	Rp 119.150,52	Rp 1.192.696,71
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	7,52	Rp 126.272,67	Rp 949.570,48
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	0,75	Rp 90.308,33	Rp 67.731,25
B	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	37,61	Rp 175.431,60	Rp 6.597.982,48
2	Pek. Fin. Cat Prada Gede	m2	3,90	Rp 3.699.468,54	Rp 14.427.927,31
C	PEKERJAAN KAYU				
1	Pek. Pas. Sendi Batu Tabas Karangasem	bh	4,00	Rp 991.881,96	Rp 3.967.527,84
2	Pek. Pas. Papan Galar T = 2cm Kayu Jati	m2	0,91	Rp 1.274.495,86	Rp 1.159.791,23
3	Pek. Pas. Papan Parba Ukir T = 4cm Kayu Jati	m2	1,74	Rp 714.459,17	Rp 1.243.158,96
4	Pek. Pas. Waton Ukir Kayu Jati	m3	0,04	Rp 23.326.815,02	Rp 933.072,60
5	Pek. Pas. Tiang Saka Ukir 08/08 Kayu Jati	m1	4,60	Rp 873.804,66	Rp 4.019.501,44
6	Pek. Pas. Canggah Wang Ukir Kayu Jati	m1	9,10	Rp 752.760,66	Rp 6.850.122,01
7	Pek. Pas. Balok Lambang Mayeng Ukir Kayu Jati	m1	3,20	Rp 1.194.894,66	Rp 3.823.662,91
8	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	7,52	Rp 824.191,98	Rp 6.197.923,69
9	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	7,52	Rp 344.304,88	Rp 2.589.172,70
10	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Ijuk	m2	7,52	Rp 57.210,22	Rp 430.220,85
11	Pek. Pas. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	7,52	Rp 48.795,68	Rp 366.943,51
12	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,03	Rp 37.846.815,02	Rp 1.135.404,45
13	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,01	Rp 37.846.815,02	Rp 378.468,15
14	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	19,20	Rp 402.412,58	Rp 7.726.321,54
15	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	9,60	Rp 391.698,61	Rp 3.760.306,66
16	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	9,60	Rp 78.996,56	Rp 758.366,98
17	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp 78.996,56	Rp 315.986,24
18	Pas. Pas. Ijuk	m2	7,52	Rp 3.781.815,03	Rp 28.439.249,03
19	Pek. Pas. Murda	Unit	1,00	Rp 346.183,78	Rp 346.183,78
20	Pek. Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 70 cm	Unit	1,00	Rp 1.404.679,19	Rp 1.404.679,19
D	PEKERJAAN BAJA				
1	Pek. Base Plate U T = 10 mm	kg	69,08	Rp 54.825,60	Rp 3.787.352,45
2	Pek. Baut D10	bh	16,00	Rp 14.215,71	Rp 227.451,36
3	Pek. Baut Angker D13	bh	8,00	Rp 69.215,71	Rp 553.725,68
				JUMLAH III.18	Rp 103.650.501,44
III.19.	REHABILITASI PELINGGIH ARYA KANURUHAN				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	10,01	Rp 119.150,52	Rp 1.192.696,71
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	7,52	Rp 126.272,67	Rp 949.570,48
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	0,75	Rp 90.308,33	Rp 67.731,25
B	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	33,20	Rp 175.431,60	Rp 5.824.329,12
2	Pek. Fin. Cat Prada Gede	m2	3,02	Rp 3.699.468,54	Rp 11.172.394,99
C	PEKERJAAN KAYU				
1	Pek. Pas. Sendi Batu Tabas Karangasem	bh	4,00	Rp 991.881,96	Rp 3.967.527,84
2	Pek. Pas. Papan Galar T = 2cm Kayu Jati	m2	0,91	Rp 1.274.495,86	Rp 1.159.791,23
3	Pek. Pas. Papan Parba Ukir T = 4cm Kayu Jati	m2	1,74	Rp 714.459,17	Rp 1.243.158,96
4	Pek. Pas. Waton Ukir Kayu Jati	m3	0,04	Rp 23.326.815,02	Rp 933.072,60
5	Pek. Pas. Tiang Saka Ukir 08/08 Kayu Jati	m1	4,60	Rp 873.804,66	Rp 4.019.501,44
6	Pek. Pas. Canggah Wang Ukir Kayu Jati	m1	9,10	Rp 752.760,66	Rp 6.850.122,01
7	Pek. Pas. Balok Lambang Mayeng Ukir Kayu Jati	m1	3,20	Rp 1.194.894,66	Rp 3.823.662,91
8	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	7,52	Rp 824.191,98	Rp 6.197.923,69
9	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	7,52	Rp 344.304,88	Rp 2.589.172,70
10	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Ijuk	m2	7,52	Rp 57.210,22	Rp 430.220,85
11	Pek. Pas. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	7,52	Rp 48.795,68	Rp 366.943,51
12	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,03	Rp 37.846.815,02	Rp 1.135.404,45
13	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,01	Rp 37.846.815,02	Rp 378.468,15
14	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	19,20	Rp 402.412,58	Rp 7.726.321,54
15	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	9,60	Rp 391.698,61	Rp 3.760.306,66
16	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	9,60	Rp 78.996,56	Rp 758.366,98
17	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp 78.996,56	Rp 315.986,24
18	Pas. Pas. Ijuk	m2	7,52	Rp 3.781.815,03	Rp 28.439.249,03
19	Pek. Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 70 cm	Unit	1,00	Rp 1.404.679,19	Rp 1.404.679,19
D	PEKERJAAN BAJA				
1	Pek. Base Plate U T = 10 mm	kg	69,08	Rp 54.825,60	Rp 3.787.352,45
2	Pek. Baut D10	bh	16,00	Rp 14.215,71	Rp 227.451,36
3	Pek. Baut Angker D13	bh	8,00	Rp 69.215,71	Rp 553.725,68
				JUMLAH III.19	Rp 99.275.131,99
III.20.	REHABILITASI BALE PENGANTEB				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan	m2	11,44	Rp 119.150,52	Rp 1.363.081,95
B	PEKERJAAN KAYU				
1	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,05	Rp 23.326.815,02	Rp 1.166.340,75
2	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,08	Rp 23.326.815,02	Rp 1.866.145,20
3	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	11,65	Rp 824.191,98	Rp 9.601.836,57
4	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	11,65	Rp 344.304,88	Rp 4.011.151,85
5	Pek. Pas. Reng Ekspose Kayu Kamper	m2	11,65	Rp 788.985,22	Rp 9.191.677,81
6	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,01	Rp 37.846.815,02	Rp 378.468,15
7	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,01	Rp 37.846.815,02	Rp 378.468,15
8	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	8,86	Rp 222.562,68	Rp 1.971.905,34
9	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	23,00	Rp 402.412,58	Rp 9.255.489,34
10	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	11,50	Rp 391.698,61	Rp 4.504.534,02
11	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	11,50	Rp 78.996,56	Rp 908.460,44
12	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp 78.996,56	Rp 315.986,24
C	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	46,95	Rp 175.431,60	Rp 8.236.513,62
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	5,33	Rp 437.028,04	Rp 2.329.359,45
D	PEKERJAAN ATAP				
1	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	11,65	Rp 115.340,85	Rp 1.343.720,90
2	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	10,80	Rp 175.339,60	Rp 1.893.667,68
3	Pek. Bentala di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 45 cm	Unit	1,00	Rp 1.602.679,19	Rp 1.602.679,19

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
4	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	4,00	Rp 736.429,19	Rp 2.945.716,76
				JUMLAH III.20	Rp 63.265.203,42
III.21.	REHABILITASI BALE SAKAPAT				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan	m2	45,60	Rp 119.150,52	Rp 5.433.263,71
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	24,95	Rp 126.272,67	Rp 3.150.503,12
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	2,49	Rp 90.308,33	Rp 224.867,74
B	PEKERJAAN KAYU				
1	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,07	Rp 23.326.815,02	Rp 1.632.877,05
2	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,12	Rp 23.326.815,02	Rp 2.799.217,80
3	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	24,95	Rp 824.191,98	Rp 20.563.589,90
4	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	24,95	Rp 344.304,88	Rp 8.590.406,76
5	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Ijuk	m2	24,95	Rp 57.210,22	Rp 1.427.394,99
6	Pek. Pas. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	24,95	Rp 48.795,68	Rp 1.217.452,22
7	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,01	Rp 37.846.815,02	Rp 378.468,15
8	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,01	Rp 37.846.815,02	Rp 378.468,15
9	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	14,40	Rp 222.562,68	Rp 3.204.902,59
10	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	21,20	Rp 58.849,68	Rp 1.247.613,22
11	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	33,60	Rp 402.412,58	Rp 13.521.062,69
12	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	16,80	Rp 391.698,61	Rp 6.580.536,65
13	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	16,80	Rp 78.996,56	Rp 1.327.142,21
14	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp 78.996,56	Rp 315.986,24
C	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	98,42	Rp 175.431,60	Rp 17.265.978,07
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	6,51	Rp 437.028,04	Rp 2.845.052,54
D	PEKERJAAN ATAP				
1	Pas. Pas. Ijuk	m2	24,95	Rp 3.781.815,03	Rp 94.356.285,00
2	Pek. Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 70 cm	Unit	1,00	Rp 1.404.679,19	Rp 1.404.679,19
				JUMLAH III.21	Rp 187.865.747,98
III.22.	REHABILITASI BALE PEGAT				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan	m2	63,01	Rp 119.150,52	Rp 7.507.674,27
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	26,43	Rp 126.272,67	Rp 3.337.386,67
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	2,64	Rp 90.308,33	Rp 238.413,99
B	PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING				
1	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	12,13	Rp 1.025.225,20	Rp 12.435.981,68
C	PEKERJAAN KAYU				
1	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,10	Rp 23.326.815,02	Rp 2.332.681,50
2	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,09	Rp 23.326.815,02	Rp 2.099.413,35
3	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	26,43	Rp 824.191,98	Rp 21.783.394,03
4	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	26,43	Rp 344.304,88	Rp 9.099.977,98
5	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Ijuk	m2	26,43	Rp 57.210,22	Rp 1.512.066,11
6	Pek. Pas. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	26,43	Rp 48.795,68	Rp 1.289.669,82
7	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,03	Rp 37.846.815,02	Rp 1.135.404,45
8	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,02	Rp 37.846.815,02	Rp 756.936,30
9	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	15,60	Rp 222.562,68	Rp 3.471.977,81
10	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	20,80	Rp 58.849,68	Rp 1.224.073,34
11	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	36,00	Rp 402.412,58	Rp 14.486.852,88
12	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	18,00	Rp 391.698,61	Rp 7.050.574,98
13	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	18,00	Rp 78.996,56	Rp 1.421.938,08
14	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp 78.996,56	Rp 315.986,24
D	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	128,11	Rp 175.431,60	Rp 22.474.542,28
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	7,40	Rp 437.028,04	Rp 3.234.007,50
E	PEKERJAAN ATAP				
1	Pas. Pas. Ijuk	m2	26,43	Rp 3.781.815,03	Rp 99.953.371,24
2	Pek. Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 70 cm	Unit	1,00	Rp 1.404.679,19	Rp 1.404.679,19
				JUMLAH III.22	Rp 218.567.003,69
II.23.	REHABILITASI BALE AGUNG				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan	m2	113,32	Rp 119.150,52	Rp 13.502.136,93
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	45,25	Rp 126.272,67	Rp 5.713.838,32
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	4,53	Rp 90.308,33	Rp 409.096,73
B	PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING				
1	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	58,69	Rp 1.025.225,20	Rp 60.170.466,99
C	PEKERJAAN KAYU				
1	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,12	Rp 23.326.815,02	Rp 2.799.217,80
2	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,12	Rp 23.326.815,02	Rp 2.799.217,80
3	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	45,25	Rp 824.191,98	Rp 37.294.687,10
4	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	45,25	Rp 344.304,88	Rp 15.579.795,82
5	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Ijuk	m2	45,25	Rp 57.210,22	Rp 2.588.762,46
6	Pek. Pas. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	45,25	Rp 48.795,68	Rp 2.208.004,52
7	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,05	Rp 37.846.815,02	Rp 1.892.340,75
8	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,03	Rp 37.846.815,02	Rp 1.135.404,45
9	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	21,60	Rp 222.562,68	Rp 4.807.353,89
10	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	31,76	Rp 58.849,68	Rp 1.869.065,84
11	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	48,00	Rp 402.412,58	Rp 19.315.803,84
12	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	24,00	Rp 391.698,61	Rp 9.400.766,64
13	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	24,00	Rp 78.996,56	Rp 1.895.917,44
14	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp 78.996,56	Rp 315.986,24
C	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	169,49	Rp 175.431,60	Rp 29.733.901,88
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	9,88	Rp 437.028,04	Rp 4.317.837,04
D	PEKERJAAN ATAP				
1	Pas. Pas. Ijuk	m2	45,25	Rp 3.781.815,03	Rp 171.127.130,11
2	Pek. Bentala di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 45 cm	Unit	1,00	Rp 1.602.679,19	Rp 1.602.679,19
3	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	2,00	Rp 736.429,19	Rp 1.472.858,38

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
				JUMLAH III.23	Rp 391.952.270,14
III.24.	REHABILITASI PELINGGIH SATRIA TAMAN BALI				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	42,63	Rp 119.150,52	Rp 5.079.386,67
B	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	50,26	Rp 175.431,60	Rp 8.817.192,22
2	Pek. Fin. Cat Prada Gede	m2	5,11	Rp 3.699.468,54	Rp 18.904.284,24
				JUMLAH III.24	Rp 32.800.863,12
III.25.	REHABILITASI BALE SAKAPAT				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan	m2	52,57	Rp 119.150,52	Rp 6.263.742,84
2	Pek. Pembongkaran Penutup Lantai	m2	16,00	Rp 29.919,08	Rp 478.705,28
3	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	35,36	Rp 126.272,67	Rp 4.465.001,61
4	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	6,74	Rp 90.308,33	Rp 608.678,14
B	PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING				
1	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	16,00	Rp 1.025.225,20	Rp 16.403.603,20
2	Pek. Pas. Sendi Batu Tabas Karangasem	bh	1,00	Rp 991.881,96	Rp 991.881,96
C	PEKERJAAN KAYU				
1	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,10	Rp 23.326.815,02	Rp 2.332.681,50
2	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,14	Rp 23.326.815,02	Rp 3.265.754,10
1	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	35,36	Rp 824.191,98	Rp 29.143.428,41
2	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	35,36	Rp 344.304,88	Rp 12.174.620,56
3	Pek. Pas. Reng Ekspose Kayu Kamper	m2	35,36	Rp 788.985,22	Rp 27.898.517,38
4	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,01	Rp 37.846.815,02	Rp 378.468,15
5	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,01	Rp 37.846.815,02	Rp 378.468,15
6	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	17,60	Rp 222.562,68	Rp 3.917.103,17
7	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	28,88	Rp 58.849,68	Rp 1.699.578,76
8	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	40,00	Rp 402.412,58	Rp 16.096.503,20
9	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	20,00	Rp 391.698,61	Rp 7.833.972,20
10	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	20,00	Rp 78.996,56	Rp 1.579.931,20
11	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp 78.996,56	Rp 315.986,24
D	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	111,74	Rp 175.431,60	Rp 19.602.726,98
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	8,20	Rp 437.028,04	Rp 3.583.629,93
3	Pek. Fin. Coating Batu Alam Stonecare; Propan	m2	4,98	Rp 74.713,21	Rp 372.071,79
4	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	35,36	Rp 64.864,94	Rp 2.293.624,28
E	PEKERJAAN ATAP				
1	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	35,36	Rp 115.340,85	Rp 4.078.452,46
2	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	5,01	Rp 175.339,60	Rp 878.451,40
3	Pek. Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 70 cm	Unit	1,00	Rp 1.404.679,19	Rp 1.404.679,19
4	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	4,00	Rp 736.429,19	Rp 2.945.716,76
				JUMLAH III.25	Rp 171.385.978,83
III.26.	REHABILITASI BALE PESANDEKAN				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan	m2	52,60	Rp 119.150,52	Rp 6.267.317,35
2	Pek. Pembongkaran Penutup Lantai	m2	64,31	Rp 29.919,08	Rp 1.924.096,03
3	Pek. Pembongkaran Tempelan	m2	42,00	Rp 56.972,23	Rp 2.392.833,66
4	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	93,34	Rp 126.272,67	Rp 11.786.291,02
5	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	15,49	Rp 90.308,33	Rp 1.398.876,03
B	PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING				
1	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	106,31	Rp 1.025.225,20	Rp 108.991.691,01
2	Pek. Pas. Sendi Batu Tabas Karangasem	bh	12,00	Rp 991.881,96	Rp 11.902.583,52
C	PEKERJAAN KAYU				
1	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,24	Rp 23.326.815,02	Rp 5.598.435,60
2	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,17	Rp 23.326.815,02	Rp 3.965.558,55
3	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	93,34	Rp 824.191,98	Rp 76.930.079,41
4	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	93,34	Rp 344.304,88	Rp 32.137.417,50
5	Pek. Pas. Reng Ekspose Kayu Kamper	m2	93,34	Rp 788.985,22	Rp 73.643.880,43
6	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,07	Rp 37.846.815,02	Rp 2.649.277,05
7	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,04	Rp 37.846.815,02	Rp 1.513.872,60
8	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	31,60	Rp 222.562,68	Rp 7.032.980,69
9	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	66,80	Rp 58.849,68	Rp 3.931.158,62
10	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	68,00	Rp 402.412,58	Rp 27.364.055,44
11	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	34,00	Rp 391.698,61	Rp 13.317.752,74
12	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	34,00	Rp 78.996,56	Rp 2.685.883,04
13	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp 78.996,56	Rp 315.986,24
D	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	346,58	Rp 175.431,60	Rp 60.801.083,93
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	21,49	Rp 437.028,04	Rp 9.391.732,58
3	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	93,34	Rp 64.864,94	Rp 6.054.493,50
E	PEKERJAAN ATAP				
1	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	93,34	Rp 115.340,85	Rp 10.765.914,94
2	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	29,04	Rp 175.339,60	Rp 5.091.861,98
3	Pek. Bentala di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 45 cm	Unit	1,00	Rp 1.602.679,19	Rp 1.602.679,19
4	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	6,00	Rp 736.429,19	Rp 4.418.575,14
				JUMLAH III.26	Rp 493.876.367,82
III.27.	REHABILITASI BALE BANTEN				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan	m2	38,99	Rp 119.150,52	Rp 4.645.678,77
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	14,57	Rp 126.272,67	Rp 1.839.792,80
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	2,31	Rp 90.308,33	Rp 208.612,24
B	PEKERJAAN KAYU				
1	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	14,57	Rp 824.191,98	Rp 12.008.477,15
2	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	14,57	Rp 344.304,88	Rp 5.016.522,10
3	Pek. Pas. Reng Ekspose Kayu Kamper	m2	14,57	Rp 788.985,22	Rp 11.495.514,66
4	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	14,00	Rp 402.412,58	Rp 5.633.776,12
5	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	7,00	Rp 391.698,61	Rp 2.741.890,27
6	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	7,00	Rp 78.996,56	Rp 552.975,92

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
7	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp 78.996,56	Rp 315.986,24
C	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	55,40	Rp 175.431,60	Rp 9.718.910,64
2	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	14,57	Rp 64.864,94	Rp 945.082,18
D	PEKERJAAN ATAP				
1	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	14,57	Rp 115.340,85	Rp 1.680.516,18
2	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	3,50	Rp 175.339,60	Rp 613.688,60
				JUMLAH III.27	Rp 57.417.423,87
III.28.	REHABILITASI BALE PUNIA				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan	m2	20,67	Rp 119.150,52	Rp 2.462.841,25
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	18,93	Rp 126.272,67	Rp 2.390.341,64
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	2,95	Rp 90.308,33	Rp 266.409,57
B	PEKERJAAN KAYU				
1	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,07	Rp 23.326.815,02	Rp 1.632.877,05
2	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,09	Rp 23.326.815,02	Rp 2.099.413,35
3	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	168,35	Rp 824.191,98	Rp 138.752.719,83
4	Pek. Pas. Reng Ekspose Kayu Kamper	m2	18,93	Rp 788.985,22	Rp 14.935.490,21
5	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,01	Rp 37.846.815,02	Rp 378.468,15
6	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,01	Rp 37.846.815,02	Rp 378.468,15
7	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	10,96	Rp 222.562,68	Rp 2.439.286,97
8	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	30,40	Rp 402.412,58	Rp 12.233.342,43
9	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	15,20	Rp 391.698,61	Rp 5.953.818,87
10	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	15,20	Rp 78.996,56	Rp 1.200.747,71
11	Pek. Pas. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	Rp 78.996,56	Rp 315.986,24
C	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	76,97	Rp 175.431,60	Rp 13.502.970,25
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	4,05	Rp 437.028,04	Rp 1.769.963,56
3	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	18,93	Rp 64.864,94	Rp 1.227.893,31
D	PEKERJAAN ATAP				
1	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	18,93	Rp 115.340,85	Rp 2.183.402,29
2	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	15,22	Rp 175.339,60	Rp 2.668.668,71
3	Pek. Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 70 cm	Unit	1,00	Rp 1.404.679,19	Rp 1.404.679,19
4	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	4,00	Rp 736.429,19	Rp 2.945.716,76
				JUMLAH III.28	Rp 211.143.505,53
				JUMLAH A.5.3	Rp 6.666.240.690,91
				JUMLAH TOTAL	Rp 13.869.220.639,05
VII.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL				

A.5.4 PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, DAN PLUMBING

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
VII.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL				
A	Pekerjaan Panel Tegangan Rendah				
1	- Panel MDP 8 MCB	unit	1	Rp 2.188.849,11	Rp 2.188.849,11
B	Pekerjaan Kabel Tegangan Rendah				
1	Kabel dari MDP Existing ke				
	- PP. SDP. Kabel NYY 3x4 mm	m	15	Rp 89.427,93	Rp 1.341.418,95
C	Pekerjaan Instalasi Penerangan & Stop Kontak				
1	Area Pura				
	- SM D 160 FRZ ART 12W 6000K ; Artolite	bh	35,00	Rp 847.371,58	Rp 29.658.005,30
	- PJUTS All in one Solar Street Light , SSL-38 80watt + Tiang Lampu Antik tinggi 7 meter 1 Lengan	bh	19,00	Rp 37.085.412,10	Rp 704.622.829,90
	- Saklar Tunggal waterproof ; Architech	bh	14,00	Rp 135.624,50	Rp 1.898.743,00
	- Saklar Ganda waterproof ; Architech	bh	2,00	Rp 164.165,38	Rp 328.330,76
	- Stop Kontak WaterProof ; Architech	bh	27,00	Rp 131.753,53	Rp 3.557.345,31
	- Instalasi Penerangan Luar (Kabel NYY 3x2,5mm2 + HIC 20mm)	ttk	35,00	Rp 501.431,48	Rp 17.550.101,80
	- Intsalasi Stop Kontak Outdoor (Kabel NYY 3x2,5mm2 + HIC 20mm)	ttk	27,00	Rp 741.727,12	Rp 20.026.632,24
				JUMLAH I	Rp 781.172.256,37
				JUMLAH	Rp 781.172.256,37

REKAPITULASI DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	HARGA	
1	2	3	
	DIVISI 2		
A.2.2.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN		
A.2.2.1.2	Pasangan 1 m' bouwplank	Rp	17.467,77
A.2.2.1.9	1 m2 pembersihan dan pengupasan permukaan tanah (striping) s.d. tanaman 2 cm (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumaha	Rp	14.959,54
A.2.2.1.19	Bongkar 1 m3 pasangan batu dengan jack hammer	Rp	68.969,08
A.2.3.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN GALIAN		
A.2.3.1.1	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 1 m	Rp	112.279,02
A.2.3.1.3	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 2 s.d. 3 m untuk volume > 200 m3 secara manual	Rp	119.959,03
A.2.3.1.11	Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug	Rp	364.318,63
A.2.3.1.15	Pengurugan 1 m3 sirtu padat	Rp	403.121,31
A.2.3.1.16	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa pemadatan secara manual	Rp	74.797,71
	DIVISI 3		
A.3.2.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI		
A.3.2.1.3	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 5PP	Rp	995.904,09
A.3.2.1.9	(K3) Pemasangan 1 m3 batu kosong (anstamping)	Rp	554.285,36
	DIVISI 4		
A.4.1.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON		
A.4.1.1.4	1 m3 beton mutu rendah f'c 7,5 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	Rp	1.291.824,07
A.4.1.1.8	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m³ beton mutu sedang fc' 21 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Semi-Mekanis	Rp	1.422.435,59
A.4.1.1.17.d	Pembesian 1 kg penulangan kolom, balok, ring balok, sloff, dan shearwall dengan besi D13 Semi mekanis	Rp	30.685,88
A.4.1.1.17.d	Pembesian 1 kg penulangan kolom, balok, ring balok, sloff, dan shearwall dengan besi D19 Semi mekanis	Rp	33.672,01
A.4.1.1.17.d	Pembesian 1 kg penulangan kolom, balok, ring balok, sloff, dan shearwall dengan besi D16 Semi mekanis	Rp	34.704,93
A.4.1.1.17.d	Pembesian 1 kg penulangan kolom, balok, ring balok, sloff, dan shearwall dengan besi Ø 10 Semi mekanis	Rp	19.208,25
A.4.1.1.17.d	Pembesian 1 kg penulangan kolom, balok, ring balok, sloff, dan shearwall dengan besi Ø 8 Semi mekanis	Rp	21.509,56
A.4.1.1.19.a	Pemasangan 1 kg jaring kawat baja (wiremesh)	Rp	16.805,66
A.4.1.1.21	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	Rp	161.015,88
A.4.1.1.22.a	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom Dengan Steger Bambu (3 x pakai)	Rp	193.798,96
A.4.1.1.23.a	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok Steger Bambu (3 x pakai)	Rp	195.742,66
A.4.1.1.24	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk plat lantai Steger Bambu (3 kali pakai)	Rp	222.751,23
A.4.1.1.25	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk dinding shearwall Steger Bambu (3 x pakai)	Rp	205.731,48
A.4.1.1.35	Membuat 1 m' kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm	Rp	145.349,30
A.4.1.1.36	Membuat 1 m' ring balok beton bertulang (10 x 15) cm	Rp	188.647,20
A.4.4.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN DINDING PASANGAN		
A.4.4.1.21.a	Pemasangan 1m2 dinding batako 1SP : 4PP	Rp	373.882,16
A.4.4.1.69.a	Pemasangan 1 m2 dinding batu Andesit Bakar Tebal 3 cm	Rp	1.564.840,13
A.4.4.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN		
A.4.4.2.27	Pemasangan 1 m2 acian	Rp	51.196,13
A.4.5.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND)		
A.4.5.1.6	Pemasangan 1 m2 langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm	Rp	824.191,98
A.4.5.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP		
A.4.5.2.2	Pemasangan 1 m2 atap ijuk	Rp	3.781.815,03
A.4.6.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU		
A.4.6.1.54	Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng, kaso-Kaso 5 x 7 cm ex. kayu kamper	Rp	344.304,88
A.4.6.1.54	Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng, reng 2 x 3 cm ex. kayu kamper	Rp	788.985,22
A.4.6.1.72.a	Pemasangan 1 m' Tatab Listplank Finish/Ekspose 1.7 x 11.5 cm di Ukir, ex. Kamper	Rp	391.698,61
	DIVISI 9		
A.9.1.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN UKIRAN KAYU		
A.9.1.1.8	Pekerjaan 1 m Ring-ring Diukir, ex. Kamper	Rp	78.996,56

REKAPITULASI DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN TAMBAHAN
TAHUN 2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	
1	1 Unit Pemasangan Papan Nama Proyek UK. 80X120 Cm (Bahan Flexi)	Rp	412.867,06
2	1 m2 Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	Rp	175.431,60
3	1 m2 Polituran; Emco Lux	Rp	220.373,94
4	1 m2 Pengecatan Cat Eksterior; Propan Decorshield	Rp	64.864,94
5	1 m2 Pengecatan Cat Interior; Propan Decorlotus Dli-480	Rp	56.972,23
6	1 m2 Pengecatan Fibersemen Propan Fiberkote	Rp	78.647,58
7	1 m2 Pengecatan Cat Plafond Visko Primer VP-4005 + Ecosafe EE-4019(color); Propan	Rp	38.583,47
8	1 m2 Pengecatan Waterproofing; Ultrafroop UPR 960	Rp	55.408,21
9	1 m2 Pengecatan Waterproofing Semen Base; Propan Tralastic UL- 920	Rp	143.334,88
9	1 m1 Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	Rp	175.339,60
10	1 m2 Pemasangan Atap Genteng Kodok Karang Pilang	Rp	115.340,85
11	Bongkar 1 m3 pasangan bata merah secara manual	Rp	47.841,75
12	1 M2 Pembongkaran Rangka Atap (bongkaran tidak dipakai kembali)	Rp	16.262,32
13	1 M2 Pembongkaran Penutup Atap	Rp	126.272,67
14	1 m3 Pembuangan Hasil Bongkaran	Rp	90.308,33
15	1 m3 Urukan tanah subur tanpa pemadatan secara manual	Rp	345.783,63
16	Pek. 1 m2 Tanaman Rumput Manila	Rp	96.853,63
17	1 m1 Pasangan Railing Besi Hollow 40 x 40 x 2 mm; Fin. Cat Besi	Rp	885.757,90
18	Pemasangan 1 m2 batu Karangasem 1 Muka	Rp	1.025.225,20
19	1 Unit Pekerjaan Patung Dewa Batu Tabas T = 1 m	Rp	5.724.048,46
20	1 M2 Pekerjaan Coating Batu Stoncare	Rp	74.713,21
21	1 m2 Pengecatan Coating Sicosol SB; Propan	Rp	68.874,08
22	Pengecatan 1 m2 permukaan baja dengan menie besi (Zinc Chromate)	Rp	40.904,00
23	1 Bh Pemasangan Angkur Diameter 16 mm	Rp	69.215,71
24	1 kg Pabrikasi dan Ereksi Baja Profil	Rp	54.825,60
25	1 m2 Mengecat dengan Prada Jepang	Rp	437.028,04
26	1 m2 Mengecat dengan Prada Gede	Rp	3.699.468,54
27	1 Bh Pemasangan Baut Dia. 10 mm	Rp	14.215,71
28	1 Bh Pemasangan Angkur Dia. 13 mm	Rp	52.715,71
29	Pemasangan 1 unit Murda Paras	Rp	346.183,78
30	Pemasangan 1 unit Sendi Marmer	Rp	328.031,96
31	Pemasangan 1 unit Sendi Batu Tabas Karangasem	Rp	991.881,96
32	1 m1 Pekerjaan Tiang Saka Ukir 12/12 Kayu jati	Rp	873.804,66
33	1 m1 Pekerjaan Canggah Wang Ukir Kayu jati	Rp	752.760,66
34	1 m1 Pekerjaan Balok Lambang Mayeng Ukir Kayu Jati	Rp	1.194.894,66
35	Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda-kuda expose, kayu Jati	Rp	23.326.815,02
36	1 m1 Pekerjaan Kolong 2/8 Kayu Jati	Rp	222.562,68
37	Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda-kuda expose, kayu Kamper	Rp	37.846.815,02
38	Pemasangan 1 m' Lisplank Ukuran (3 x 20) cm, Kayu Kamper	Rp	402.412,58
39	1 m1 Pekerjaan Apit - Apit Kayu Jati	Rp	58.849,68
40	1 m2 Pekerjaan Galar 3/4 Kayu Jati	Rp	1.274.495,86
41	1 m2 Pekerjaan Papan Parba T = 2cm Kayu Jati	Rp	714.459,17
42	1 m1 Pekrjaan Pemasangan Railing Kayu Jati	Rp	520.791,16
43	1 m3 Pembongkaran Beton Mutu Sedang f'c > 20 MPa secara manual	Rp	538.543,50
44	1 m3 Pembongkaran Aspal Dengan Jack Hammer	Rp	38.169,08
45	1 m2 Pemasangan batu Andesit Bakar 30 x 30 Tebal 1,6 cm	Rp	528.170,29
46	1 m2 Pekerjaan Pasangan Tempelan Batu Bata Press	Rp	496.809,58
47	1 m2 Pekerjaan Pasangan Tempelan Paras Silakarang	Rp	622.119,42
48	1 m2 Pekerjaan Pasangan Tempelan Pasir Melela	Rp	404.318,75
49	1 m2 Pembongkaran Paving Block	Rp	9.968,24
50	1 m2 Pembersihan Permukaan Tanah	Rp	14.959,54
51	1 m2 Pembongkaran Lantai	Rp	29.919,08
52	1 m2 Pemasangan Lapisan Ijuk Tebal 10 Cm	Rp	419.676,13
53	1 m2 Rangka Ijuk Reng Bambu	Rp	57.210,22
54	1 m2 Pemasangan Aluminium Foil	Rp	48.795,68
55	1 Unit Pemasangan Murda mill di Prade Tinggi 70 cm	Rp	1.404.679,19
56	1 Unit Pemasangan Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 100 cm	Rp	1.850.179,19
57	1 Unit Pemasangan Bentala mill di Prade Tinggi 45 cm	Rp	1.602.679,19
58	1 Unit Pemasangan Ikut Celedu Panjang 25 cm	Rp	736.429,19
59	1 Unit Pemasangan Ikut Celedu Panjang 30 cm	Rp	810.679,19
60	1 m2 Pemasangan Keramik 60 x 60 Cm; Basalt Beige; Matt; Sunpower	Rp	404.965,88
61	1 m2 Pemasangan Keramik 60 x 60 cm; Basalt Griss; Matt; Sun Power	Rp	311.711,18

NO	URAIAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	
62	1 m2 Pemasangan Keramik Dinding 30 x 60 cm; Myra Ivory; Sun Power	Rp	332.666,35
63	1 m1 Pemasangan Plint Keramik 10 x 60 Cm; Basalt Beige; Matt; Sunpower	Rp	56.072,98
64	1 m1 Pemasangan Plint Keramik 10 x 60 cm; Basalt Griss; Matt; Sun Power	Rp	46.303,44
65	1 m3 Beton Mutu Sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm, Agregat Maks 19 mm Secara Semi Mekanis	Rp	1.475.097,80
66	1 m2 Pasangan dinding bata ringan tebal 12.5 cm; Jaya Brick dengan mortar siap pakai	Rp	177.554,42
67	1 m2 Pasangan plesteran dengan mortar siap pakai Top Mortar	Rp	78.820,40
68	1 m2 Pasangan plesteran acian mortar siap pakai Top Mortar	Rp	51.887,25
69	1 m1 Pemasangan Listplank Fibersement RB Shera Eaves Pro Smooth Coral White Uk. 16x240x3000 mm x 2	Rp	238.854,58
70	1 m1 Pemasangan Tatab Fibersement RB Shera Ceiling Strip Smooth V-cut Edge 8x100x3000 mm	Rp	69.857,91
71	1 m1 Pengeboran Lubang Bored Pile Dia. 30 cm, pada tanah sedang (biasa)	Rp	99.290,30
72	1 m1 Penulangan dan Pengecoran Lubang Bore Pile Dia. 30 cm f'c 25 Mpa	Rp	386.576,17
73	1 m2 Pemasangan Rangka UFC Universal Furing Channel 0.455mm, 0.3mm; Knauf; Modul 60x60 cm	Rp	170.761,80
74	1 m2 Pemasangan Plafond Fibercement Metric Square-cut edge Uk. 4x1200x2400 mm; RB Shera	Rp	45.952,43
75	1 m1 Pemasangan Shadow Line	Rp	38.189,10
76	1 m1 Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I Ukuran 6 cm x 15 cm	Rp	262.552,57
77	1 m2 Pembuatan Daun Pintu Panel, Kayu Kelas I atau II	Rp	2.196.213,70
78	1 m2 Pembuatan Pintu dan Jendela Kaca, Kayu Kelas I atau II	Rp	1.066.521,71
79	1 m2 Pembuatan dan Pemasangan 1 m2 Jalusi Kusen Pintu Kayu Bengkirai Ukuran	Rp	1.355.269,96
80	1 Psng Pemasangan Engsel ST.Steel SEL0010 4x3x3 2BBNRP US32D; Kend	Rp	341.293,31
81	1 Set Pemasangan Lever Handle HRE.85.02 US32D; Kend	Rp	354.408,59
82	1 Set Pemasangan BDN Swing K87736-40 US32D + D Cylinder 08610-65 US14; Kend	Rp	771.363,59
83	1 Set Pemasangan BDN Swing K87736-40 US32D + WC Cylinder K3116-40 US14; Kend	Rp	765.588,59
84	1 bh Pemasangan Hak Angin HA-851 US15; Kend	Rp	113.758,31
85	1 bh Pemasangan Spring Knip SK-479 US15; Kend	Rp	91.813,31
86	1 m2 Pemasangan 1 M2 Kaca Bening 5mm	Rp	248.860,45
87	1 Unit Pemasangan Closet Jongkok CE6	Rp	1.082.677,36
88	1 Unit Pemasangan Kloset duduk Type CW 420 + TCW 07 tangki bulat; Toto	Rp	2.920.343,26
89	1 Unit Pemasangan Wastafel Meja LW 565; Toto	Rp	2.109.262,80
90	1 Unit Pemasangan Floor drain "ONDA FLS01	Rp	145.628,22
91	1 Unit Pemasangan Kran "WASSER TL-010BL; Toto	Rp	292.625,76
92	1 Unit Pemasangan Kran Wastafel TX 109 KEA; Toto	Rp	1.187.585,76
93	1 Unit Pemasangan Wastafel Wall Hung LW247CJW/F; Toto	Rp	1.036.940,76
94	1 Unit Pemasangan Moslem Type Urinal; UW447HJNM; Toto	Rp	7.309.390,53
95	1 Unit Pemasangan Bak Cuci Piring KS3131; Modena	Rp	2.534.766,62
96	1 Unit Pemasangan Keran KT 1915 MPCR; Modena	Rp	2.004.109,50
97	1 m2 Pemasangan Rangka Hollow 40x40 mm, Modul 60x60 cm	Rp	143.566,87
98	1 kg Penulangan Wiremesh M6 untuk slab atau dinding atau ferrocement secara manual	Rp	13.108,11
99	1 kg Penulangan Wiremesh M10 untuk slab atau dinding atau ferrocement secara manual	Rp	14.030,70
100	1 m2 Pencucian Bidang Permukaan Tembok Yang Pernah Dicat	Rp	25.904,31
101	1 m2 Pembongkaran Plafond Termasuk Rangka Kayu/Hollow	Rp	19.575,80
102	1 m2 Pemasangan Plafond Gypsumboard 9 mm	Rp	52.228,80
103	1 m1 Pemasangan Penutup Gutter (Besi Siku L 30.30.3) + Grill Penutup Besi	Rp	336.744,72
104	1 m1 Pemasangan Penutup Gutter (Besi Siku L 30.30.3) + Grill Penutup Besi Type 2	Rp	444.436,92
105	1 m2 Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan, Kuda-Kuda UK - 75 (t=0,75 dan 0,55) dan Reng KG 40 (t=0,45 mm) + A	Rp	447.125,97
106	1 m2 Pembersihan Menggunakan Water Jet Cleaner	Rp	119.150,52
107	1 m2 Pencabutan Gulma	Rp	3.069,65
108	1 m1 Pekrjaan Pemasangan Railing Kayu Jati	Rp	623.380,34
109	1 Set Pemasangan Grendel dan Gembok	Rp	1.021.313,31
110	1 Bh Pemasangan Engsel P. Besi 497 US P	Rp	393.433,31
111	1 Unit Pemasangan Sumur Resapan Air Hujan D. 80 Cm t = 200 Cm	Rp	1.333.564,69
112	1 titik Pemasangan Baut Angker dia. 13mm Epoxy By HILTI	Rp	49.500,00
113	1 m2 Pemasangan Atap Kanopi Amari PVC Roof Doff Black	Rp	283.933,72
114	1 m2 Pemasangan Batu Templek Acak	Rp	932.010,13
115	1 bh Pemasangan Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	Rp	65.741,56

REKAPITULASI ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING

NO ANALISA	JENIS PEKERJAAN	HARGA	
5	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL		
5.1	PEKERJAAN SISTEM DISTRIBUSI JARINGAN LISTRIK		
5.1.1	Pemasangan kabel arus kuat (kabel, kabel tray/ladder)		
	5.1.1.1.25 Pemasangan 1m' Kabel NYY 3 x 2,5 mm2	Rp	55.294,58
	5.1.1.1.26 Pemasangan 1m' Kabel NYY 3 x 4 mm2	Rp	89.427,93
	5.1.1.1.42 Pemasangan 1m' Kabel NYY 4 x 70 mm2	Rp	1.118.979,06
	5.1.1.3 KABEL NYM		
	5.1.1.3.1 Pemasangan 1 m' Kabel NYM 2 x 1,5 mm2	Rp	27.167,58
	5.1.1.3.2 Pemasangan 1 m' Kabel NYM 2 x 2,5 mm2	Rp	36.143,58
	5.1.1.5 KABEL NYFGBY		
	5.1.1.5.8 Pemasangan 1m' Kabel NYFGBY 3 X 2,5 mm2	Rp	92.059,68
	5.1.1.7 KABEL BCC		
	5.1.1.7.8 Pemasangan 1 m' Kabel BBC 70 mm2 (0,70 kg/m)	Rp	234.945,34
	5.1.5 PEMASANGAN SAKLAR DAN STOP KONTAK		
	5.1.5.1 Pemasangan 1 Unit Saklar Tunggal	Rp	65.447,53
	5.1.5.2 Pemasangan 1 Unit Saklar Ganda	Rp	94.995,73
	5.1.5.3 Pemasangan 1 Unit Saklar Triple	Rp	133.945,63
	5.1.5.9 Pemasangan 1 Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W	Rp	81.054,53
	5.1.5.10 Pemasangan 1 Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W + Cover	Rp	81.054,53
	5.1.8 PEMASANGAN SISTEM PEMBUMIAN		
	5.1.8.1 Pemasangan 1 Set Pembumian Sistem Elektrikal dengan Batang Tembaga Dia. 5/8'	Rp	5.853.362,43
	5.1.8.2 Pemasangan 1 Set Pembumian Sistem Elektrikal dengan Batang Tembaga Dia. 3/4'	Rp	5.292.362,43
	Pipa PVC		
	5.5.4.19 Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi	Rp	233.589,12
	6.2 SISTEM AIR LIMBAH		
	6.2.1 Sewage Treatment Plant (STP) / Biofilter		
	6.2.1.1 Pemasangan 1 Set Sewage Treatment Plant (STP) Fiberglass Kap 2 m3	Rp	22.829.554,91
	6.2.1.2 Pemasangan 1 Set Sewage Treatment Plant (STP) Fiberglass Kap 5 m3	Rp	38.921.740,53
	6.2.1.3 Pemasangan 1 Set Sewage Treatment Plant (STP) Fiberglass Kap 10 m3	Rp	82.405.186,07
	6.4 SISTEM PERPIPAAN DALAM GEDUNG		
	6.4.1 Pipa PVC		
	6.4.1.3 Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 1" (25 mm)	Rp	29.895,00
	6.4.1.6 Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 2" (50 mm)	Rp	61.969,10
	6.4.1.8 Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 3" (80 mm)	Rp	116.904,52
	6.4.1.9 Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 4" (100 mm)	Rp	177.446,33
	6.4.1.11 Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 6" (150 mm)	Rp	204.012,46
	6.4.2 PIPA GALVANIS		
	6.4.2.19 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis SCH 40, DN. 1" (25 mm)	Rp	118.091,43
	6.4.2.20 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis SCH 40, DN. 1-1/4" (32 mm)	Rp	157.513,52
	Pipa PPR		
1	6.4.3.2 Pemasangan 1 m pipa PPR PN 10, DN. 3/4" (20 mm)	Rp	44.202,05
2	6.4.3.3 Pemasangan 1 m pipa PPR PN 10, DN. 1" (25 mm)	Rp	64.062,84
3	6.4.3.4 Pemasangan 1 m pipa PPR PN 10, DN. 1-1/4" (32 mm)	Rp	98.190,11
	6.2.1 Sewage Treatment Plant (STP) / Biofilter		

1	6.2.1.1 Pemasangan 1 Set Sewage Treatment Plant (STP) Fiberglass Kap 2 m3	Rp	22.829.554,91
2	6.2.1.2 Pemasangan 1 Set Sewage Treatment Plant (STP) Fiberglass Kap 5 m3	Rp	38.921.740,53
3	6.2.1.3 Pemasangan 1 Set Sewage Treatment Plant (STP) Fiberglass Kap 10 m3	Rp	82.405.186,07
	6.5 AKSESORIES PIPA		
	6.5.1 Gate Valve		
1	6.5.1.2 Pemasangan 1 buah gate valve 10 K, Dia. 3/4" (20 mm)	Rp	420.658,23
2	6.5.1.4 Pemasangan 1 buah gate valve 10 K, Dia. 1-1/4" (32 mm)	Rp	801.685,83
	6.5.14 FLOOR CLEAN OUT (FCO)		
1	6.5.14.3 Pemasangan 1 buah floor clean out, Dia. 3" (80 mm)	Rp	452.603,89
2	6.5.14.4 Pemasangan 1 buah floor clean out, Dia. 4" (100 mm)	Rp	629.930,20
	6.5.15 VENT CAP		
3	6.5.15.3 Pemasangan 1 buah vent cap, Dia. 4" (100 mm)	Rp	435.041,46
	9. PEKERJAAN JARINGAN PIPA DI LUAR GEDUNG		
	9.1 PIPA PVC		
	9.1.1 Pemasangan Pipa PVC		
1	9.1.1.2 Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 3" (80 mm)	Rp	54.910,97
2	9.1.1.3 Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 4" (100 mm)	Rp	76.729,51
3	9.1.1.4 Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 6" (150 mm)	Rp	133.480,84
4	9.1.1.20 Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 1-1/4" (32 mm)	Rp	27.977,14
5	9.1.1.21 Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 1-1/2" (40 mm)	Rp	29.654,64
6	9.1.1.22 Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 2" (50 mm)	Rp	37.319,64
ANALISA SENDIRI			
1	1 meter Pemasangan Galvanis pipa 1"	Rp	121.339,18
2	1 unit Pemasangan Control Box 40x40x40cm C/w CU Terminal Junction	Rp	917.021,41
3	1 unit Pemasangan Grounding max. 3 ohm	Rp	10.833.617,23
4	1 unit Pemasangan Terminal Penangkal Petir Spitzen 1"	Rp	1.124.980,54
5	Pemasangan 1 unit SM D 160 FRZ ART 12W 6000K ; Artolite	Rp	847.371,58
6	Pemasangan 1 unit PJUTS All in one Solar Street Light , SSL-38 80watt + Tiang Lampu Ar	Rp	37.085.412,10
7	1 buah Pemasangan Stop Kontak WaterProof	Rp	131.753,53
8	Pemasangan 1 Unit Saklar Tunggal waterproof	Rp	135.624,50
9	Pemasangan 1 Unit Saklar Ganda waterproof	Rp	164.165,38
10	Pemasangan 1 titik instalasi lampu outdoor	Rp	501.431,48
11	Pemasangan 1 titik instalasi stop kontak outdoor	Rp	741.727,12
12	Pemasangan 1 unit BVP150 Lampu Sorot LED 30W FLOODLIGHT ; Philips	Rp	1.947.639,10
13	Pemasangan 1 unit Panel Listrik Wall Mounted 8 MCB	Rp	2.188.849,11
14	pemasangan 1 unit Pompa Booster + Panel Control	Rp	24.924.701,53
15	pemasangan 1 unit Sewage Treatment Plant Kap. 6 m3	Rp	53.942.686,07
16	Pemasangan 1 Unit Ceiling Fan, 200 CFM dan aksesoris	Rp	1.298.208,08
17	Pemasangan 1 m Flexible Duct Exhaust Fan ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi	Rp	177.797,58
18	Pemasangan 1 Buah P-Trap 2"	Rp	122.135,46
19	Pemasangan 1 unit BL CG 1X36 SAVY + ARTO LEDTUBE 1200mm 18W 6500K ; Artolite	Rp	451.022,77
20	Pemasangan 1 unit FREZA ART 120 10W 6000K ; Artolite	Rp	341.291,50
21	Pemasangan 1 titik instalasi exhaust fan	Rp	524.173,52
22	Pemasangan 1 unit Tandon Air 5.000 L Penguin	Rp	14.694.701,53
23	Pemasangan 1 Unit Terminal Penangkal Petir Blexsem 1"	Rp	306.250,54
24	Pemasangan 1 Unit Control Box 40x40x40cm C/w CU Terminal Junction	Rp	983.021,41
25	Pemasangan 1 unit Pemasangan Grounding max. 3 ohm. Aplikasi addictive semen sun e	Rp	13.994.980,54

5 PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL

5.1 PEKERJAAN SISTEM DISTRIBUSI JARINGAN LISTRIK

5.1.1 Pemasangan kabel arus kuat (kabel, kabel tray/ladder)

5.1.1.1 Kabel NYY

5.1.1.1.25 Pemasangan 1m' Kabel NYY 3 x 2,5 mm2

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
	Pekerja	L.01	OH	0,0240	128.500,00	3.084,00
	Tukang listrik	L.02	OH	0,0400	132.783,33	5.311,33
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0040	138.137,50	552,55
	Mandor	L.04	OH	0,0010	149.916,67	149,92
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		9.097,80
B.	BAHAN					
	NYY 3 x 2,5 mm² dan aksesoris		m'	1,1500	35.800,00	41.170,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		41.170,00
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					50.267,80
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			10 % x D		5.026,78
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					55.294,58

5.1.1.1.26 Pemasangan 1m' Kabel NYY 3 x 4 mm2

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0290	128.500,00	3.726,50
	Tukang listrik	L.02	OH	0,0480	132.783,33	6.373,60
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0050	138.137,50	690,69
	Mandor	L.04	OH	0,0020	149.916,67	299,83
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		11.090,62
B.	BAHAN					
	NYY 3 x 4 mm² dan aksesoris		m'	1,1500	61.050,00	70.207,50
				JUMLAH HARGA BAHAN		70.207,50
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					81.298,12
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			10 % x D		8.129,81
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					89.427,93

5.1.1.1.42 Pemasangan 1m' Kabel NYY 4 x 70 mm2

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,1070	128.500,00	13.749,50
	Tukang listrik	L.02	OH	0,1790	132.783,33	23.768,22
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0180	138.137,50	2.486,48
	Mandor	L.04	OH	0,0060	149.916,67	899,50
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		40.903,69
B.	BAHAN					
	NYY 4 x 70 mm² dan aksesoris		m'	1,1500	849.000,00	976.350,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		976.350,00
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					1.017.253,69
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			10 % x D		101.725,37
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.118.979,06

5.1.1.3 KABEL NYM

5.1.1.3.1 Pemasangan 1 m' Kabel NYM 2 x 1,5 mm^2

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0240	128.500,00	3.084,00
	Tukang listrik	L.02	OH	0,0400	132.783,33	5.311,33
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0040	138.137,50	552,55
	Mandor	L.04	OH	0,0010	149.916,67	149,92
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		9.097,80
B.	BAHAN					

	NYM 2 x 1,5 mm² dan aksesoris		m'	1,2000	13.000,00	15.600,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		15.600,00
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					24.697,80
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			10 % x D		2.469,78
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					27.167,58

5.1.1.3.2 Pemasangan 1 m' Kabel NYM 2 x 2,5 mm^2

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0240	128.500,00	3.084,00
	Tukang listrik	L.02	OH	0,0400	132.783,33	5.311,33
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0040	138.137,50	552,55
	Mandor	L.04	OH	0,0010	149.916,67	149,92
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		9.097,80
B.	BAHAN					
	NYM 2 x 2,5 mm² dan aksesoris		m'	1,2000	19.800,00	23.760,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		23.760,00
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					32.857,80
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			10 % x D		3.285,78
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					36.143,58

5.1.1.4 KABEL NYMHY

5.1.1.4.1 Pemasangan 1 ,' Kabel NYMHY 2 x 1,5 mm^2

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0240	128.500,00	3.084,00
	Tukang listrik	L.02	OH	0,0400	132.783,33	5.311,33
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0040	138.137,50	552,55
	Mandor	L.04	OH	0,0010	149.916,67	149,92
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		9.097,80
B.	BAHAN					
	NYMHY 2 x 1,5 mm² dan aksesoris		m'	1,2000	14.300,00	17.160,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		17.160,00
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					26.257,80
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			10 % x D		2.625,78
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					28.883,58

5.1.1.4.2 Pemasangan 1 ,' Kabel NYMHY 2 x 2,5 mm^2

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0240	128.500,00	3.084,00
	Tukang listrik	L.02	OH	0,0400	132.783,33	5.311,33
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0040	138.137,50	552,55
	Mandor	L.04	OH	0,0010	149.916,67	149,92
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		9.097,80
B.	BAHAN					
	NYMHY 2 x 2,5 mm² dan aksesoris		m'	1,2000	22.700,00	27.240,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		27.240,00
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					36.337,80
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			10 % x D		3.633,78
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					39.971,58

5.1.1.4.3 Pemasangan 1 ,' Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm^2

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0240	128.500,00	3.084,00
	Tukang listrik	L.02	OH	0,0400	132.783,33	5.311,33
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0040	138.137,50	552,55
	Mandor	L.04	OH	0,0010	149.916,67	149,92
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		9.097,80
B.	BAHAN					
	NYMHY 3 x 1,5 mm² dan aksesoris		m'	1,2000	20.200,00	24.240,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		24.240,00
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					33.337,80
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			10 % x D		3.333,78
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					36.671,58

5.1.1.4.4 Pemasangan 1 ,' Kabel NYMHY 3 x 2,5 mm^2

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0240	128.500,00	3.084,00
	Tukang listrik	L.02	OH	0,0400	132.783,33	5.311,33
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0040	138.137,50	552,55
	Mandor	L.04	OH	0,0010	149.916,67	149,92
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		9.097,80
B.	BAHAN					
	NYMHY 3 x 2,5 mm² dan aksesoris		m'	1,2000	31.400,00	37.680,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		37.680,00
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					46.777,80
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			10 % x D		4.677,78
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					51.455,58

5.1.1.4.5 Pemasangan 1m' Kabel NYMHY 4 x 2,5 mm^2

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0240	128.500,00	3.084,00
	Tukang listrik	L.02	OH	0,0400	132.783,33	5.311,33
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0040	138.137,50	552,55
	Mandor	L.04	OH	0,0010	149.916,67	149,92
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		9.097,80
B.	BAHAN					
	NYMHY 4 x 2,5 mm² dan aksesoris		m'	1,2000	42.000,00	50.400,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		50.400,00
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					59.497,80
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			10 % x D		5.949,78
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					65.447,58

5.1.1.5 KABEL NYFGBY

5.1.1.5.8 Pemasangan 1m' Kabel NYFGBY 3 X 2,5 mm^2

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0290	128.500,00	3.726,50
	Tukang listrik	L.02	OH	0,0480	132.783,33	6.373,60
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0050	138.137,50	690,69
	Mandor	L.04	OH	0,0020	149.916,67	299,83
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		11.090,62

B.	BAHAN					
	NYFGBY 3 × 2,5 mm^2 dan aksesoris		m'	1,2000	60.500,00	72.600,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		72.600,00
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					83.690,62
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			10 % x D		8.369,06
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					92.059,68

5.1.1.7.8 Pemasangan 1 m' Kabel BBC 70 mm^2 (0,70 kg/m)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0,0600	128.500,00	7.710,00
	Tukang listrik	L.02	OH	0,0990	132.783,33	13.145,55
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0100	138.137,50	1.381,38
	Mandor	L.04	OH	0,0030	149.916,67	449,75
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		22.686,67
B.	BAHAN					
	BBC 70 mm2 (0,70 kg/m) dan aksesoris		m'	1,1500	166.000,00	190.900,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		190.900,00
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					213.586,67
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			10 % x D		21.358,67
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					234.945,34

5.1.5 PEMASANGAN SAKLAR DAN STOP KONTAK

5.1.5.1 Pemasangan 1 Unit Saklar Tunggal

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,0310	128.500,00	3.983,50
	Tukang listrik	L.02	OH	0,0520	132.783,33	6.904,73
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0050	138.137,50	690,69
	Mandor	L.04	OH	0,0020	149.916,67	299,83
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		11.878,75
B.	BAHAN					
	Saklar tunggal dan aksesoris		Unit	1,1000	43.290,00	47.619,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		47.619,00
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					59.497,75
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D			10 % x D		5.949,78
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					65.447,53

5.1.5.2 Pemasangan 1 Unit Saklar Ganda

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,0310	128.500,00	3.983,50
	Tukang listrik	L.02	OH	0,0520	132.783,33	6.904,73
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0050	138.137,50	690,69
	Mandor	L.04	OH	0,0020	149.916,67	299,83
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		11.878,75
B.	BAHAN					
	Saklar ganda dan aksesoris		Unit	1,1000	67.710,00	74.481,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		74.481,00
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					86.359,75
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D			10 % x D		8.635,98
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					94.995,73

5.1.5.3 Pemasangan 1 Unit Saklar Triple

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,0310	128.500,00	3.983,50
	Tukang listrik	L.02	OH	0,0520	132.783,33	6.904,73
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0050	138.137,50	690,69
	Mandor	L.04	OH	0,0020	149.916,67	299,83
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		11.878,75
B.	BAHAN					
	Saklar triple dan aksesoris		Unit	1,1000	99.900,00	109.890,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		109.890,00
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					121.768,75
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D			10 % x D		12.176,88
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					133.945,63

5.1.5.9 Pemasangan 1 Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,0260	128.500,00	3.341,00
	Tukang listrik	L.02	OH	0,0440	132.783,33	5.842,47
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0040	138.137,50	552,55
	Mandor	L.04	OH	0,0010	149.916,67	149,92
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		9.885,93
B.	BAHAN					
	Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W dan aksesoris		Unit	1,1000	58.000,00	63.800,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		63.800,00
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					73.685,93
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D			10 % x D		7.368,59
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					81.054,53

5.1.5.10 Pemasangan 1 Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W + Cover

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,0260	128.500,00	3.341,00
	Tukang listrik	L.02	OH	0,0440	132.783,33	5.842,47
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0040	138.137,50	552,55
	Mandor	L.04	OH	0,0010	149.916,67	149,92
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		9.885,93
B.	BAHAN					
	Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W + cover dan aksesoris		Unit	1,1000	58.000,00	63.800,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		63.800,00
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					73.685,93
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D			10 % x D		7.368,59
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					81.054,53

5.1.8 PEMASANGAN SISTEM PEMBUMIAN

5.1.8.1 Pemasangan 1 Set Pembumian Sistem Elektrikal dengan Batang Tembaga Dia. 5/8"

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	4,0000	128.500,00	514.000,00
	Tukang listrik	L.02	OH	2,0000	132.783,33	265.566,66
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,2000	138.137,50	27.627,50
	Mandor	L.04	OH	0,0670	149.916,67	10.044,42
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		817.238,58
B.	BAHAN					

	Bak kontrol pemeriksaan dari batu bata 45 x 45 x 45 cm + tutup beton 45 + tutup beton 45 x 45 x 10 cm		buah	1,0000	800.000,00	800.000,00
	Terminal busbar 300 x 50 x 5 mm		buah	1,0000	75.000,00	75.000,00
	Bata tembaga pembumian dia.5/8" (kedalaman min. 12 m)		batang	6,0000	85.000,00	510.000,00
	Pantek (kedalaman min, 12 m)		lot	1,0000	99.000,00	99.000,00
	Kabel BC 95 mm^2		m	26,4000	85.000,00	2.244.000,00
	Kabel skun 95 mm^2		m	4,4000	90.000,00	396.000,00
	Rod Coupling		buah	6,0000	55.000,00	330.000,00
	Material bantu		lot	1,0000	50.000,00	50.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		4.504.000,00
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					5.321.238,58
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D			10 % x D		532.123,86
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					5.853.362,43

5.1.8.2 Pemasangan 1 Set Pembumian Sistem Elektrikal dengan Batang Tembaga Dia. 3/4"

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	4,0000	128.500,00	514.000,00
	Tukang listrik	L.02	OH	2,0000	132.783,33	265.566,66
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,2000	138.137,50	27.627,50
	Mandor	L.04	OH	0,0670	149.916,67	10.044,42
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		817.238,58
B.	BAHAN					
	Bak kontrol pemeriksaan dari batu bata 45 x 45 x 45 cm + tutup beton 45 + tutup beton 45 x 45 x 10 cm		buah	1,0000	800.000,00	800.000,00
	Terminal busbar 300 x 50 x 5 mm		buah	1,0000	75.000,00	75.000,00
	Bata tembaga pembumian dia.3/4" (kedalaman min. 12 m)		batang	6,0000		-
	Pantek (kedalaman min, 12 m)		lot	1,0000	99.000,00	99.000,00
	Kabel BC 95 mm^2		m	26,4000	85.000,00	2.244.000,00
	Kabel skun 95 mm^2		m	4,4000	90.000,00	396.000,00
	Rod Coupling		buah	6,0000	55.000,00	330.000,00
	Material bantu		lot	1,0000	50.000,00	50.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		3.994.000,00
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					4.811.238,58
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D			10 % x D		481.123,86
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					5.292.362,43

5.5.4.19 Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,225	128.500,00	28.912,50
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,425	132.783,33	56.432,92
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,043	138.137,50	5.939,91
	Mandor	L.04	OH	0,014	149.916,67	2.098,83
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	93.384,16
B.	BAHAN					
	Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) dan aksesoris		m^2	1,500	78.957,50	118.436,25
	Isolasi		m^2	1,200	444,44	533,33
					JUMLAH HARGA BAHAN	118.969,58
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					212.353,74
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D			10 % x D		21.235,37
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					233.589,12

6. PEKERJAAN PLAMBING

6.2 SISTEM AIR LIMBAH

6.2.1 Sewage Treatment Plant (STP) / Biofilter

6.2.1.1 Pemasangan 1 Set Sewage Treatment Plant (STP) Fiberglass Kap 2 m^3

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	1,324	128.500,00	170.134,00
	Tukang	L.02	OH	2,211	132.783,33	293.583,94
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,221	138.137,50	30.528,39
	Mandor	L.04	OH	0,066	149.916,67	9.894,50
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	504.140,83
B.	BAHAN					
	Sewage Treatment Plant (STP) Fiberglass Kap 2 m3 + Material Bantu / aksesoris		Unit	1,500	13.500.000,00	20.250.000,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	20.250.000,00
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					20.754.140,83
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		10	% x D		2.075.414,08
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					22.829.554,91

6.2.1.2 Pemasangan 1 Set Sewage Treatment Plant (STP) Fiberglass Kap 5 m^3

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	3,304	128.500,00	424.564,00
	Tukang	L.02	OH	5,518	132.783,33	732.698,41
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,552	138.137,50	76.251,90
	Mandor	L.04	OH	0,166	149.916,67	24.886,17
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	1.258.400,48
B.	BAHAN					
	Sewage Treatment Plant (STP) Fiberglass Kap 5 m3 + Material Bantu / aksesoris		Unit	1,500	22.750.000,00	34.125.000,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	34.125.000,00
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					35.383.400,48
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		10	% x D		3.538.340,05
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					38.921.740,53

6.2.1.3 Pemasangan 1 Set Sewage Treatment Plant (STP) Fiberglass Kap 10 m^3

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	6,667	128.500,00	856.709,50
	Tukang	L.02	OH	11,133	132.783,33	1.478.276,81
	Kepala Tukang	L.03	OH	1,113	138.137,50	153.747,04
	Mandor	L.04	OH	0,334	149.916,67	50.072,17
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	2.538.805,52
B.	BAHAN					
	Sewage Treatment Plant (STP) Fiberglass Kap 10 m3 + Material Bantu / aksesoris		Unit	1,500	48.250.000,00	72.375.000,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	72.375.000,00
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					74.913.805,52
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		10	% x D		7.491.380,55
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					82.405.186,07

6.4.1.3 Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 1" (25 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,031	128.500,00	3.983,50
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,052	132.783,33	6.904,73
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,005	138.137,50	690,69
	Mandor	L.04	OH	0,002	149.916,67	299,83
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	11.878,75
B.	BAHAN					

	pipa PVC AW, DN. 1" (25 mm) + fitting & aksesoris		m'	1,450	12.425,00	18.016,25
					JUMLAH HARGA BAHAN	18.016,25
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					29.895,00
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					29.895,00

6.4.1.6 Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 2" (50 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,063	128.500,00	8.095,50
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,104	132.783,33	13.809,47
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,001	138.137,50	138,14
	Mandor	L.04	OH	0,003	149.916,67	449,75
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	22.492,85
B.	BAHAN					
	pipa PVC AW, DN. 2" (50 mm) + fitting & aksesoris		m'	1,450	27.225,00	39.476,25
					JUMLAH HARGA BAHAN	39.476,25
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					61.969,10
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					61.969,10

6.4.1.8 Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 3" (80 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,094	128.500,00	12.079,00
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,157	132.783,33	20.846,98
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,016	138.137,50	2.210,20
	Mandor	L.04	OH	0,005	149.916,67	749,58
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	35.885,77
B.	BAHAN					
	pipa PVC AW, DN. 3" (80 mm) + fitting & aksesoris		m'	1,450	55.875,00	81.018,75
					JUMLAH HARGA BAHAN	81.018,75
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					116.904,52
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					116.904,52

6.4.1.9 Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 4" (100 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,123	128.500,00	15.805,50
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,205	132.783,33	27.220,58
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,021	138.137,50	2.900,89
	Mandor	L.04	OH	0,006	149.916,67	899,50
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	46.826,47
B.	BAHAN					
	pipa PVC AW, DN. 4" (100 mm) + fitting & aksesoris		m'	1,450	78.957,50	114.488,38
					JUMLAH HARGA BAHAN	114.488,38
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					161.314,85
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		10	% x D		16.131,48
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					177.446,33

6.4.1.11 Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 6" (150 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					

	Pekerja	L.01	OH	0,183	128.500,00	23.515,50
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,306	132.783,33	40.631,70
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,031	138.137,50	4.282,26
	Mandor	L.04	OH	0,009	149.916,67	1.349,25
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	69.778,71
B.	BAHAN					
	pipa PVC AW, DN. 6" (150 mm) + fitting & aksesoris		m'	1,450	92.575,00	134.233,75
					JUMLAH HARGA BAHAN	134.233,75
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					204.012,46
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					204.012,46

6.4.2.19 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis SCH 40, DN. 1" (25 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,069	128.500,00	8.866,50
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,115	132.783,33	15.270,08
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,011	138.137,50	1.519,51
	Mandor	L.04	OH	0,003	149.916,67	449,75
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	26.105,85
B.	BAHAN					
	Pipa Galvanis SCH 40, DN. 1" (25 mm) + fitting & aksesoris		m'	1,500	54.166,67	81.250,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	81.250,00
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					107.355,85
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		10	% x D		10.735,58
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					118.091,43

6.4.2.20 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis SCH 40, DN. 1-1/4" (32 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,085	128.500,00	10.922,50
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,143	132.783,33	18.988,02
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,014	138.137,50	1.933,93
	Mandor	L.04	OH	0,004	149.916,67	599,67
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	32.444,11
B.	BAHAN					
	Pipa Galvanis SCH 40, DN. 1-1/4" (32 mm) + fitting & aksesoris		m'	1,500	73.833,33	110.750,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	110.750,00
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					143.194,11
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		10	% x D		14.319,41
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					157.513,52

6.4.3 PIPA PPR (Poly Propylene Random)

6.4.3.2 Pemasangan 1 m pipa PPR PN 10, DN. 3/4" (20 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,031	128.500,00	3.983,50
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,052	132.783,33	6.904,73
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,005	138.137,50	690,69
	Mandor	L.04	OH	0,002	149.916,67	299,83
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	11.878,75
B.	BAHAN					
	pipa PPR PN 10, DN. 3/4" (20 mm) + fitting & aksesoris		m'	1,650	17.154,50	28.304,93
					JUMLAH HARGA BAHAN	28.304,93
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					40.183,68

E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		10	% x D		4.018,37
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					44.202,05

6.4.3.3 Pemasangan 1 m pipa PPR PN 10, DN. 1" (25 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,044	128.500,00	5.654,00
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,073	132.783,33	9.693,18
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,007	138.137,50	966,96
	Mandor	L.04	OH	0,002	149.916,67	299,83
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	16.613,98
B.	BAHAN					
	pipa PPR PN 10, DN. 1" (25 mm) + fitting & aksesoris		m'	1,650	25.227,25	41.624,96
					JUMLAH HARGA BAHAN	41.624,96
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					58.238,94
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		10	% x D		5.823,89
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					64.062,84

6.4.3.4 Pemasangan 1 m pipa PPR PN 10, DN. 1-1/4" (32 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,054	128.500,00	6.939,00
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,090	132.783,33	11.950,50
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,009	138.137,50	1.243,24
	Mandor	L.04	OH	0,003	149.916,67	449,75
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	20.582,49
B.	BAHAN					
	pipa PPR PN 10, DN. 1-1/4" (32 mm) + fitting & aksesoris		m'	1,650	41.625,00	68.681,25
					JUMLAH HARGA BAHAN	68.681,25
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					89.263,74
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		10	% x D		8.926,37
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					98.190,11

6.5 AKSESORIES PIPA

6.5.1 Gate Valve

6.5.1.2 Pemasangan 1 buah gate valve 10 K, Dia. 3/4" (20 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,079	128.500,00	10.151,50
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,131	132.783,33	17.394,62
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,013	138.137,50	1.795,79
	Mandor	L.04	OH	0,004	149.916,67	599,67
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	29.941,57
B.	BAHAN					
	gate valve 10 K, Dia. 3/4" (20 mm) + Material Bantu		Unit	1,150	306.500,00	352.475,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	352.475,00
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					382.416,57
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		10	% x D		38.241,66
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					420.658,23

6.5.1.4 Pemasangan 1 buah gate valve 10 K, Dia. 1-1/4" (32 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,129	128.500,00	16.576,50
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,215	132.783,33	28.548,42
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,021	138.137,50	2.900,89

	Mandor	L.04	OH	0,006	149.916,67	899,50
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	48.925,30
B.	BAHAN					
	gate valve 10 K, Dia. 1-1/4" (32 mm) + Material Bantu		Unit	1,150	591.200,00	679.880,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	679.880,00
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					728.805,30
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		10	% x D		72.880,53
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					801.685,83

6.5.14.3 Pemasangan 1 buah floor clean out, Dia. 3" (80 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,208	128.500,00	26.728,00
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,348	132.783,33	46.208,60
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,035	138.137,50	4.834,81
	Mandor	L.04	OH	0,010	149.916,67	1.499,17
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	79.270,58
B.	BAHAN					
	floor clean out, Dia. 3" (80 mm) + Material Bantu		Bh	1,250	265.750,00	332.187,50
					JUMLAH HARGA BAHAN	332.187,50
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					411.458,08
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		10	% x D		41.145,81
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					452.603,89

6.5.14.4 Pemasangan 1 buah floor clean out, Dia. 4" (100 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,269	128.500,00	34.566,50
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,449	132.783,33	59.619,72
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,045	138.137,50	6.216,19
	Mandor	L.04	OH	0,013	149.916,67	1.948,92
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	102.351,32
B.	BAHAN					
	floor clean out, Dia. 4" (100 mm) + Material Bantu		Bh	1,250	376.250,00	470.312,50
					JUMLAH HARGA BAHAN	470.312,50
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					572.663,82
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		10	% x D		57.266,38
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					629.930,20

6.5.15.3 Pemasangan 1 buah vent cap, Dia. 4" (100 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,244	128.500,00	31.354,00
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,408	132.783,33	54.175,60
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,041	138.137,50	5.663,64
	Mandor	L.04	OH	0,012	149.916,67	1.799,00
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	92.992,24
B.	BAHAN					
	vent cap, Dia. 4" (100 mm) + Material Bantu		Bh	1,100	275.000,00	302.500,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	302.500,00
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-

D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					395.492,24
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		10	% x D		39.549,22
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					435.041,46

9. PEKERJAAN JARINGAN PIPA DI LUAR GEDUNG

9.1 PIPA PVC

9.1.1 Pemasangan Pipa PVC

9.1.1.2 Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 3" (80 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,094	128.500,00	12.079,00
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,047	132.783,33	6.240,82
	Mandor	L.04	OH	0,009	149.916,67	1.349,25
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	19.669,07
B.	BAHAN					
	Pipa PVC, DN. 3" (80 mm)		m	1,000	30.250,00	30.250,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	30.250,00
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					49.919,07
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		10	% x D		4.991,91
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					54.910,97

9.1.1.3 Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 4" (100 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,105	128.500,00	13.492,50
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,053	132.783,33	7.037,52
	Mandor	L.04	OH	0,011	149.916,67	1.649,08
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	22.179,10
B.	BAHAN					
	Pipa PVC, DN. 4" (100 mm)		m	1,000	47.575,00	47.575,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	47.575,00
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					69.754,10
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		10	% x D		6.975,41
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					76.729,51

9.1.1.4 Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 6" (150 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,118	128.500,00	15.163,00
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,059	132.783,33	7.834,22
	Mandor	L.04	OH	0,012	149.916,67	1.799,00
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	24.796,22
B.	BAHAN					
	Pipa PVC, DN. 6" (150 mm)		m	1,000	96.550,00	96.550,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	96.550,00
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					121.346,22
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		10	% x D		12.134,62
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					133.480,84

9.1.1.20 Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 1-1/4" (32 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,065	128.500,00	8.352,50
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,033	132.783,33	4.381,85
	Mandor	L.04	OH	0,007	149.916,67	1.049,42
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	13.783,77
B.	BAHAN					
	Pipa PVC, DN. 1-1/4" (32 mm)		m	1,000	11.650,00	11.650,00

					JUMLAH HARGA BAHAN	11.650,00
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					25.433,77
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		10	% x D		2.543,38
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					27.977,14

9.1.1.21 Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 1-1/2" (40 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,065	128.500,00	8.352,50
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,033	132.783,33	4.381,85
	Mandor	L.04	OH	0,007	149.916,67	1.049,42
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	13.783,77
B.	BAHAN					
	Pipa PVC, DN. 1-1/2" (40 mm)		m	1,000	13.175,00	13.175,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	13.175,00
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					26.958,77
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		10	% x D		2.695,88
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					29.654,64

9.1.1.22 Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 2" (50 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,081	128.500,00	10.408,50
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,041	132.783,33	5.444,12
	Mandor	L.04	OH	0,008	149.916,67	1.199,33
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	17.051,95
B.	BAHAN					
	Pipa PVC, DN. 2" (50 mm)		m	1,000	16.875,00	16.875,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	16.875,00
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					33.926,95
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		10	% x D		3.392,69
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					37.319,64

9.1.2 PEMOTONGAN PIPA PVC

1 meter Pemasangan Galvanis pipa 1"

1

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,0690	128.500,00	8.866,50
	Tukang listrik	L.02	OH	0,1150	132.783,33	15.270,08
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0110	138.137,50	1.519,51
	Mandor	L.04	OH	0,0030	149.916,67	449,75
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		26.105,85
B.	BAHAN					
	Galvanis pipa 1"		m	1,5000	56.135,00	84.202,50
				JUMLAH HARGA BAHAN		84.202,50
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					110.308,35
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D			10 % x D		11.030,83
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					121.339,18

1 unit Pemasangan Control Box 40x40x40cm C/w CU Terminal Junction

2

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,5000	128.500,00	64.250,00
	Tukang listrik	L.02	OH	1,0000	132.783,33	132.783,33
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,2000	138.137,50	27.627,50
	Mandor	L.04	OH	0,0600	149.916,67	8.995,00
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		233.655,83
B.	BAHAN					
	Control Box 40x40x40cm C/w CU Terminal Junction		unit'	1,0000	600.000,00	600.000,00

				JUMLAH HARGA BAHAN		600.000,00
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					833.655,83
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D			10 % x D		83.365,58
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					917.021,41

3 1 unit Pemasangan Grounding max. 3 ohm

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,1900	128.500,00	24.415,00
	Tukang listrik	L.02	OH	0,3180	132.783,33	42.225,10
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0320	138.137,50	4.420,40
	Mandor	L.04	OH	0,0110	149.916,67	1.649,08
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		72.709,58
B.	BAHAN					
	BC 50mm2		m	25,0000	93.500,00	2.337.500,00
	Pipa Galvanish 1"		m	20,0000	56.135,00	1.122.700,00
	Elektrode pentanahan dia 20 mm2		unit	5,0000	1.263.166,67	6.315.833,35
				JUMLAH HARGA BAHAN		9.776.033,35
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					9.848.742,93
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D			10 % x D		984.874,29
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					10.833.617,23

4 1 unit Pemasangan Terminal Penangkal Petir Spitzen 1"

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,1900	128.500,00	24.415,00
	Tukang listrik	L.02	OH	0,3180	132.783,33	42.225,10
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0320	138.137,50	4.420,40
	Mandor	L.04	OH	0,0110	149.916,67	1.649,08
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		72.709,58
B.	BAHAN					
	1 unit Pemasangan Terminal Penangkal Petir Spitzen 1"		m	1,0000	950.000,00	950.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		950.000,00
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					1.022.709,58
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D			10 % x D		102.270,96
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.124.980,54

6 Pemasangan 1 unit SM D 160 FRZ ART 12W 6000K ; Artolite

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,0640	128.500,00	8.224,00
	Tukang listrik	L.02	OH	0,1070	132.783,33	14.207,82
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0110	138.137,50	1.519,51
	Mandor	L.04	OH	0,0040	149.916,67	599,67
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		24.551,00
B.	BAHAN					
	SM D 160 FRZ ART 12W 6000K ; Artolite		buah	1,1000	677.988,00	745.786,80
				JUMLAH HARGA BAHAN		745.786,80
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					770.337,80
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D			10 % x D		77.033,78
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					847.371,58

7 Pemasangan 1 unit PJUTS All in one Solar Street Light , SSL-38 80watt + Tiang Lampu Antik tinggi 7 meter 1 Lengan

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)

A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,0640	128.500,00	8.224,00
	Tukang listrik	L.02	OH	0,1070	132.783,33	14.207,82
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0110	138.137,50	1.519,51
	Mandor	L.04	OH	0,0040	149.916,67	599,67
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		24.551,00
B.	BAHAN					
	PJUTS All in one Solar Street Light , SSL-38 80watt		buah	1,0500	19.600.000,00	20.580.000,00
	Tiang Lampu Antik tinggi 7 meter 1 Lengan		set	1,0500	12.485.200,00	13.109.460,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		33.689.460,00
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					33.714.011,00
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D			10 % x D		3.371.401,10
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					37.085.412,10

8 1 buah Pemasangan Stop Kontak WaterProof

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,0260	128.500,00	3.341,00
	Tukang listrik	L.02	OH	0,0440	132.783,33	5.842,47
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0040	138.137,50	552,55
	Mandor	L.04	OH	0,0010	149.916,67	149,92
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		9.885,93
B.	BAHAN					
	1 buah Pemasangan Stop Kontak WaterProof		Unit	1,1000	99.900,00	109.890,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		109.890,00
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					119.775,93
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D			10 % x D		11.977,59
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					131.753,53

9 Pemasangan 1 Unit Saklar Tunggal waterproof

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,0310	128.500,00	3.983,50
	Tukang listrik	L.02	OH	0,0520	132.783,33	6.904,73
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0050	138.137,50	690,69
	Mandor	L.04	OH	0,0020	149.916,67	299,83
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		11.878,75
B.	BAHAN					
	Saklar tunggal waterproof dan aksesoris ; Architech		Unit	1,1000	101.287,50	111.416,25
				JUMLAH HARGA BAHAN		111.416,25
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					123.295,00
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D			10 % x D		12.329,50
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					135.624,50

10 Pemasangan 1 Unit Saklar Ganda waterproof

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,0310	128.500,00	3.983,50
	Tukang listrik	L.02	OH	0,0520	132.783,33	6.904,73
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0050	138.137,50	690,69
	Mandor	L.04	OH	0,0020	149.916,67	299,83
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		11.878,75
B.	BAHAN					
	Saklar ganda waterproof dan aksesoris ; Architech		Unit	1,1000	124.875,00	137.362,50

				JUMLAH HARGA BAHAN		137.362,50
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					149.241,25
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D			10 % x D		14.924,13
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					164.165,38

11 Pemasangan 1 titik instalasi lampu outdoor

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,1900	128.500,00	24.415,00
	Tukang listrik	L.02	OH	0,3180	132.783,33	42.225,10
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0320	138.137,50	4.420,40
	Mandor	L.04	OH	0,0110	149.916,67	1.649,08
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		72.709,58
B.	BAHAN					
	Kabel NYY 3 x 2,5 mm^2		m	8,8000	35.800,00	315.040,00
	Conduit HI 20 mm		m	8,8000	3.750,00	33.000,00
	T Dus		buah	1,0000	7.850,00	7.850,00
	Socket Conduit 20 mm		buah	5,0000	985,00	4.925,00
	klem 20 mm		buah	10,0000	985,00	9.850,00
	Fischer S6 + sekrup		buah	15,0000	150,00	2.250,00
	Flexible Conduit 20 mm		m	1,0000	5.000,00	5.000,00
	Elbow		buah	4,0000	1.100,00	4.400,00
	Isolasi		m	0,5000	444,44	222,22
	Lasdop		buah	4,0000	150,00	600,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		383.137,22
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					455.846,80
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D			10 % x D		45.584,68
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					501.431,48

12 Pemasangan 1 titik instalasi stop kontak outdoor

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,2050	128.500,00	26.342,50
	Tukang listrik	L.02	OH	0,3420	132.783,33	45.411,90
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0340	138.137,50	4.696,68
	Mandor	L.04	OH	0,0110	149.916,67	1.649,08
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		78.100,16
B.	BAHAN					
	Kabel NYY 3 x 2,5 mm2		m	14,3000	35.800,00	511.940,00
	Conduit HI 20 mm		m	14,3000	3.750,00	53.625,00
	T Dus		buah	1,0000	7.850,00	7.850,00
	Socket Conduit 20 mm		buah	8,0000	985,00	7.880,00
	Klem 20 mm		buah	8,0000	985,00	7.880,00
	Fischer s6 + sekrup		buah	12,0000	150,00	1.800,00
	Elbow		buah	4,0000	1.100,00	4.400,00
	Isolasi		m	0,5000	444,44	222,22
	Lasdop		buah	4,0000	150,00	600,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		596.197,22
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					674.297,38
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D			10 % x D		67.429,74
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					741.727,12

13 Pemasangan 1 unit BVP150 Lampu Sorot LED 30W FLOODLIGHT ; Philips

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,0640	128.500,00	8.224,00
	Tukang listrik	L.02	OH	0,1070	132.783,33	14.207,82
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0110	138.137,50	1.519,51
	Mandor	L.04	OH	0,0040	149.916,67	599,67
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		24.551,00
B.	BAHAN					
	BVP150 Lampu Sorot LED 30W FLOODLIGHT ; Philips		buah	1,1000	1.587.300,00	1.746.030,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.746.030,00

C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					1.770.581,00
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D			10 % x D		177.058,10
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.947.639,10

14 Pemasangan 1 unit Panel Listrik Wall Mounted 8 MCB

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	1,1670	128.500,00	149.959,50
	Tukang pipa	L.02	OH	1,9480	132.783,33	258.661,93
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,1950	138.137,50	26.936,81
	Mandor	L.04	OH	0,0650	149.916,67	9.744,58
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		445.302,82
B.	BAHAN					
	BOX MCB 6 MCB		bh	1,0000	488.400,00	488.400,00
	MCB 16A		bh	5,0000	139.860,00	699.300,00
	MCB 25A		bh	1,0000	139.860,00	139.860,00
	Sisir MCB 1 Phasa		bh	1,0000	35.000,00	35.000,00
	Kabel NYY 3 x 2.5 mm		m	5,0000	35.800,00	179.000,00
	baut panel		bh	10,0000	300,00	3.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		1.544.560,00
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					1.989.862,82
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D			10 % x D		198.986,28
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					2.188.849,11

15 pemasangan 1 unit Pompa Booster + Panel Control

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,4170	128.500,00	53.584,50
	Tukang listrik	L.02	OH	0,6960	132.783,33	92.417,20
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0700	138.137,50	9.669,63
	Mandor	L.04	OH	0,0210	149.916,67	3.148,25
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		158.819,57
B.	BAHAN					
	Pompa Booster		bh	1,0000	22.500.000,00	22.500.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		22.500.000,00
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					22.658.819,57
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D			10 % x D		2.265.881,96
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					24.924.701,53

16 pemasangan 1 unit Sewage Treatment Plant Kap. 6 m3

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	6,6670	128.500,00	856.709,50
	Tukang listrik	L.02	OH	11,1330	132.783,33	1.478.276,81
	Kepala Tukang	L.03	OH	1,1130	138.137,50	153.747,04
	Mandor	L.04	OH	0,3340	149.916,67	50.072,17
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		2.538.805,52
B.	BAHAN					
	Sewage Treatment Plant Kap. 6 m3		unit	1,0000	46.500.000,00	46.500.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		46.500.000,00
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					49.038.805,52
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D			10 % x D		4.903.880,55
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					53.942.686,07

17 Pemasangan 1 Unit Ceiling Fan, 200 CFM dan aksesoris

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	(Rp.)	(Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,2550	128.500,00	32.767,50
	Tukang listrik	L.02	OH	0,4250	132.783,33	56.432,92
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0430	138.137,50	5.939,91
	Mandor	L.04	OH	0,0140	149.916,67	2.098,83
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	97.239,16
B.	BAHAN					
	Ceiling Fan, 200 CFM dan aksesoris		Unit	1,1000	984.500,00	1.082.950,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1.082.950,00
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					1.180.189,16
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		10	% x D		118.018,92
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					1.298.208,08

18 Pemasangan 1 m Flexible Duct Exhaust Fan ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,225	128.500,00	28.912,50
	Tukang listrik	L.02	OH	0,425	132.783,33	56.432,92
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,043	138.137,50	5.939,91
	Mandor	L.04	OH	0,014	149.916,67	2.098,83
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	93.384,16
B.	BAHAN					
	Flexible Duct Exhaust Fan ; DN. 4"		Unit	1,5000	45.500,00	68.250,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	68.250,00
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					161.634,16
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		10	% x D		16.163,42
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					177.797,58

19 Pemasangan 1 Buah P-Trap 2"

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,244	128.500,00	31.354,00
	Tukang Pipa	L.02	OH	0,408	132.783,33	54.175,60
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,041	138.137,50	5.663,64
	Mandor	L.04	OH	0,012	149.916,67	1.799,00
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	92.992,24
B.	BAHAN					
	P-Trap 2"		Unit	1,1000	16.400,00	18.040,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	18.040,00
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					111.032,24
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		10	% x D		11.103,22
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					122.135,46

20 Pemasangan 1 unit BL CG 1X36 SAVY + ARTO LEDTUBE 1200mm 18W 6500K ; Artolite

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,0640	128.500,00	8.224,00
	Tukang listrik	L.02	OH	0,1070	132.783,33	14.207,82
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0110	138.137,50	1.519,51
	Mandor	L.04	OH	0,0040	149.916,67	599,67
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		24.551,00
B.	BAHAN					
	BL CG 1X36 SAVY + ARTO LEDTUBE 1200mm 18W 6500K ; Artolite		buah	1,1000	350.427,00	385.469,70
				JUMLAH HARGA BAHAN		385.469,70
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					410.020,70
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		10	% x D		41.002,07

F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)	451.022,77

21 Pemasangan 1 unit FREZA ART 120 10W 6000K ; Artolite

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,0640	128.500,00	8.224,00
	Tukang listrik	L.02	OH	0,1070	132.783,33	14.207,82
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0110	138.137,50	1.519,51
	Mandor	L.04	OH	0,0040	149.916,67	599,67
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		24.551,00
B.	BAHAN					
	FREZA ART 120 10W 6000K ; Artolite		buah	1,1000	259.740,00	285.714,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		285.714,00
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					310.265,00
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D			10 % x D		31.026,50
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					341.291,50

22 Pemasangan 1 titik instalasi exhaust fan

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,225	128.500,00	28.912,50
	Tukang listrik	L.02	OH	0,425	132.783,33	56.432,92
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,043	138.137,50	5.939,91
	Mandor	L.04	OH	0,014	149.916,67	2.098,83
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		93.384,16
B.	BAHAN					
	Kabel NYY 3 x 2,5 mm^2		m	8,8000	35.800,00	315.040,00
	Conduit HI 20 mm		m	8,8000	3.750,00	33.000,00
	T Dus		buah	1,0000	7.850,00	7.850,00
	Socket Conduit 20 mm		buah	5,0000	985,00	4.925,00
	klem 20 mm		buah	10,0000	985,00	9.850,00
	Fischer S6 + sekrup		buah	15,0000	150,00	2.250,00
	Flexible Conduit 20 mm		m	1,0000	5.000,00	5.000,00
	Elbow		buah	4,0000	1.100,00	4.400,00
	Isolasi		m	0,5000	444,44	222,22
	Lasdop		buah	4,0000	150,00	600,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		383.137,22
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					476.521,38
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D			10 % x D		47.652,14
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					524.173,52

23 Pemasangan 1 unit Tandon Air 5.000 L Penguin

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,4170	128.500,00	53.584,50
	Tukang listrik	L.02	OH	0,6960	132.783,33	92.417,20
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0700	138.137,50	9.669,63
	Mandor	L.04	OH	0,0210	149.916,67	3.148,25
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		158.819,57
B.	BAHAN					
	Tandon Air 5.000 L Penguin		buah	1,1000	12.000.000,00	13.200.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		13.200.000,00
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					13.358.819,57
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D			10 % x D		1.335.881,96
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					14.694.701,53

42 Pemasangan 1 Unit Terminal Penangkal Petir Blexsem 1"

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,1900	128.500,00	24.415,00
	Tukang listrik	L.02	OH	0,3180	132.783,33	42.225,10

	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0320	138.137,50	4.420,40
	Mandor	L.04	OH	0,0110	149.916,67	1.649,08
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		72.709,58
B.	BAHAN					
	Terminal Penangkal Petir Blexsem 1"		unit	1,1000	187.000,00	205.700,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		205.700,00
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					278.409,58
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D			10 % x D		27.840,96
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					306.250,54

43 Pemasangan 1 Unit Control Box 40x40x40cm C/w CU Terminal Junction

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,5000	128.500,00	64.250,00
	Tukang listrik	L.02	OH	1,0000	132.783,33	132.783,33
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,2000	138.137,50	27.627,50
	Mandor	L.04	OH	0,0600	149.916,67	8.995,00
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		233.655,83
B.	BAHAN					
	Control Box 40x40x40cm C/w CU Terminal Junction		unit	1,1000	600.000,00	660.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		660.000,00
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					893.655,83
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D			10 % x D		89.365,58
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					983.021,41

44 Pemasangan 1 unit Pemasangan Grounding max. 3 ohm. Aplikasi addictive semen sun earth Terminal Junction

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0,1900	128.500,00	24.415,00
	Tukang listrik	L.02	OH	0,3180	132.783,33	42.225,10
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0320	138.137,50	4.420,40
	Mandor	L.04	OH	0,0110	149.916,67	1.649,08
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		72.709,58
B.	BAHAN					
	Grounding max. 3 ohm. Aplikasi addictive semen sun earth Terminal Junction		unit	1,1000	11.500.000,00	12.650.000,00
				JUMLAH HARGA BAHAN		12.650.000,00
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					12.722.709,58
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D			10 % x D		1.272.270,96
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					13.994.980,54

DAFTAR HARGA UPAH, BAHAN DAN ALAT MEP

NO.	URAIAN	Sat.	Harga
A	UPAH TENAGA KERJA		
1	Kepala Tukang	o.h	Rp 138.137,50
2	Mandor	o.h	Rp 149.916,67
3	Pekerja	o.h	Rp 128.500,00
4	Tukang Listrik	o.h	Rp 132.783,33
5	Tukang Pipa	o.h	Rp 132.783,33
B	BAHAN		
	Kabel NYY		
1	NYY 3 x 2,5 mm2	m'	Rp 35.800,00
2	NYY 3 x 4 mm2	m'	Rp 61.050,00
3	NYY 4 x 70 mm2	m'	Rp 849.000,00
	Kabel NYM		
1	NYM 2 x 1,5 mm2	m'	Rp 13.000,00
2	NYM 2 x 2,5 mm2	m'	Rp 19.800,00
	Kabel NYMHY		
1	NYMHY 2 x 1,5 mm2	m'	Rp 14.300,00
2	NYMHY 2 x 2,5 mm3	m'	Rp 22.700,00
3	NYMHY 3 x 1,5 mm2	m'	Rp 20.200,00
4	NYMHY 3 x 2,5 mm2	m'	Rp 31.400,00
5	NYMHY 4 x 2,5 mm2	m'	Rp 42.000,00
	Kabel NYFGBY		
1	NYFGBY 3 x 2,5 mm2	m'	Rp 60.500,00
	Kabel BCC		
1	BBC 70 mm2	m'	Rp 166.000,00
	Saklar dan Stop Kontak		
1	Saklar Tunggal	Unit	Rp 43.290,00
2	Saklar Ganda	Unit	Rp 67.710,00
3	Saklar Triple	Unit	Rp 99.900,00
4	Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W + Cover	Unit	Rp 58.000,00
5	Stop Kontak AC	Unit	Rp 119.000,00
6	Stop Kontak WaterProof	buah	Rp 99.900,00
7	Saklar Tunggal Waterproof	buah	Rp 101.287,50
8	Saklar Ganda Waterproof	buah	Rp 124.875,00
	SISTEM PROTEKSI PETIR		
1	Bak Kontrol Pemeriksaan dari Batu Bata 45 x 45 x 45 cm + Tutup Beton 45 x 45 x 10 cm	Buah	Rp 800.000,00
2	Terminal Busbar 300 x 50 x 5 mm	Buah	Rp 75.000,00
3	Batang Tembaga Pembumian Dia.5/8' (kedalaman min. 12 m)	Batang	Rp 85.000,00
4	Pantek (kedalaman min. 12 m)	lot	Rp 99.000,00
5	Kabel BC 95 mM²	m	Rp 85.000,00
6	Kabel Skun 95 mM²	m	Rp 90.000,00
7	Rod Coupling	Buah	Rp 55.000,00
8	Material Bantu	lot	Rp 50.000,00
9	Control Box 40x40x40cm C/w CU Terminal Junction	unit	Rp 600.000,00
10	Biaya Pemeriksaan, Pengujian dan Sertifikat (Riska UJI K3)	titik	Rp 1.800.000,00
11	Elektrode pentanahan dia 20 mm2	unit	Rp 1.263.166,67
12	Pipa Galvanish 1"	m'	Rp 56.135,00
13	Penangkal Petir Spitzen Konvensional 50-60 cm 1"	bh	Rp 362.000,00
14	Pipa Galvanish 1 "	m'	Rp 56.135,00
15	Terminal Penangkal Petir Spitzen 1"	unit	Rp 950.000,00
16	BC 50mm2	m	Rp 93.500,00
	SISTEM PENCAHAYAAN		
1	SM D 160 FRZ ART 12W 6000K ; Artolite	buah	Rp 677.988,00
2	PJUTS All in one Solar Street Light , SSL-38 80watt	buah	Rp 19.600.000,00
3	Tiang Lampu Antik tinggi 7 meter 1 Lengan	set	Rp 12.485.200,00
4	ARTO SLATE LED 50W 5700K 110D ; Artolite	buah	Rp 1.587.300,00
	Pipa PVC AW		
1	Pipa PVC AW, DN. 1" (25 mm)	m'	Rp 12.425,00

2	Pipa PVC AW, DN. 2" (50mm)	m'	Rp	27.225,00
3	Pipa PVC AW, DN. 3" (75mm)	m'	Rp	55.875,00
4	Pipa PVC AW ; DN.4" (100mm)	m'	Rp	78.957,50
5	Pipa PVC AW ; DN.6" (165mm)	m'	Rp	92.575,00
	Pipa PPR			
1	pipa PPR PN 10, DN. 3/4" (20 mm)	m'	Rp	17.154,50
2	pipa PPR PN 10, DN. 1" (25 mm)	m'	Rp	25.227,25
3	pipa PPR PN 10, DN. 1-1/4" (32 mm)	m'	Rp	41.625,00
	Isolasi Harmaflex			
1	Isolasi DN.4"	m'	Rp	444,44
	Sewage Treatment Plant (STP) / Biofilter			
1	Sewage Treatment Plant (STP) Fiberglass kap 2 m3	Unit	Rp	13.500.000,00
2	Sewage Treatment Plant (STP) Fiberglass kap 5 m4	Unit	Rp	22.750.000,00
3	Sewage Treatment Plant (STP) Fiberglass kap 10 m5	Unit	Rp	48.250.000,00
	Pipa Galvanis			
1	Pipa Galvanis SCH 40, DN. 1" (25 mm)	m'	Rp	54.166,67
2	Pipa Galvanis SCH 40, DN. 1-1/4" (32 mm)	m'	Rp	73.833,33
	Gate Valve			
1	gate valve 10 K, Dia. 3/4" (20 mm)	Unit	Rp	306.500,00
1	gate valve 10 K, Dia. 1-1/4" (32 mm)	Unit	Rp	591.200,00
	Floor Clean Out (FCO)			
3	floor clean out, Dia. 3" (80 mm)	Bh	Rp	265.750,00
4	floor clean out, Dia. 4" (100 mm)	Bh	Rp	376.250,00
	Vent Cap			
3	vent cap, Dia. 4" (100 mm)	Bh	Rp	275.000,00
	Pipa PVC			
1	Pipa PVC, DN. 3" (80 mm)	m	Rp	30.250,00
2	Pipa PVC, DN. 4" (100 mm)	m	Rp	47.575,00
3	Pipa PVC, DN. 6" (150 mm)	m	Rp	96.550,00
4	Pipa PVC, DN. 1-1/4" (32 mm)	m	Rp	11.650,00
5	Pipa PVC, DN. 1-1/2" (40 mm)	m	Rp	13.175,00
6	Pipa PVC, DN. 2" (50 mm)	m	Rp	16.875,00
	Aksesoris Instalasi			
1	Conduit HI 20 mm	m	Rp	3.750,00
2	T Dus	buah	Rp	7.850,00
3	Socket Conduit 20 mm	buah	Rp	985,00
4	Klem 20 mm	buah	Rp	985,00
5	Fischer s6 + sekrup	buah	Rp	150,00
6	Flexible Conduit 20 mm	m	Rp	5.000,00
7	Elbow	buah	Rp	1.100,00
8	Isolasi	m	Rp	444,44
9	Lasdop	buah	Rp	150,00
10	Lampu LED E27 10 Watt dan aksesoris	buah	Rp	83.000,00
11	Fitting E27 dan aksesoris	buah	Rp	76.000,00
12	Baut Panel	bh	Rp	300,00
13	Sisir MCB 1 Phasa	bh	Rp	35.000,00
14	MCB 1P 16A	bh	Rp	139.860,00
15	MCB 1P 25A	bh	Rp	139.860,00
16	BAUT PANEL	bh	Rp	300,00
17	BOX PANEL 8 MCB	bh	Rp	488.400,00
18	Pomp Booster	unit	Rp	22.500.000,00
	Merk : Grundfos			
	Type : CM 5-5PT			
	Jenis : Centrifugal			
	Kap : 75l/mnt			
	Head : 37m			
	Disch : 1 1/4"x1"			
	Power : 1x220V/50Hz			
	Panel Control c/w Aksesoris			
19	Sewage Treatment Plant Kap.6m3 + material bantu dan aksesoris	unit	Rp	46.500.000,00
20	Exhaust Fan FV-24CDUN Panasonic	unit	Rp	984.500,00
21	Vent Cap 4"	unit	Rp	275.000,00
22	Flexible Duct Exhaust Fan	m	Rp	45.500,00
23	P-Trap 2"	bh	Rp	16.400,00
24	CO SS 3"	bh		
25	CO SS 4"	bh		
26	CO 3"	bh		

27	CO 4"	bh		
28	BL CG 1X36 SAVY + ARTO LEDTUBE 1200mm 18W 6500K	bh	Rp	350.427,00
29	FREZA ART 120 10W 6000K	bh	Rp	259.740,00
30	Tandon Air 5000 Liter	unit	Rp	12.000.000,00
31	Terminal Penangkal Petir Blexsem 1"	unit	Rp	187.000,00
32	Control Box 40x40x40cm C/w CU Terminal Junction	unit	Rp	600.000,00
33	Grounding max. 3 ohm. Aplikasi addictive semen sun earth Terminal Junction	unit	Rp	11.500.000,00
34	Ijin Disnaker	ls	Rp	5.000.000,00

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP)

DIVISI 2

A.2.2.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN

A.2.2.1.2 Pasangan 1 m' bouwplank

No	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	TKDN%	NILAI TKDN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	**TENAGA KERJA**							
1	Pekerja	A.01	OH	0,0120	Rp 128.500,00	Rp 1.542,00	100,00%	Rp 1.542,00
2	Tukang Kayu	A.07	OH	0,0060	Rp 132.783,33	Rp 796,70	100,00%	Rp 796,70
3	Kepala Tukang	A.22	OH	0,0006	Rp 138.137,50	Rp 82,88	100,00%	Rp 82,88
4	Mandor	A.35	OH	0,0012	Rp 149.916,67	Rp 179,90	100,00%	Rp 179,90
			JUMLAH HARGA TENAGA KERJA			Rp 2.601,48	TKDN PEKERJA	Rp 2.601,48
B	**BAHAN**							
	Dolken kayu 8-10cm panjang 4m		m3	0,0130	Rp 42.355,98	Rp 550,63		
	Kayu bekesting (Lepasan merah)		m3	0,0070	Rp 1.700.000,00	Rp 11.900,00		
	Paku 10 cm		Kg	0,0200	Rp 20.000,00	Rp 400,00		
			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp 12.850,63	TKDN BAHAN	Rp -
C	**PERALATAN**							
	waterpass		hari	0,0060	Rp 71.280,00	Rp 427,68		
			JUMLAH HARGA PERALATAN			Rp 427,68	TKDN PERALATAN	Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan(A+B+C)					Rp 15.879,79		Rp 2.601,48
E	Overhead	x **D**		5% x **D**		Rp 793,99	TKDN	Rp 130,07
	Profit	x **D**		5% x **D**		Rp 793,99		Rp 130,07
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 17.467,77	16,38%	Rp 2.861,63

A.2.2.1.9 1 m2 pembersihan dan pengupasan permukaan tanah (striping) s.d. tanaman 2 cm (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.1.a (c))

No	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	TKDN%	NILAI TKDN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	**TENAGA KERJA**							
1	Pekerja	A.01	OH	0,1000	Rp 128.500,00	Rp 12.850,00	100,00%	Rp 12.850,00
2	Mandor	A.35	OH	0,0050	Rp 149.916,67	Rp 749,58	100,00%	Rp 749,58
			JUMLAH HARGA TENAGA KERJA			Rp 13.599,58	TKDN PEKERJA	Rp 13.599,58
B	**BAHAN**							
			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp -	TKDN BAHAN	Rp -
C	**PERALATAN**							
			JUMLAH HARGA PERALATAN			Rp -	TKDN PERALATAN	Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan(A+B+C)					Rp 13.599,58		Rp 13.599,58
E	Overhead	x **D**		5% x **D**		Rp 679,98	TKDN	Rp 679,98
	Profit	x **D**		5% x **D**		Rp 679,98		Rp 679,98
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 14.959,54	100,00%	Rp 14.959,54

A.2.2.1.19 Bongkar 1 m3 pasangan batu dengan jack hammer

No	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	TKDN%	NILAI TKDN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	**TENAGA KERJA**							
1	Pekerja	A.01	OH	0,2000	Rp 128.500,00	Rp 25.700,00	100,00%	Rp 25.700,00
2	Mandor	A.35	OH	0,0100	Rp 149.916,67	Rp 1.499,17	100,00%	Rp 1.499,17
			JUMLAH HARGA TENAGA KERJA			Rp 27.199,17	TKDN PEKERJA	Rp 27.199,17
B	**BAHAN**							
			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp -	TKDN BAHAN	Rp -
C	**PERALATAN**							
1	Jack hammer (5 KW)		hari	0,0500	Rp 150.000,00	Rp 7.500,00	0,00%	Rp -
2	Genset (12 Hp)		hari	0,0500	Rp 560.000,00	Rp 28.000,00	0,00%	Rp -
			JUMLAH HARGA PERALATAN			Rp 35.500,00	TKDN PERALATAN	Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan(A+B+C)					Rp 62.699,17		Rp 27.199,17
E	Overhead	x **D**		5% x **D**		Rp 3.134,96	TKDN	Rp 1.359,96
	Profit	x **D**		5% x **D**		Rp 3.134,96		Rp 1.359,96
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 68.969,08	43,38%	Rp 29.919,08

A.2.3.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN GALIAN

A.2.3.1.1 Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 1 m

No	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	TKDN%	NILAI TKDN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	**TENAGA KERJA**							
1	Pekerja	A.01	OH	0,7500	Rp 128.500,00	Rp 96.375,00	100,00%	Rp 96.375,00
2	Mandor	A.35	OH	0,0380	Rp 149.916,67	Rp 5.696,83	100,00%	Rp 5.696,83
			JUMLAH HARGA TENAGA KERJA			Rp 102.071,83	TKDN PEKERJA	Rp 102.071,83
B	**BAHAN**							
			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp -	TKDN BAHAN	Rp -
C	**PERALATAN**							
			JUMLAH HARGA PERALATAN			Rp -	TKDN PERALATAN	Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan(A+B+C)					Rp 102.071,83		Rp 102.071,83
E	Overhead	x **D**		5% x **D**		Rp 5.103,59	TKDN	Rp 5.103,59

E	Profit	x **D**		5% x **D**			Rp	5.103,59	TKDN	Rp	5.103,59
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)						Rp	112.279,02	100,00%	Rp	112.279,02

A.2.3.1.3 Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 2 s.d. 3 m untuk volume > 200 m3 secara manual

No	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	TKDN%	NILAI TKDN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	**TENAGA KERJA**							
1	Pekerja	A.01	OH	0,7600	Rp 128.500,00	Rp 97.660,00	100,00%	Rp 97.660,00
2	Mandor	A.35	OH	0,0760	Rp 149.916,67	Rp 11.393,67	100,00%	Rp 11.393,67
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	Rp 109.053,67	TKDN PEKERJA	Rp 109.053,67
B	**BAHAN**							
					JUMLAH HARGA BAHAN	Rp -	TKDN BAHAN	Rp -
C	**PERALATAN**							
					JUMLAH HARGA PERALATAN	Rp -	TKDN PERALATAN	Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan(A+B+C)					Rp 109.053,67		Rp 109.053,67
E	Overhead	x **D**		5% x **D**		Rp 5.452,68	TKDN	Rp 5.452,68
	Profit	x **D**		5% x **D**		Rp 5.452,68		Rp 5.452,68
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 119.959,03	100,00%	Rp 119.959,03

A.2.3.1.11 Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug

No	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	TKDN%	NILAI TKDN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	**TENAGA KERJA**							
1	Pekerja	A.01	OH	0,3000	Rp 128.500,00	Rp 38.550,00	100,00%	Rp 38.550,00
2	Mandor	A.35	OH	0,0150	Rp 149.916,67	Rp 2.248,75	100,00%	Rp 2.248,75
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	Rp 40.798,75	TKDN PEKERJA	Rp 40.798,75
B	**BAHAN**							
1	Pasir urug	B.221	m3	1,2000	Rp 242.000,00	Rp 290.400,00	100,00%	Rp 290.400,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	Rp 290.400,00	TKDN BAHAN	Rp 290.400,00
C	**PERALATAN**							
					JUMLAH HARGA PERALATAN	Rp -	TKDN PERALATAN	Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan(A+B+C)					Rp 331.198,75		Rp 331.198,75
E	Overhead	x **D**		5% x **D**		Rp 16.559,94	TKDN	Rp 16.559,94
	Profit	x **D**		5% x **D**		Rp 16.559,94		Rp 16.559,94
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 364.318,63	100,00%	Rp 364.318,63

A.2.3.1.15 Pengurugan 1 m3 sirtu padat

No	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	TKDN%	NILAI TKDN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	**TENAGA KERJA**							
1	Pekerja	A.01	OH	0,2500	Rp 128.500,00	Rp 32.125,00	100,00%	Rp 32.125,00
2	Mandor	A.35	OH	0,0130	Rp 149.916,67	Rp 1.948,92	100,00%	Rp 1.948,92
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	Rp 34.073,92	TKDN PEKERJA	Rp 34.073,92
B	**BAHAN**							
1	Sirtu		m3	1,2000	Rp 277.000,00	Rp 332.400,00	100,00%	Rp 332.400,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	Rp 332.400,00	TKDN BAHAN	Rp 332.400,00
C	**PERALATAN**							
					JUMLAH HARGA PERALATAN	Rp -	TKDN PERALATAN	Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan(A+B+C)					Rp 366.473,92		Rp 366.473,92
E	Overhead	x **D**		5% x **D**		Rp 18.323,70	TKDN	Rp 18.323,70
	Profit	x **D**		5% x **D**		Rp 18.323,70		Rp 18.323,70
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 403.121,31	100,00%	Rp 403.121,31

A.2.3.1.16 1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa pemadatan secara manual

No	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	TKDN%	NILAI TKDN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	**TENAGA KERJA**							
1	Pekerja	A.01	OH	0,5000	Rp 128.500,00	Rp 64.250,00	100,00%	Rp 64.250,00
2	Mandor	A.35	OH	0,0250	Rp 149.916,67	Rp 3.747,92	100,00%	Rp 3.747,92
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	Rp 67.997,92	TKDN PEKERJA	Rp 67.997,92
B	**BAHAN**							
					JUMLAH HARGA BAHAN	Rp -	TKDN BAHAN	Rp -
C	**PERALATAN**							
					JUMLAH HARGA PERALATAN	Rp -	TKDN PERALATAN	Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan(A+B+C)					Rp 67.997,92		Rp 67.997,92
E	Overhead	x **D**		5% x **D**		Rp 3.399,90	TKDN	Rp 3.399,90
	Profit	x **D**		5% x **D**		Rp 3.399,90		Rp 3.399,90
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 74.797,71	100,00%	Rp 74.797,71

DIVISI 3

A.3.2.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI

A.3.2.1.3 Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 5PP

No	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	TKDN%	NILAI TKDN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	**TENAGA KERJA**							
1	Pekerja	A.01	OH	1,5000	Rp 128.500,00	Rp 192.750,00	100,00%	Rp 192.750,00
2	Tukang batu/tembok	A.06	OH	0,5000	Rp 132.783,33	Rp 66.391,67	100,00%	Rp 66.391,67
3	Mandor	A.35	OH	0,1500	Rp 149.916,67	Rp 22.487,50	100,00%	Rp 22.487,50
			JUMLAH HARGA TENAGA KERJA			Rp 281.629,17	TKDN PEKERJA	Rp 281.629,17
B	**BAHAN**							
1	Batu belah	B,29	m3	1,2000	Rp 200.000,00	Rp 240.000,00	100,00%	Rp 240.000,00
2	Semen Portland	B,281	Kg	135,0000	Rp 1.750,00	Rp 236.250,00	81,15%	Rp 191.716,88
3	Pasir pasang	B,202	m3	0,5440	Rp 271.118,00	Rp 147.488,19	100,00%	Rp 147.488,19
			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp 623.738,19	TKDN BAHAN	Rp 579.205,07
C	**PERALATAN**							
			JUMLAH HARGA PERALATAN			Rp -	TKDN PERALATAN	
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan(A+B+C)					Rp 905.367,36		Rp 860.834,23
E	Overhead	x **D**		5% x **D**		Rp 45.268,37	TKDN	Rp 43.041,71
	Profit	x **D**		5% x **D**		Rp 45.268,37		Rp 43.041,71
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 995.904,09	95,08%	Rp 946.917,66

A.3.2.1.9 (K3) Pemasangan 1 m3 batu kosong (anstamping)

No	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	TKDN%	NILAI TKDN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	**TENAGA KERJA**							
1	Pekerja	A.01	OH	0,7800	Rp 128.500,00	Rp 100.230,00	100,00%	Rp 100.230,00
2	Tukang batu/tembok	A.06	OH	0,3900	Rp 132.783,33	Rp 51.785,50	100,00%	Rp 51.785,50
3	Kepala Tukang batu/tembok	A.21	OH	0,0390	Rp 138.137,50	Rp 5.387,36	100,00%	Rp 5.387,36
4	Mandor	A.35	OH	0,0130	Rp 149.916,67	Rp 1.948,92	100,00%	Rp 1.948,92
			JUMLAH HARGA TENAGA KERJA			Rp 159.351,78	TKDN PEKERJA	Rp 159.351,78
B	**BAHAN**							
1	Batu belah	B,29	m3	1,2000	Rp 200.000,00	Rp 240.000,00	100,00%	Rp 240.000,00
2	Pasir urug	B.221	m3	0,4320	Rp 242.000,00	Rp 104.544,00	100,00%	Rp 104.544,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp 344.544,00	TKDN BAHAN	Rp 344.544,00
C	**PERALATAN**							
			JUMLAH HARGA PERALATAN			Rp -	TKDN PERALATAN	Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan(A+B+C)					Rp 503.895,78		Rp 503.895,78
E	Overhead	x **D**		5% x **D**		Rp 25.194,79	TKDN	Rp 25.194,79
	Profit	x **D**		5% x **D**		Rp 25.194,79		Rp 25.194,79
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 554.285,36	100,00%	Rp 554.285,36

DIVISI 4

A.4.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON

A.4.1.1.4 1 m3 beton mutu rendah f'c 7,5 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual

No	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	TKDN%	NILAI TKDN
1	2	3	4	5	6	7	6	7
A	**TENAGA KERJA**							
1	Pekerja	A.01	OH	1,6500	Rp 128.500,00	Rp 212.025,00	100,00%	Rp 212.025,00
2	Tukang batu/tembok	A.06	OH	0,2750	Rp 132.783,33	Rp 36.515,42	100,00%	Rp 36.515,42
3	Kepala Tukang batu/tembok	A.21	OH	0,0280	Rp 138.137,50	Rp 3.867,85	100,00%	Rp 3.867,85
4	Mandor	A.35	OH	0,0090	Rp 149.916,67	Rp 1.349,25	100,00%	Rp 1.349,25
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	Rp 253.757,52	TKDN PEKERJA	Rp 253.757,52
B	**BAHAN**							
1	Semen Portland	B,281	kg	250,0000	Rp 1.750,00	Rp 437.500,00	81,15%	Rp 355.031,25
2	Pasir beton	B.203	kg	888,0000	Rp 219,88	Rp 195.252,17	100,00%	Rp 195.252,17
3	Kerikil (Maks 30 mm)	B,181	kg	1009,0000	Rp 285,03	Rp 287.593,03	100,00%	Rp 287.593,03
4	Air	B,2	Liter	202,0000	Rp 1,40	Rp 282,80	100,00%	Rp 282,80
					JUMLAH HARGA BAHAN	Rp 920.628,00	TKDN BAHAN	Rp 838.159,25
C	**PERALATAN**							
					JUMLAH HARGA PERALATAN	Rp -	TKDN PERALATAN	Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan(A+B+C)					Rp 1.174.385,51		Rp 1.091.916,76
E	Overhead	x **D**		5% x **D**		Rp 58.719,28	TKDN	Rp 54.595,84
	Profit	x **D**		5% x **D**		Rp 58.719,28		Rp 54.595,84
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 1.291.824,07	92,98%	Rp 1.201.108,44

A.4.1.1.8 Pembuatan s.d Pengecoran 1 m³ beton mutu sedang fc' 21 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maksimal 19 mm secara Semi-Mekanis

No	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	TKDN%	NILAI TKDN
1	2	3	4	5	6	7	6	7
A	**TENAGA KERJA**							
1	Pekerja	A.01	OH	1,0000	Rp 128.500,00	Rp 128.500,00	100,00%	Rp 128.500,00
2	Tukang batu/tembok	A.06	OH	0,2500	Rp 132.783,33	Rp 33.195,83	100,00%	Rp 33.195,83
3	Kepala Tukang batu/tembok	A.21	OH	0,0250	Rp 138.137,50	Rp 3.453,44	100,00%	Rp 3.453,44
4	Mandor	A.35	OH	0,1000	Rp 149.916,67	Rp 14.991,67	100,00%	Rp 14.991,67
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	Rp 180.140,94	TKDN PEKERJA	Rp 180.140,94
B	**BAHAN**							
1	Semen Portland	B,281	kg	368,0000	Rp 1.750,00	Rp 644.000,00	81,15%	Rp 522.606,00
2	Pasir beton	B.203	kg	770,0000	Rp 219,88	Rp 169.306,50	100,00%	Rp 169.306,50
3	Kerikil (Maks 30 mm)	B,181	kg	1009,0000	Rp 285,03	Rp 287.593,03	100,00%	Rp 287.593,03
4	Air	B,2	Liter	202,0000	Rp 1,40	Rp 282,80	100,00%	Rp 282,80
					JUMLAH HARGA BAHAN	Rp 1.101.182,33	TKDN BAHAN	Rp 979.788,33
C	**PERALATAN**							
1	Molen/Beton mixer 0,35 m3 termasuk feeder		Hari	0,1475	Rp 80.000,00	Rp 11.800,00	0,00%	Rp -
					JUMLAH HARGA PERALATAN	Rp 11.800,00	TKDN PERALATAN	Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan(A+B+C)					Rp 1.293.123,26		Rp 1.159.929,26
E	Overhead	x **D**		5% x **D**		Rp 64.656,16	TKDN	Rp 57.996,46
	Profit	x **D**		5% x **D**		Rp 64.656,16		Rp 57.996,46
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 1.422.435,59	89,70%	Rp 1.275.922,19

A.4.1.1.17.d Pembesian 1 kg penulangan kolom, balok, ring balok, sloff, dan shearwall dengan besi D13 Semi mekanis

No	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	TKDN%	NILAI TKDN
1	2	3	4	5	6	7	6	7
A	**TENAGA KERJA**							
1	Pekerja	A.01	OH	0,0016	Rp 128.500,00	Rp 205,60	100,00%	Rp 205,60
2	Tukang besi/besi beton	A.08	OH	0,0016	Rp 132.783,33	Rp 212,45	100,00%	Rp 212,45
3	Kepala Tukang besi/besi beton	A.23	OH	0,0002	Rp 138.137,50	Rp 22,10	100,00%	Rp 22,10
4	Mandor	A.35	OH	0,0002	Rp 149.916,67	Rp 23,99	100,00%	Rp 23,99
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	Rp 464,14	TKDN PEKERJA	Rp 464,14
B	**BAHAN**							
1	Besi beton ulir		kg	1,0200	Rp 12.227,56	Rp 12.472,12	0,00%	Rp -
2	Kawat beton	B,173	kg	0,0280	Rp 20.000,00	Rp 560,00	0,00%	Rp -
					JUMLAH HARGA BAHAN	Rp 13.032,12	TKDN BAHAN	Rp -
C	**PERALATAN**							
	Bar Cutter		Hari	0,0400	Rp 200.000,00	Rp 8.000,00	0,00%	Rp -
	Bar bender		Hari	0,0400	Rp 160.000,00	Rp 6.400,00	0,00%	Rp -
					JUMLAH HARGA PERALATAN	Rp 14.400,00	TKDN PERALATAN	Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan(A+B+C)					Rp 27.896,26		Rp 464,14
E	Overhead	x **D**		5% x **D**		Rp 1.394,81	TKDN	Rp 23,21
	Profit	x **D**		5% x **D**		Rp 1.394,81		Rp 23,21
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 30.685,88	1,66%	Rp 510,56

A.4.1.1.17.d Pembesian 1 kg penulangan kolom, balok, ring balok, sloff, dan shearwall dengan besi D19 Semi mekanis

No	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	TKDN%	NILAI TKDN
1	2	3	4	5	6	7	6	7
A	**TENAGA KERJA**							
1	Pekerja	A.01	OH	0,0016	Rp 128.500,00	Rp 205,60	100,00%	Rp 205,60
2	Tukang besi/besi beton	A.08	OH	0,0016	Rp 132.783,33	Rp 212,45	100,00%	Rp 212,45
3	Kepala Tukang besi/besi beton	A.23	OH	0,0002	Rp 138.137,50	Rp 22,10	100,00%	Rp 22,10
4	Mandor	A.35	OH	0,0002	Rp 149.916,67	Rp 23,99	100,00%	Rp 23,99
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	Rp 464,14	TKDN PEKERJA	Rp 464,14
B	**BAHAN**							
1	Besi beton ulir		kg	1,0200	Rp 14.888,99	Rp 15.186,77	0,00%	Rp -
2	Kawat beton	B,173	kg	0,0280	Rp 20.000,00	Rp 560,00	0,00%	Rp -
					JUMLAH HARGA BAHAN	Rp 15.746,77	TKDN BAHAN	Rp -
C	**PERALATAN**							
	Bar Cutter		Hari	0,0400	Rp 200.000,00	Rp 8.000,00	0,00%	Rp -
	Bar bender		Hari	0,0400	Rp 160.000,00	Rp 6.400,00	0,00%	Rp -
					JUMLAH HARGA PERALATAN	Rp 14.400,00	TKDN PERALATAN	Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan(A+B+C)					Rp 30.610,91		Rp 464,14
E	Overhead	x **D**		5% x **D**		Rp 1.530,55	TKDN	Rp 23,21
	Profit	x **D**		5% x **D**		Rp 1.530,55		Rp 23,21
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 33.672,01	1,52%	Rp 510,56

A.4.1.1.17.d Pembesian 1 kg penulangan kolom, balok, ring balok, sloff, dan shearwall dengan besi D16 Semi mekanis

No	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	TKDN%	NILAI TKDN
1	2	3	4	5	6	7	6	7
A	**TENAGA KERJA**							
1	Pekerja	A.01	OH	0,0016	Rp 128.500,00	Rp 205,60	100,00%	Rp 205,60
2	Tukang besi/besi beton	A.08	OH	0,0016	Rp 132.783,33	Rp 212,45	100,00%	Rp 212,45
3	Kepala Tukang besi/besi beton	A.23	OH	0,0002	Rp 138.137,50	Rp 22,10	100,00%	Rp 22,10
4	Mandor	A.35	OH	0,0002	Rp 149.916,67	Rp 23,99	100,00%	Rp 23,99
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		Rp 464,14	TKDN PEKERJA	Rp 464,14
B	**BAHAN**							
1	Besi beton ulir		kg	1,0200	Rp 15.809,60	Rp 16.125,79	0,00%	Rp -
2	Kawat beton	B,173	kg	0,0280	Rp 20.000,00	Rp 560,00	0,00%	Rp -
				JUMLAH HARGA BAHAN		Rp 16.685,79	TKDN BAHAN	Rp -
C	**PERALATAN**							
	Bar Cutter		Hari	0,0400	Rp 200.000,00	Rp 8.000,00	0,00%	Rp -
	Bar bender		Hari	0,0400	Rp 160.000,00	Rp 6.400,00	0,00%	Rp -
				JUMLAH HARGA PERALATAN		Rp 14.400,00	TKDN PERALATAN	Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan(A+B+C)					Rp 31.549,93		Rp 464,14
E	Overhead	x **D**		5% x **D**		Rp 1.577,50	TKDN	Rp 23,21
	Profit	x **D**		5% x **D**		Rp 1.577,50		Rp 23,21
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 34.704,93	1,47%	Rp 510,56

A.4.1.1.17.d Pembesian 1 kg penulangan kolom, balok, ring balok, sloff, dan shearwall dengan besi Ø 10 Semi mekanis

No	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	TKDN%	NILAI TKDN
1	2	3	4	5	6	7	6	7
A	**TENAGA KERJA**							
1	Pekerja	A.01	OH	0,0016	Rp 128.500,00	Rp 205,60	100,00%	Rp 205,60
2	Tukang besi/besi beton	A.08	OH	0,0016	Rp 132.783,33	Rp 212,45	100,00%	Rp 212,45
3	Kepala Tukang besi/besi beton	A.23	OH	0,0002	Rp 138.137,50	Rp 22,10	100,00%	Rp 22,10
4	Mandor	A.35	OH	0,0002	Rp 149.916,67	Rp 23,99	100,00%	Rp 23,99
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		Rp 464,14	TKDN PEKERJA	Rp 464,14
B	**BAHAN**							
1	Besi beton ulir		kg	1,0200	Rp 16.115,59	Rp 16.437,90	0,00%	Rp -
2	Kawat beton	B,173	kg	0,0280	Rp 20.000,00	Rp 560,00	0,00%	Rp -
				JUMLAH HARGA BAHAN		Rp 16.997,90	TKDN BAHAN	Rp -
C	**PERALATAN**							
				JUMLAH HARGA PERALATAN		Rp -	TKDN PERALATAN	Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan(A+B+C)					Rp 17.462,05		Rp 464,14
E	Overhead	x **D**		5% x **D**		Rp 873,10	TKDN	Rp 23,21
	Profit	x **D**		5% x **D**		Rp 873,10		Rp 23,21
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 19.208,25	2,66%	Rp 510,56

A.4.1.1.17.d Pembesian 1 kg penulangan kolom, balok, ring balok, sloff, dan shearwall dengan besi Ø 8 Semi mekanis

No	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	TKDN%	NILAI TKDN
1	2	3	4	5	6	7	6	7
A	**TENAGA KERJA**							
1	Pekerja	A.01	OH	0,0016	Rp 128.500,00	Rp 205,60	100,00%	Rp 205,60
2	Tukang besi/besi beton	A.08	OH	0,0016	Rp 132.783,33	Rp 212,45	100,00%	Rp 212,45
3	Kepala Tukang besi/besi beton	A.23	OH	0,0002	Rp 138.137,50	Rp 22,10	100,00%	Rp 22,10
4	Mandor	A.35	OH	0,0002	Rp 149.916,67	Rp 23,99	100,00%	Rp 23,99
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		Rp 464,14	TKDN PEKERJA	Rp 464,14
B	**BAHAN**							
1	Besi beton ulir		kg	1,0200	Rp 18.166,67	Rp 18.530,00	0,00%	Rp -
2	Kawat beton	B,173	kg	0,0280	Rp 20.000,00	Rp 560,00	0,00%	Rp -
				JUMLAH HARGA BAHAN		Rp 19.090,00	TKDN BAHAN	Rp -
C	**PERALATAN**							
				JUMLAH HARGA PERALATAN		Rp -	TKDN PERALATAN	Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan(A+B+C)					Rp 19.554,14		Rp 464,14
E	Overhead	x **D**		5% x **D**		Rp 977,71	TKDN	Rp 23,21
	Profit	x **D**		5% x **D**		Rp 977,71		Rp 23,21
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 21.509,56	2,37%	Rp 510,56

A.4.1.1.19.a Pemasangan 1 kg jaring kawat baja (wiremesh)

No	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	TKDN%	NILAI TKDN
1	2	3	4	5	6	7	6	7
A	**TENAGA KERJA**							
1	Pekerja	A.01	OH	0,0025	Rp 128.500,00	Rp 321,25	100,00%	Rp 321,25
2	Tukang besi/besi beton	A.08	OH	0,0025	Rp 132.783,33	Rp 331,96	100,00%	Rp 331,96
3	Kepala Tukang besi/besi beton	A.23	OH	0,0003	Rp 138.137,50	Rp 34,53	100,00%	Rp 34,53
4	Mandor	A.35	OH	0,0003	Rp 149.916,67	Rp 37,48	100,00%	Rp 37,48
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		Rp 725,22	TKDN PEKERJA	Rp 725,22
B	**BAHAN**							
1	Wiremesh		kg	1,0200	Rp 14.169,27	Rp 14.452,65	0,00%	Rp -
2	Kawat beton	B,173	kg	0,0050	Rp 20.000,00	Rp 100,00	0,00%	Rp -
				JUMLAH HARGA BAHAN		Rp 14.552,65	TKDN BAHAN	Rp -
C	**PERALATAN**							
				JUMLAH HARGA PERALATAN		Rp -	TKDN PERALATAN	Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan(A+B+C)					Rp 15.277,87		Rp 725,22
E	Overhead	x **D**		5% x **D**		Rp 763,89	TKDN	Rp 36,26
	Profit	x **D**		5% x **D**		Rp 763,89		Rp 36,26
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 16.805,66	4,75%	Rp 797,74

A.4.1.1.21 (K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai)

No	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	TKDN%	NILAI TKDN
1	2	3	4	5	6	7	6	7
A	**TENAGA KERJA**							
1	Pekerja	A.01	OH	0,5200	Rp 128.500,00	Rp 66.820,00	100,00%	Rp 66.820,00
2	Tukang kayu	A.07	OH	0,2600	Rp 132.783,33	Rp 34.523,67	100,00%	Rp 34.523,67
3	Kepala Tukang kayu	A.22	OH	0,0260	Rp 138.137,50	Rp 3.591,58	100,00%	Rp 3.591,58
4	Mandor	A.35	OH	0,0260	Rp 149.916,67	Rp 3.897,83	100,00%	Rp 3.897,83
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		Rp 108.833,07	TKDN PEKERJA	Rp 108.833,07
B	**BAHAN**							
1	Kayu kelas III	B,126	m3	0,0180	Rp 1.700.000,00	Rp 30.600,00	100,00%	Rp 30.600,00

2	Paku 5 – 10 cm	B,223	kg	0,3000	Rp	20.000,00	Rp	6.000,00	0,00%	Rp	-
3	Minyak bekisting	B,198	Liter	0,1000	Rp	9.450,00	Rp	945,00	0,00%	Rp	-
						JUMLAH HARGA BAHAN	Rp	37.545,00	TKDN BAHAN	Rp	30.600,00
C	**PERALATAN**										
						JUMLAH HARGA PERALATAN	Rp	-	TKDN PERALATAN	Rp	-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan(A+B+C)						Rp	146.378,07		Rp	139.433,07
E	Overhead	x **D**		5% x **D**			Rp	7.318,90	TKDN	Rp	6.971,65
	Profit	x **D**		5% x **D**			Rp	7.318,90		Rp	6.971,65
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)						Rp	161.015,88	95,26%	Rp	153.376,38

A.4.1.1.22.a (K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom Dengan Steger Bambu (3 x pakai)

No	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp)		JUMLAH HARGA (Rp)		TKDN%	NILAI TKDN	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**		**7**		**6**	**7**	
A	**TENAGA KERJA**										
1	Pekerja	A.01	OH	0,6600	Rp	128.500,00	Rp	84.810,00	100,00%	Rp	84.810,00
2	Tukang kayu	A.07	OH	0,3300	Rp	132.783,33	Rp	43.818,50	100,00%	Rp	43.818,50
3	Kepala Tukang kayu	A.22	OH	0,0330	Rp	138.137,50	Rp	4.558,54	100,00%	Rp	4.558,54
4	Mandor	A.35	OH	0,0110	Rp	149.916,67	Rp	1.649,08	100,00%	Rp	1.649,08
						JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	Rp	134.836,12	TKDN PEKERJA	Rp	134.836,12
B	**BAHAN**										
2	Paku 5 cm – 12 cm	B.223	kg	0,4000	Rp	22.000,00	Rp	8.800,00	0,00%	Rp	-
3	Minyak bekisting	B,198	Liter	0,2000	Rp	9.450,00	Rp	1.890,00	0,00%	Rp	-
4	Balok kayu kelas II	B.126	m3	0,0047	Rp	1.900.000,00	Rp	8.835,00	100,00%	Rp	8.835,00
5	Plywood tebal 9 mm	B,266	Lbr	0,1271	Rp	95.000,00	Rp	12.069,75	0,00%	Rp	-
6	Bambu	B,61	Batang	0,6500	Rp	15.000,00	Rp	9.750,00	100,00%	Rp	9.750,00
						JUMLAH HARGA BAHAN	Rp	41.344,75	TKDN BAHAN	Rp	18.585,00
C	**PERALATAN**										
						JUMLAH HARGA PERALATAN	Rp	-	TKDN PERALATAN	Rp	-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan(A+B+C)						Rp	176.180,87		Rp	153.421,12
E	Overhead	x **D**		5% x **D**			Rp	8.809,04	TKDN	Rp	7.671,06
	Profit	x **D**		5% x **D**			Rp	8.809,04		Rp	7.671,06
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)						Rp	193.798,96	87,08%	Rp	168.763,23

A.4.1.1.23.a (K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok Steger Bambu (3 x pakai)

No	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	TKDN%	NILAI TKDN
1	2	3	4	5	6	7	6	7
A	**TENAGA KERJA**							
1	Pekerja	A.01	OH	0,6600	Rp 128.500,00	Rp 84.810,00	100,00%	Rp 84.810,00
2	Tukang kayu	A.07	OH	0,3300	Rp 132.783,33	Rp 43.818,50	100,00%	Rp 43.818,50
3	Kepala Tukang kayu	A.22	OH	0,0330	Rp 138.137,50	Rp 4.558,54	100,00%	Rp 4.558,54
4	Mandor	A.35	OH	0,0110	Rp 149.916,67	Rp 1.649,08	100,00%	Rp 1.649,08
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	Rp 134.836,12	TKDN PEKERJA	Rp 134.836,12
B	**BAHAN**							
2	Paku 5 cm – 12 cm	B.223	kg	0,4000	Rp 22.000,00	Rp 8.800,00	0,00%	Rp -
3	Minyak bekisting	B,198	Liter	0,2000	Rp 9.450,00	Rp 1.890,00	0,00%	Rp -
4	Balok kayu kelas II	B.126	m3	0,0056	Rp 1.900.000,00	Rp 10.602,00	100,00%	Rp 10.602,00
5	Plywood tebal 9 mm	B,266	Lbr	0,1271	Rp 95.000,00	Rp 12.069,75	0,00%	Rp -
6	Bambu	B,61	Batang	0,6500	Rp 15.000,00	Rp 9.750,00	100,00%	Rp 9.750,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	Rp 43.111,75	TKDN BAHAN	Rp 20.352,00
C	**PERALATAN**							
					JUMLAH HARGA PERALATAN	Rp -	TKDN PERALATAN	Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan(A+B+C)					Rp 177.947,87		Rp 155.188,12
E	Overhead	x **D**		5% x **D**		Rp 8.897,39	TKDN	Rp 7.759,41
	Profit	x **D**		5% x **D**		Rp 8.897,39		Rp 7.759,41
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 195.742,66	87,21%	Rp 170.706,93

A.4.1.1.24 (K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk plat lantai Steger Bambu (3 kali pakai)

No	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	TKDN%	NILAI TKDN
1	2	3	4	5	6	7	6	7
A	**TENAGA KERJA**							
1	Pekerja	A.01	OH	0,6600	Rp 128.500,00	Rp 84.810,00	100,00%	Rp 84.810,00
2	Tukang kayu	A.07	OH	0,3300	Rp 132.783,33	Rp 43.818,50	100,00%	Rp 43.818,50
3	Kepala Tukang kayu	A.22	OH	0,0330	Rp 138.137,50	Rp 4.558,54	100,00%	Rp 4.558,54
4	Mandor	A.35	OH	0,0110	Rp 149.916,67	Rp 1.649,08	100,00%	Rp 1.649,08
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	Rp 134.836,12	TKDN PEKERJA	Rp 134.836,12
B	**BAHAN**							
2	Paku 5 cm – 12 cm	B.223	kg	0,4000	Rp 22.000,00	Rp 8.800,00	0,00%	Rp -
3	Minyak bekisting	B,198	Liter	0,2000	Rp 9.450,00	Rp 1.890,00	0,00%	Rp -
4	Balok kayu kelas II	B.126	m3	0,0047	Rp 1.900.000,00	Rp 8.835,00	100,00%	Rp 8.835,00
5	Plywood tebal 9 mm	B,266	Lbr	0,1270	Rp 95.000,00	Rp 12.065,00	0,00%	Rp -
6	Bambu	B.224	Batang	1,9500	Rp 18.500,00	Rp 36.075,00	0,00%	Rp -
					JUMLAH HARGA BAHAN	Rp 67.665,00	TKDN BAHAN	Rp 8.835,00
C	**PERALATAN**							
					JUMLAH HARGA PERALATAN	Rp -	TKDN PERALATAN	Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan(A+B+C)					Rp 202.501,12		Rp 143.671,12
E	Overhead	x **D**		5% x **D**		Rp 10.125,06	TKDN	Rp 7.183,56
	Profit	x **D**		5% x **D**		Rp 10.125,06		Rp 7.183,56
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 222.751,23	70,95%	Rp 158.038,23

A.4.1.1.25 (K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk dinding shearwall Steger Bambu (3 x pakai)

No	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	TKDN%	NILAI TKDN
1	2	3	4	5	6	7	6	7
A	**TENAGA KERJA**							
1	Pekerja	A.01	OH	0,6600	Rp 128.500,00	Rp 84.810,00	100,00%	Rp 84.810,00
2	Tukang kayu	A.07	OH	0,3300	Rp 132.783,33	Rp 43.818,50	100,00%	Rp 43.818,50
3	Kepala Tukang kayu	A.22	OH	0,0330	Rp 138.137,50	Rp 4.558,54	100,00%	Rp 4.558,54
4	Mandor	A.35	OH	0,0110	Rp 149.916,67	Rp 1.649,08	100,00%	Rp 1.649,08
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	Rp 134.836,12	TKDN PEKERJA	Rp 134.836,12
B	**BAHAN**							
2	Paku 5 cm – 12 cm	B.223	kg	0,4000	Rp 22.000,00	Rp 8.800,00	0,00%	Rp -
3	Minyak bekisting	B,198	Liter	0,2000	Rp 9.450,00	Rp 1.890,00	0,00%	Rp -
4	Balok kayu kelas II	B.126	m3	0,0060	Rp 1.900.000,00	Rp 11.400,00	100,00%	Rp 11.400,00
5	Plywood tebal 9 mm	B,266	Lbr	0,1270	Rp 95.000,00	Rp 12.065,00	0,00%	Rp -
6	Bambu	B.224	Batang	0,9750	Rp 18.500,00	Rp 18.037,50	0,00%	Rp -
					JUMLAH HARGA BAHAN	Rp 52.192,50	TKDN BAHAN	Rp 11.400,00
C	**PERALATAN**							
					JUMLAH HARGA PERALATAN	Rp -	TKDN PERALATAN	Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan(A+B+C)					Rp 187.028,62		Rp 146.236,12
E	Overhead	x **D**		5% x **D**		Rp 9.351,43	TKDN	Rp 7.311,81
	Profit	x **D**		5% x **D**		Rp 9.351,43		Rp 7.311,81
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 205.731,48	78,19%	Rp 160.859,73

A.4.1.1.35 Membuat 1 m' kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm

No	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	TKDN%	NILAI TKDN
1	2	3	4	5	6	7	6	7
A	**TENAGA KERJA**							
1	Pekerja	A.01	OH	0,1800	Rp 128.500,00	Rp 23.130,00	100,00%	Rp 23.130,00
2	Tukang Batu	A.06	OH	0,0200	Rp 132.783,33	Rp 2.655,67	100,00%	Rp 2.655,67
3	Tukang Kayu	A.07	OH	0,0200	Rp 132.783,33	Rp 2.655,67	100,00%	Rp 2.655,67
4	Tukang Besi	A.08	OH	0,0200	Rp 132.783,33	Rp 2.655,67	100,00%	Rp 2.655,67
5	Kepala Tukang	A.21	OH	0,0060	Rp 138.137,50	Rp 828,83	100,00%	Rp 828,83
6	Mandor	A.35	OH	0,0020	Rp 149.916,67	Rp 299,83	100,00%	Rp 299,83
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	Rp 32.225,66	TKDN PEKERJA	Rp 32.225,66
B	**BAHAN**							
1	Kayu bekesting (Lepasan merah)	B,126	m3	0,0020	Rp 1.700.000,00	Rp 3.400,00	100,00%	Rp 3.400,00
2	Paku 10 cm	B,223	Kg	0,0100	Rp 20.000,00	Rp 200,00	0,00%	Rp -
3	Besi beton	B,34	Kg	3,0000	Rp 25.000,00	Rp 75.000,00	0,00%	Rp -
4	Kawat beton RRT	B,173	Kg	0,4500	Rp 20.000,00	Rp 9.000,00	0,00%	Rp -
5	Semen Gresik 40 kg	B,281	Kg	4,0000	Rp 1.750,00	Rp 7.000,00	81,15%	Rp 5.680,50
6	Pasir beton	B,203	m3	0,0060	Rp 307.830,00	Rp 1.846,98	100,00%	Rp 1.846,98
6	Koral Beton	B.180	m3	0,0090	Rp 384.787,50	Rp 3.463,09	100,00%	Rp 3.463,09
					JUMLAH HARGA BAHAN	Rp 99.910,07	TKDN BAHAN	Rp 14.390,57
C	**PERALATAN**							
					JUMLAH HARGA PERALATAN	Rp -	TKDN PERALATAN	Rp -

D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan(A+B+C)						Rp	132.135,73		Rp	46.616,23
E	Overhead	x **D**		5% x **D**			Rp	6.606,79	TKDN	Rp	2.330,81
	Profit	x **D**		5% x **D**			Rp	6.606,79		Rp	2.330,81
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)						Rp	145.349,30	35,28%	Rp	51.277,85

A.4.1.1.36 Membuat 1 m' ring balok beton bertulang (10 x 15) cm

No	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	TKDN%	NILAI TKDN
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**6**	**7**
A	**TENAGA KERJA**							
1	Pekerja	A.01	OH	0,2970	Rp 128.500,00	Rp 38.164,50	100,00%	Rp 38.164,50
2	Tukang Batu	A.06	OH	0,0330	Rp 132.783,33	Rp 4.381,85	100,00%	Rp 4.381,85
3	Tukang Kayu	A.07	OH	0,0330	Rp 132.783,33	Rp 4.381,85	100,00%	Rp 4.381,85
4	Tukang Besi	A.08	OH	0,0330	Rp 132.783,33	Rp 4.381,85	100,00%	Rp 4.381,85
5	Kepala Tukang	A.21	OH	0,0100	Rp 138.137,50	Rp 1.381,38	100,00%	Rp 1.381,38
6	Mandor	A.35	OH	0,0150	Rp 149.916,67	Rp 2.248,75	100,00%	Rp 2.248,75
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	Rp 54.940,17	TKDN PEKERJA	Rp 54.940,17
B	**BAHAN**							
1	Kayu bekesting (Lepasan merah)	B,126	m3	0,0030	Rp 1.700.000,00	Rp 5.100,00	100,00%	Rp 5.100,00
2	Paku 10 cm	B,223	Kg	0,0200	Rp 20.000,00	Rp 400,00	0,00%	Rp -
2	Minyak Bekisting	B,198	Kg	0,2000	Rp 9.450,00	Rp 1.890,00	0,00%	Rp -
3	Besi beton	B,34	Kg	3,6000	Rp 25.000,00	Rp 90.000,00	0,00%	Rp -
4	Kawat beton RRT	B,173	Kg	0,0500	Rp 20.000,00	Rp 1.000,00	0,00%	Rp -
5	Semen Gresik 40 kg	B,281	Kg	5,5000	Rp 1.750,00	Rp 9.625,00	81,15%	Rp 7.810,69
6	Pasir beton	B,203	m3	0,0090	Rp 307.830,00	Rp 2.770,47	0,00%	Rp -
6	Koral Beton	B.180	m3	0,0150	Rp 384.787,50	Rp 5.771,81	0,00%	Rp -
					JUMLAH HARGA BAHAN	Rp 116.557,28	TKDN BAHAN	Rp 12.910,69
C	**PERALATAN**							
					JUMLAH HARGA PERALATAN	Rp -	TKDN PERALATAN	Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan(A+B+C)					Rp 171.497,46		Rp 67.850,86
E	Overhead	x **D**		5% x **D**		Rp 8.574,87	TKDN	Rp 3.392,54
	Profit	x **D**		5% x **D**		Rp 8.574,87		Rp 3.392,54
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 188.647,20	39,56%	Rp 74.635,95

A.4.4.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN DINDING PASANGAN

A.4.4.1.21.a Pemasangan 1m2 dinding batako 1SP : 4PP

No	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	TKDN%	NILAI TKDN
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**6**	**7**
A	**TENAGA KERJA**							
1	Pekerja	A.01	OH	0,1667	Rp 128.500,00	Rp 21.420,95	100,00%	Rp 21.420,95
2	Tukang batu/tembok	A.06	OH	0,0833	Rp 132.783,33	Rp 11.060,85	100,00%	Rp 11.060,85
3	Kepala Tukang batu/tembok	A.21	OH	0,0083	Rp 138.137,50	Rp 1.146,54	100,00%	Rp 1.146,54
4	Mandor	A.35	OH	0,0028	Rp 149.916,67	Rp 419,77	100,00%	Rp 419,77
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	Rp 34.048,11	TKDN PEKERJA	Rp 34.048,11
B	**BAHAN**							
1	Batak	Rp -	buah	14,0000	Rp 3.500,00	Rp 49.000,00	0,00%	Rp -
2	Semen Portland	B,281	Kg	24,2600	Rp 1.750,00	Rp 42.455,00	81,15%	Rp 34.452,23
3	Pasir pasang	B,202	m3	0,7720	Rp 271.118,00	Rp 209.303,10	100,00%	Rp 209.303,10
4	Besi angker diameter 8	Rp -	Kg	0,2800	Rp 18.166,67	Rp 5.086,67	0,00%	Rp -
					JUMLAH HARGA BAHAN	Rp 305.844,76	TKDN BAHAN	Rp 243.755,33
C	**PERALATAN**							
					JUMLAH HARGA PERALATAN	Rp -	TKDN PERALATAN	Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan(A+B+C)					Rp 339.892,87		Rp 277.803,44
E	Overhead	x **D**		5% x **D**		Rp 16.994,64	TKDN	Rp 13.890,17
	Profit	x **D**		5% x **D**		Rp 16.994,64		Rp 13.890,17
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 373.882,16	81,73%	Rp 305.583,78

A.4.4.1.69.a Pemasangan 1 m2 dinding batu Andesit Bakar Tebal 3 cm

No	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	TKDN%	NILAI TKDN
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**6**	**7**
A	**TENAGA KERJA**							
1	Pekerja	A.01	OH	3,5000	Rp 128.500,00	Rp 449.750,00	100,00%	Rp 449.750,00
2	Tukang batu/tembok	A.06	OH	1,7500	Rp 132.783,33	Rp 232.370,83	100,00%	Rp 232.370,83
3	Kepala Tukang batu/tembok	A.21	OH	0,1750	Rp 138.137,50	Rp 24.174,06	100,00%	Rp 24.174,06
4	Mandor	A.35	OH	0,1750	Rp 149.916,67	Rp 26.235,42	100,00%	Rp 26.235,42
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	Rp 732.530,31	TKDN PEKERJA	Rp 732.530,31
B	**BAHAN**							
1	Batu Andesit Bakar Tebal 3 cm	Rp -	m2	1,1000	Rp 600.000,00	Rp 660.000,00	0,00%	Rp -
2	Semen Portland	B,281	Kg	11,7500	Rp 1.750,00	Rp 20.562,50	81,15%	Rp 16.686,47
3	Pasir pasang	#REF!	m3	0,0350	Rp 271.118,00	Rp 9.489,13	100,00%	Rp 9.489,13
					JUMLAH HARGA BAHAN	Rp 690.051,63	TKDN BAHAN	Rp 26.175,60
C	**PERALATAN**							
					JUMLAH HARGA PERALATAN	Rp -	TKDN PERALATAN	Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan(A+B+C)					Rp 1.422.581,94		Rp 758.705,91
E	Overhead	x **D**		5% x **D**		Rp 71.129,10	TKDN	Rp 37.935,30
	Profit	x **D**		5% x **D**		Rp 71.129,10		Rp 37.935,30
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 1.564.840,13	53,33%	Rp 834.576,50

A.4.4.2 HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN

A.4.4.2.27 Pemasangan 1 m2 acian

No	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	TKDN%	NILAI TKDN
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**6**	**7**
A	**TENAGA KERJA**							
1	Pekerja	A.01	OH	0,2000	Rp 128.500,00	Rp 25.700,00	100,00%	Rp 25.700,00
2	Tukang batu/tembok	A.06	OH	0,1000	Rp 132.783,33	Rp 13.278,33	100,00%	Rp 13.278,33
3	Kepala Tukang batu/tembok	A.21	OH	0,0100	Rp 138.137,50	Rp 1.381,38	100,00%	Rp 1.381,38
4	Mandor	A.35	OH	0,0033	Rp 149.916,67	Rp 494,73	100,00%	Rp 494,73
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	Rp 40.854,43	TKDN PEKERJA	Rp 40.854,43
B	**BAHAN**							
1	Semen Portland	B,281	Kg	3,2500	Rp 1.750,00	Rp 5.687,50	81,15%	Rp 4.615,41

					JUMLAH HARGA BAHAN	Rp	5.687,50	TKDN BAHAN	Rp 4.615,41
C	**PERALATAN**								
					JUMLAH HARGA PERALATAN	Rp	-	TKDN PERALATAN	Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan(A+B+C)					Rp	46.541,93		Rp 45.469,84
E	Overhead	x **D**			5% x **D**	Rp	2.327,10	TKDN	Rp 2.273,49
	Profit	x **D**			5% x **D**	Rp	2.327,10		Rp 2.273,49
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	51.196,13	97,70%	Rp 50.016,82

A.4.5.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND)

A.4.5.1.6 Pemasangan 1 m2 langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm

No	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	TKDN%	NILAI TKDN
1	2	3	4	5	6	7	6	7
A	**TENAGA KERJA**							
1	Pekerja	A.01	OH	0,8000	Rp 128.500,00	Rp 102.800,00	100,00%	Rp 102.800,00
2	Tukang kayu	A.07	OH	0,8000	Rp 132.783,33	Rp 106.226,66	100,00%	Rp 106.226,66
3	Kepala Tukang kayu	A.22	OH	0,0800	Rp 138.137,50	Rp 11.051,00	100,00%	Rp 11.051,00
4	Mandor	A.35	OH	0,0267	Rp 149.916,67	Rp 4.002,78	100,00%	Rp 4.002,78
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	Rp 224.080,44	TKDN PEKERJA	Rp 224.080,44
B	**BAHAN**							
1	Kayu papan		m3	0,0150	Rp 35.000.000,00	Rp 525.000,00	0,00%	Rp -
2	Paku tripleks	B.224	kg	0,0100	Rp 18.500,00	Rp 185,00	0,00%	Rp -
					JUMLAH HARGA BAHAN	Rp 525.185,00	TKDN BAHAN	Rp -
C	**PERALATAN**							
					JUMLAH HARGA PERALATAN	Rp -	TKDN PERALATAN	Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan(A+B+C)					Rp 749.265,44		Rp 224.080,44
E	Overhead	x **D**		5% x **D**		Rp 37.463,27	TKDN	Rp 11.204,02
	Profit	x **D**		5% x **D**		Rp 37.463,27		Rp 11.204,02
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 824.191,98	29,91%	Rp 246.488,48

A.4.5.2 HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP

A.4.5.2.2 Pemasangan 1 m2 atap ijuk

No	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	TKDN%	NILAI TKDN
1	2	3	4	5	6	7	6	7
A	**TENAGA KERJA**							
1	Pekerja	A.01	OH	1,5000	Rp 128.500,00	Rp 192.750,00	100,00%	Rp 192.750,00
2	Tukang kayu	A.07	OH	1,5000	Rp 132.783,33	Rp 199.175,00	100,00%	Rp 199.175,00
3	Kepala Tukang kayu	A.22	OH	0,1600	Rp 138.137,50	Rp 22.102,00	100,00%	Rp 22.102,00
4	Mandor	A.35	OH	0,1600	Rp 149.916,67	Rp 23.986,67	100,00%	Rp 23.986,67
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	Rp 438.013,66	TKDN PEKERJA	Rp 438.013,66
B	**BAHAN**							
1	Ijuk		kg	50,0000	Rp 60.000,00	Rp 3.000.000,00	0,00%	Rp -
					JUMLAH HARGA BAHAN	Rp 3.000.000,00	TKDN BAHAN	Rp -
C	**PERALATAN**							
					JUMLAH HARGA PERALATAN	Rp -	TKDN PERALATAN	Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan(A+B+C)					Rp 3.438.013,66		Rp 438.013,66
E	Overhead	x **D**		5% x **D**		Rp 171.900,68	TKDN	Rp 21.900,68
	Profit	x **D**		5% x **D**		Rp 171.900,68		Rp 21.900,68
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 3.781.815,03	12,74%	Rp 481.815,03

A.4.6.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU

A.4.6.1.54 Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng, kaso-Kaso 5 x 7 cm ex. kayu kamper

No	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	TKDN%	NILAI TKDN
1	2	3	4	5	6	7	6	7
A	**TENAGA KERJA**							
1	Pekerja	A.01	OH	0,1000	Rp 128.500,00	Rp 12.850,00	100,00%	Rp 12.850,00
2	Tukang kayu	A.07	OH	0,1000	Rp 132.783,33	Rp 13.278,33	100,00%	Rp 13.278,33
3	Kepala Tukang kayu	A.22	OH	0,0100	Rp 138.137,50	Rp 1.381,38	100,00%	Rp 1.381,38
4	Mandor	A.35	OH	0,0033	Rp 149.916,67	Rp 494,73	100,00%	Rp 494,73
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	Rp 28.004,43	TKDN PEKERJA	Rp 28.004,43
B	**BAHAN**							
	Kaso-kaso 5 x 7cm	Rp -	m3	0,0140	Rp 20.000.000,00	Rp 280.000,00	0,00%	Rp -
	Paku 5 dan 10 cm	B,223	kg	0,2500	Rp 20.000,00	Rp 5.000,00	0,00%	Rp -
					JUMLAH HARGA BAHAN	Rp 285.000,00	TKDN BAHAN	Rp -
C	**PERALATAN**							
					JUMLAH HARGA PERALATAN	Rp -	TKDN PERALATAN	Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan(A+B+C)					Rp 313.004,43		Rp 28.004,43
E	Overhead	x **D**		5% x **D**		Rp 15.650,22	TKDN	Rp 1.400,22
	Profit	x **D**		5% x **D**		Rp 15.650,22		Rp 1.400,22
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 344.304,88	8,95%	Rp 30.804,88

A.4.6.1.54 Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng, reng 2 x 3 cm ex. kayu kamper

No	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	TKDN%	NILAI TKDN
1	2	3	4	5	6	7	6	7
A	**TENAGA KERJA**							
1	Pekerja	A.01	OH	0,1000	Rp 128.500,00	Rp 12.850,00	100,00%	Rp 12.850,00
2	Tukang kayu	A.07	OH	0,1000	Rp 132.783,33	Rp 13.278,33	100,00%	Rp 13.278,33
3	Kepala Tukang kayu	A.22	OH	0,0100	Rp 138.137,50	Rp 1.381,38	100,00%	Rp 1.381,38
4	Mandor	A.35	OH	0,0050	Rp 149.916,67	Rp 749,58	100,00%	Rp 749,58
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	Rp 28.259,29	TKDN PEKERJA	Rp 28.259,29
B	**BAHAN**							
	Reng 2 x 3 cm	Rp -	m3	0,0360	Rp 19.000.000,00	Rp 684.000,00	0,00%	Rp -
	Paku 5 dan 10 cm	B,223	kg	0,2500	Rp 20.000,00	Rp 5.000,00	0,00%	Rp -
					JUMLAH HARGA BAHAN	Rp 689.000,00	TKDN BAHAN	Rp -
C	**PERALATAN**							
					JUMLAH HARGA PERALATAN	Rp -	TKDN PERALATAN	Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan(A+B+C)					Rp 717.259,29		Rp 28.259,29

E	Overhead	x **D**	5% x **D**	Rp	35.862,96	TKDN	Rp	1.412,96
	Profit	x **D**	5% x **D**	Rp	35.862,96		Rp	1.412,96
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp	788.985,22	3,94%	Rp	31.085,22

A.4.6.1.72.a **Pemasangan 1 m' Tatab Listplank Finish/Ekspose 1.7 x 11.5 cm di Ukir, ex. Kamper**

No	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	TKDN%	NILAI TKDN
1	2	3	4	5	6	7	6	7
A	**TENAGA KERJA**							
1	Pekerja	A.01	OH	0,1000	Rp 128.500,00	Rp 12.850,00	100,00%	Rp 12.850,00
2	Tukang kayu	A.07	OH	0,2000	Rp 132.783,33	Rp 26.556,67	100,00%	Rp 26.556,67
3	Kepala Tukang kayu	A.22	OH	0,0200	Rp 138.137,50	Rp 2.762,75	100,00%	Rp 2.762,75
4	Mandor	A.35	OH	0,0067	Rp 149.916,67	Rp 1.004,44	100,00%	Rp 1.004,44
			JUMLAH HARGA TENAGA KERJA			Rp 43.173,86	TKDN PEKERJA	Rp 43.173,86
B	**BAHAN**							
	Papan kayu	Rp -	m3	0,0108	Rp 28.807.017,54	Rp 311.115,79	0,00%	Rp -
	Paku 5 dan 7 cm	B.222	kg	0,1000	Rp 18.000,00	Rp 1.800,00	0,00%	Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp 312.915,79	TKDN BAHAN	Rp -
C	**PERALATAN**							
			JUMLAH HARGA PERALATAN			Rp -	TKDN PERALATAN	Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan(A+B+C)					Rp 356.089,65		Rp 43.173,86
E	Overhead	x **D**	5% x **D**			Rp 17.804,48	TKDN	Rp 2.158,69
	Profit	x **D**	5% x **D**			Rp 17.804,48		Rp 2.158,69
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 391.698,61	12,12%	Rp 47.491,24

DIVISI 9

A.9.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN UKIRAN KAYU

A.9.1.1.8 Pekerjaan 1 m Ring-ring Diukir, ex. Kamper

No	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	6	4	5	6	7
A	**TENAGA KERJA**					
1	Pekerja	A.01	OH	0,0600	Rp 128.500,00	Rp 7.710,00
2	Tukang kayu	A.07	OH	0,0600	Rp 132.783,33	Rp 7.967,00
3	Kepala Tukang kayu	A.22	OH	0,0010	Rp 138.137,50	Rp 138,14
4	Mandor	A.35	OH	0,0010	Rp 149.916,67	Rp 149,92
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	Rp 15.965,05
B	**BAHAN**					
1	Ring-ring Diukir, ex. Kamper		m	1,2000	Rp 45.000,00	Rp 54.000,00
2	Paku Kecil	B.224	kg	0,1000	Rp 18.500,00	Rp 1.850,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	Rp 55.850,00
C	**PERALATAN**					
					JUMLAH HARGA PERALATAN	Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan(A+B+C)					Rp 71.815,05
E	Overhead	x **D**		5% x **D**		Rp 3.590,75
	Profit	x **D**		5% x **D**		Rp 3.590,75
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 78.996,56

DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN TAHUN 2025

KABUPATEN KARANGASEM

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	TKDN %	KODE
1	2	3	4	5	7
	BJTS				
	Besi D 19 mm	lojor	Rp 398.429,45		
	Besi D 19 mm	kg	Rp 14.888,99		
	Besi D 13 mm	lojor	Rp 152.600,00		
	Besi D 13 mm	kg	Rp 12.227,56		
	Besi D 16 mm	lojor	Rp 299.750,00		
	Besi D 16 mm	kg	Rp 15.809,60		
	Besi Ø 10 mm	lojor	Rp 119.900,00		
	Besi Ø 10 mm	kg	Rp 16.115,59		
	Besi Ø 8 mm	lojor	Rp 87.200,00		
	Besi Ø 8 mm	kg	Rp 18.166,67		
	WIREMESH				
	Wiremesh M 8	Lembar	Rp 926.500,00		
	Wiremesh M 8	kg	Rp 14.169,27		

DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN TAHUN 2025

KABUPATEN KARANGASEM

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	TKDN %	KODE
1	2	3	4	5	7
	PEKERJA				
1	Pekerja	OH	Rp 128.500,00	100,00%	A.01
2	Tukang batu/tembok	OH	Rp 132.783,33	100,00%	A.06
3	Tukang kayu	OH	Rp 132.783,33	100,00%	A.07
4	Tukang besi/besi beton	OH	Rp 132.783,33	100,00%	A.08
5	Tukang Las	OH	Rp 132.783,33	100,00%	A.08
6	Tukang cat/pelitur	OH	Rp 132.783,33	100,00%	A.09
7	Kepala Tukang batu/tembok	OH	Rp 138.137,50	100,00%	A.21
8	Kepala Tukang kayu	OH	Rp 138.137,50	100,00%	A.22
9	Kepala Tukang besi/besi beton	OH	Rp 138.137,50	100,00%	A.23
10	Kepala Tukang cat/pelitur	OH	Rp 138.137,50	100,00%	A.24
11	Mandor	OH	Rp 149.916,67	100,00%	A.35
	BAHAN				
1	Air	m3	Rp 1.400,00	100,00%	B.1
2	Air	ltr	Rp 1,40	100,00%	B,2
3	Ampelas	lbr	Rp 5.000,00		B.6
4	Batu belah (hitam) 15/20	m3	Rp 200.000,00	100,00%	B,29
5	Baja dan Besi				B,34
6	Besi Strip	kg	Rp 25.000,00		
7	Bambu				B.60
8	Bambu besar p = 6 m	btg	Rp 15.000,00	100,00%	B,61
9	Kayu albesia 4/6 bekisting klas III	m3	Rp 1.700.000,00	100,00%	B,126
10	Kayu albesia balok bekesting klas II	m3	Rp 1.900.000,00	100,00%	B.126
11	Batako	bh	Rp 3.500,00		
12	Kawat beton / bendrat	kg	Rp 20.000,00		B,173
13	Kerikil Pecah 2/3	m3	Rp 384.787,50	100,00%	B.180
14	Kerikil Pecah 2/3	kg	Rp 285,03	100,00%	B,181
15	Minyak bekisting	ltr	Rp 9.450,00		B,198
16	Pasir				B.201
17	pasir pasang	m3	Rp 271.118,00	100,00%	B,202
18	pasir beton	m3	Rp 307.830,00	100,00%	B,203
19	pasir beton	kg	Rp 219,88	100,00%	B.203
20	**Kayu Kamper**				
21	Usuk	m3	Rp 20.000.000,00		
22	Reng	m3	Rp 19.000.000,00		
23	Papan	m3	Rp 28.807.017,54		
24	Balok	m3	Rp 25.000.000,00		
25	**Kayu Bingkirai**				
26	Papan	m3	Rp 35.000.000,00		
27	Aluminium foil	m2	Rp 16.666,67		
28	Pasir urug	m3	Rp 242.000,00	100,00%	B.221
29	Paku 5 - 7 cm	kg	Rp 18.000,00		B.222
30	Paku 5 - 10 cm	kg	Rp 20.000,00		B,223
31	Paku 5 - 12 cm	kg	Rp 22.000,00		B.223
32	Paku kecil	kg	Rp 18.500,00		B.224
33	Paku skrup 1 cm – 2,5 cm	kg	Rp 18.000,00		B.226
34	Plywood t = 9 mm	lbr	Rp 95.000,00		B,266
35	Semen (PC)				B,280
36	Semen Portland, Tipe 1 @ 1 zak 40 kg	zak	Rp 70.000,00	81,15%	B.280
37	Semen Portland, Tipe 1 @ 1 zak 40 kg	kg	Rp 1.750,00	81,15%	B,281
38	Semen warna	kg	Rp 18.729,89		
39	Batu Andesit Bakar Tebal 3 cm Sket 2,5 cm	m2	Rp 600.000,00		
40	ijuk	kg	Rp 60.000,00		
41	Bubungan Karang Pilang	Buah	Rp 11.000,00		
42	Genteng Kodok Karang Pilang (Good Year) isi 20/m2	Buah	Rp 2.968,43		
43	Thiner A	liter	Rp 89.000,00		
44	Dolken kayu Jati 8-10cm panjang 4m	Btg	Rp 42.355,98		
45	Baja Profil	kg	Rp 31.072,78		
46	Kawat las	kg	Rp 53.541,71		
47	Lem kayu	kg	Rp 26.550,00		
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA					
1	Alat Pelindung Diri terdiri atas:				

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	TKDN %	KODE
1	2	3	4	5	7
a	Topi Pelindung (Safety Helmet) ;	Bh	45.000,00		K3.2.1
g	Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes_and toe cap)	psg	115.000,00		K3.2.7
i	Rompi Keselamatan (Safety Vest);	bh	15.000,00		K3.2.9
3	Fasilitas sarana kesehatan;				
a	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, Obat	ls	550.000,00		K3.3.1
ALAT					
1	Bar Bender Kapasitas D10 s.d 42 mm	hari	160.000,00		
2	Bar Cutter Kapasitas D10 s.d 32 mm	hari	200.000,00		
3	Molen/Beton mixer 0,35 m3 termasuk feeder	hari	80.000,00		
4	Linggis	hari	20.000,00		
5	Jack hammer (5 KW)	hari	150.000,00		
6	Genset (12 Hp)	hari	560.000,00		
7	Palu/godam (baja keras)	hari	85.000,00		
8	Pahat beton (baja keras)	hari	45.000,00		
9	Dump Truck	unit/jam	126.562,50		
10	Alat Las Listrik	jam	63.084,73		
11	Crane Mobile 7 ton	hari	3.597.761,63		

DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN TAHUN 2025

KABUPATEN KARANGASEM

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	TKDN %	KETERANGAN	KODE
1	2	3	4	5	6	7
	PEKERJA					
1	Pekerja	OH	Rp 128.500,00	100,00%	LOKAL/PDN	A.01
2	Tukang batu/tembok	OH	Rp 132.783,33	100,00%	LOKAL/PDN	A.06
3	Tukang kayu	OH	Rp 132.783,33	100,00%	LOKAL/PDN	A.07
4	Tukang besi/besi beton	OH	Rp 132.783,33	100,00%	LOKAL/PDN	A.08
5	Tukang Las	OH	Rp 132.783,33	100,00%	LOKAL/PDN	A.08
6	Tukang cat/pelitur	OH	Rp 132.783,33	100,00%	LOKAL/PDN	A.09
7	Kepala Tukang batu/tembok	OH	Rp 138.137,50	100,00%	LOKAL/PDN	A.21
8	Kepala Tukang kayu	OH	Rp 138.137,50	100,00%	LOKAL/PDN	A.22
9	Kepala Tukang besi/besi beton	OH	Rp 138.137,50	100,00%	LOKAL/PDN	A.23
10	Kepala Tukang cat/pelitur	OH	Rp 138.137,50	100,00%	LOKAL/PDN	A.24
11	Mandor	OH	Rp 149.916,67	100,00%	LOKAL/PDN	A.35

DAFTAR ANALISA PEKERJAAN TAMBAHAN
TAHUN 2025

1 1 Unit Pemasangan Papan Nama Proyek UK. 80X120 Cm (Bahan Flexi)

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0,7500	Rp 128.500,00	Rp 96.375,00
	Tukang Kayu	OH	0,7500	Rp 132.783,33	Rp 99.587,50
	Tukang Batu	OH	0,1000	Rp 132.783,33	Rp 13.278,33
	Mandor	OH	0,0750	Rp 149.916,67	Rp 11.243,75
			JUMLAH TENAGA KERJA		Rp 220.484,58
B.	BAHAN				
	Kayu Kelas III	m3	0,0400	Rp 1.700.000,00	Rp 68.000,00
	Paku Biasa 5' - 10'	kg	0,6000	Rp 18.000,00	Rp 10.800,00
	Print Outdoor Flexi	m2	1,0000	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00
	Semen Portland	kg	16,8000	Rp 1.750,00	Rp 29.400,00
	Pasir Beton	m3	0,0300	Rp 307.830,00	Rp 9.234,90
	Kerikil Beton	m3	0,0400	Rp 435.355,25	Rp 17.414,21
			JUMLAH HARGA BAHAN		Rp 154.849,11
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	Jumlah (A + B + C)				Rp 375.333,69
E.	Overhead	5	% x D		Rp 18.766,68
F.	Profit	5	% x D		Rp 18.766,68
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 412.867,06

2 1 m2 Polituran; Ultran Politur P-03; Propan

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0,0400	Rp 128.500,00	Rp 5.140,00
	Tukang Cat	OH	0,0600	Rp 132.783,33	Rp 7.967,00
	Kepala Tukang	OH	0,0060	Rp 138.137,50	Rp 828,83
	Mandor	OH	0,0020	Rp 149.916,67	Rp 299,83
			JUMLAH TENAGA KERJA		Rp 14.235,66
B.	BAHAN				
	Ultran Politur P-03	Ltr	0,7333	Rp 110.500,00	Rp 81.033,33
	Ampelas	lbr	2,0000	Rp 5.000,00	Rp 10.000,00
			JUMLAH HARGA BAHAN		Rp 91.033,33
C.	PERALATAN				
	Compressor	jam	1,0000	Rp 54.214,29	Rp 54.214,29
			JUMLAH HARGA ALAT		Rp 54.214,29
D.	Jumlah (A + B + C)				Rp 159.483,28
E.	Overhead	5	% x D		Rp 7.974,16
F.	Profit	5	% x D		Rp 7.974,16
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 175.431,60

3 1 m2 Polituran; Emco Lux

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0,0400	Rp 128.500,00	Rp 5.140,00
	Tukang Cat	OH	0,0600	Rp 132.783,33	Rp 7.967,00
	Kepala Tukang	OH	0,0060	Rp 138.137,50	Rp 828,83
	Mandor	OH	0,0020	Rp 149.916,67	Rp 299,83
			JUMLAH TENAGA KERJA		Rp 14.235,66
B.	BAHAN				
	Ultran Politur P-03	Ltr	0,7333	Rp 165.000,00	Rp 121.000,00
	Thiner A Bonanza	liter	0,010	Rp 89.000,00	Rp 890,00
	Ampelas	lbr	2,0000	Rp 5.000,00	Rp 10.000,00
			JUMLAH HARGA BAHAN		Rp 131.890,00
C.	PERALATAN				
	Compressor	jam	1,0000	Rp 54.214,29	Rp 54.214,29
			JUMLAH HARGA ALAT		Rp 54.214,29
D.	Jumlah (A + B + C)				Rp 200.339,94
E.	Overhead	5	% x D		Rp 10.017,00
F.	Profit	5	% x D		Rp 10.017,00
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 220.373,94

4 1 m2 Pengecatan Cat Eksterior; Propan Decorshield

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)

A.	TENAGA						
	Pekerja	OH	0,0769	Rp	128.500,00	Rp	9.881,65
	Tukang Cat	OH	0,0769	Rp	132.783,33	Rp	10.211,04
	Kepala Tukang	OH	0,0077	Rp	138.137,50	Rp	1.063,66
	Mandor	OH	0,0026	Rp	149.916,67	Rp	389,78
			JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	21.546,13
B.	BAHAN						
	Cat Dasar Alkali Resisting Primer	Ltr	0,1100	Rp	71.000,00	Rp	7.810,00
	Cat Eksterior; Propan Decorshield; Warna Putih	Ltr	0,2200	Rp	134.600,00	Rp	29.612,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	37.422,00
C.	PERALATAN						
			JUMLAH HARGA ALAT				
D.	Jumlah (A + B + C)					Rp	58.968,13
E.	Overhead	5	% x D			Rp	2.948,41
F.	Profit	5	% x D			Rp	2.948,41
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	64.864,94

5 1 m2 Pengecatan Cat Interior; Propan Decorlotus Dli-480

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
A.	TENAGA						
	Pekerja	OH	0,0667	Rp	128.500,00	Rp	8.570,95
	Tukang Cat	OH	0,0667	Rp	132.783,33	Rp	8.856,65
	Kepala Tukang	OH	0,0067	Rp	138.137,50	Rp	925,52
	Mandor	OH	0,0022	Rp	149.916,67	Rp	329,82
			JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	18.682,94
B.	BAHAN						
	Cat Dasar Alkali Resisting Primer	ltr	0,1100	Rp	71.000,00	Rp	7.810,00
	Cat Interior; Propan Decorlotus Dli-480; Warna Putih	ltr	0,2200	Rp	115.000,00	Rp	25.300,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	33.110,00
C.	PERALATAN						
			JUMLAH HARGA ALAT				
D.	Jumlah (A + B + C)					Rp	51.792,94
E.	Overhead	5	% x D			Rp	2.589,65
F.	Profit	5	% x D			Rp	2.589,65
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	56.972,23

6 1 m2 Pengecatan Fibersemen Propan Fiberkote

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
A.	TENAGA						
	Pekerja	OH	0,0625	Rp	128.500,00	Rp	8.031,25
	Tukang Cat	OH	0,0625	Rp	132.783,33	Rp	8.298,96
	Kepala Tukang	OH	0,0063	Rp	138.137,50	Rp	870,27
	Mandor	OH	0,0021	Rp	149.916,67	Rp	314,83
			JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	17.515,30
B.	BAHAN						
	Fiberkote Sealer FPS-820	Ltr	0,2200	Rp	78.000,00	Rp	17.160,00
	Fiberkote FBK 888 Grey ; Propan	Ltr	0,1375	Rp	103.000,00	Rp	14.162,50
	Fiberkote FBK 888/889 ; Propan	Ltr	0,2200	Rp	103.000,00	Rp	22.660,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	53.982,50
C.	PERALATAN						
			JUMLAH HARGA ALAT				
D.	Jumlah (A + B + C)					Rp	71.497,80
E.	Overhead	5	% x D			Rp	3.574,89
F.	Profit	5	% x D			Rp	3.574,89
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	78.647,58

7 1 m2 Pengecatan Cat Plafond Visko Primer VP-4005 + Ecosafe EE-4019(color); Propan

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
A.	TENAGA						
	Pekerja	OH	0,0625	Rp	128.500,00	Rp	8.031,25
	Tukang Cat	OH	0,0625	Rp	132.783,33	Rp	8.298,96
	Kepala Tukang	OH	0,0063	Rp	138.137,50	Rp	870,27
	Mandor	OH	0,0021	Rp	149.916,67	Rp	314,83
			JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	17.515,30
B.	BAHAN						
	Visko Primer VP-4005	kg	0,1375	Rp	31.500,00	Rp	4.331,25
	Ecosafe EE-4019 warna standar	kg	0,3667	Rp	36.080,00	Rp	13.229,33
			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	17.560,58
C.	PERALATAN						
			JUMLAH HARGA ALAT				

D.	Jumlah (A + B + C)			Rp	35.075,88
E.	Overhead	5	% x D	Rp	1.753,79
F.	Profit	5	% x D	Rp	1.753,79
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp	38.583,47

8 1 m2 Pengecatan Waterproofing; Ultrafroop UPR 960

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0,1000	Rp 128.500,00	Rp 12.850,00
	Tukang Cat	OH	0,1000	Rp 132.783,33	Rp 13.278,33
	Kepala Tukang	OH	0,0100	Rp 138.137,50	Rp 1.381,38
	Mandor	OH	0,0033	Rp 149.916,67	Rp 494,73
			JUMLAH TENAGA KERJA		Rp 28.004,43
B.	BAHAN				
	Ultrafroop UPR 960	Ltr	0,3667	Rp 61.000,00	Rp 22.366,67
			JUMLAH HARGA BAHAN		Rp 22.366,67
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	Jumlah (A + B + C)				Rp 50.371,10
E.	Overhead	5	% x D		Rp 2.518,55
F.	Profit	5	% x D		Rp 2.518,55
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 55.408,21

9 1 m2 Pengecatan Waterproofing Semen Base; Propan Tralastic UL- 920

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0,1000	Rp 128.500,00	Rp 12.850,00
	Tukang Cat	OH	0,1000	Rp 132.783,33	Rp 13.278,33
	Kepala Tukang	OH	0,0100	Rp 138.137,50	Rp 1.381,38
	Mandor	OH	0,0033	Rp 149.916,67	Rp 494,73
			JUMLAH TENAGA KERJA		Rp 28.004,43
B.	BAHAN				
	Waterproofing Semen Base Tahap 1 dan 2 UL-920	kg	3,300	Rp 31.000,00	Rp 102.300,00
			JUMLAH HARGA BAHAN		Rp 102.300,00
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	Jumlah (A + B + C)				Rp 130.304,43
E.	Overhead	5	% x D		Rp 6.515,22
F.	Profit	5	% x D		Rp 6.515,22
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 143.334,88

9 1 m1 Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0,4000	Rp 128.500,00	Rp 51.400,00
	Tukang Kayu	OH	0,2000	Rp 132.783,33	Rp 26.556,67
	Kepala Tukang	OH	0,0200	Rp 138.137,50	Rp 2.762,75
	Mandor	OH	0,0067	Rp 149.916,67	Rp 1.004,44
			JUMLAH TENAGA KERJA		Rp 81.723,86
B.	BAHAN				
	Bubungan Karang Pilang	Buah	5,0000	Rp 11.000,00	Rp 55.000,00
	Semen Portland	Kg	8,0000	Rp 1.750,00	Rp 14.000,00
	Pasir Pasang	M³	0,0320	Rp 271.118,00	Rp 8.675,78
			JUMLAH HARGA BAHAN		Rp 77.675,78
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	Jumlah (A + B + C)				Rp 159.399,63
E.	Overhead	5	% x D		Rp 7.969,98
F.	Profit	5	% x D		Rp 7.969,98
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 175.339,60

10 1 m2 Pemasangan Atap Genteng Kodok Karang Pilang

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA				
	Pekerja	OH	0,1500	Rp 128.500,00	Rp 19.275,00
	Tukang Batu	OH	0,0750	Rp 132.783,33	Rp 9.958,75
	Kepala Tukang	OH	0,0075	Rp 138.137,50	Rp 1.036,03
	Mandor	OH	0,0025	Rp 149.916,67	Rp 374,79
		JUMLAH TENAGA KERJA			Rp 30.644,57
B	BAHAN				

	Genteng Kodok Karang Pilang (Good Year) isi 20/m2	bh	25,000	Rp	2.968,43	Rp	74.210,75
		JUMLAH HARGA BAHAN				Rp	74.210,75
C	PERALATAN						
		JUMLAH HARGA ALAT				Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)					Rp	104.855,32
E.	Overhead	5	% x D			Rp	5.242,77
F.	Profit	5	% x D			Rp	5.242,77
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	115.340,85

11 Bongkar 1 m3 pasangan bata merah secara manual

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)		Jumlah Harga	
A	TENAGA						
	Pekerja	OH	0,300	Rp	128.500,00	Rp	38.550,00
	Mandor	OH	0,030	Rp	149.916,67	Rp	4.497,50
		JUMLAH TENAGA KERJA				Rp	43.047,50
B	BAHAN						
		JUMLAH HARGA BAHAN				Rp	-
C	PERALATAN						
	Palu/godam (baja keras)	hari	0,002	Rp	85.000,00	Rp	170,00
	Pahat beton (baja keras)	hari	0,003	Rp	45.000,00	Rp	135,00
	Linggis (baja keras)	hari	0,007	Rp	20.000,00	Rp	140,00
		JUMLAH HARGA ALAT				Rp	445,00
D	Jumlah (A+B+C)					Rp	43.492,50
E.	Overhead	5	% x D			Rp	2.174,63
F.	Profit	5	% x D			Rp	2.174,63
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	47.841,75

12 1 M2 Pembongkaran Rangka Atap (bongkaran tidak dipakai kembali)

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)		Jumlah Harga	
A	TENAGA						
	Pekerja	OH	0,089	Rp	128.500,00	Rp	11.436,50
	Tukang kayu	OH	0,022	Rp	132.783,33	Rp	2.921,23
	Kepala tukang	OH	0,002	Rp	138.137,50	Rp	276,28
	Mandor	OH	0,001	Rp	149.916,67	Rp	149,92
		JUMLAH TENAGA KERJA				Rp	14.783,92
B	BAHAN						
		JUMLAH HARGA BAHAN				Rp	-
C	PERALATAN						
		JUMLAH HARGA ALAT				Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)					Rp	14.783,92
E.	Overhead	5	% x D			Rp	739,20
F.	Profit	5	% x D			Rp	739,20
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	16.262,32

13 1 M2 Pembongkaran Penutup Atap

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)		Jumlah Harga	
A	TENAGA						
	Pekerja	OH	0,800	Rp	128.500,00	Rp	102.800,00
	Mandor	OH	0,080	Rp	149.916,67	Rp	11.993,33
		JUMLAH TENAGA KERJA				Rp	114.793,33
B	BAHAN						
		JUMLAH HARGA BAHAN				Rp	-
C	PERALATAN						
		JUMLAH HARGA ALAT				Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)					Rp	114.793,33
E.	Overhead	5	% x D			Rp	5.739,67
F.	Profit	5	% x D			Rp	5.739,67
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	126.272,67

14 1 m3 Pembuangan Hasil Bongkaran

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA				
	Pekerja	OH	0,023	Rp 128.500,00	Rp 2.891,25
	Mandor	OH	0,011	Rp 149.916,67	Rp 1.694,06
		JUMLAH TENAGA KERJA			Rp 4.585,31
B	BAHAN				
		JUMLAH HARGA BAHAN			Rp -
C	PERALATAN				
	Dump Truck	unit/jam	0,612	Rp 126.562,50	Rp 77.513,18
		JUMLAH HARGA ALAT			Rp 77.513,18
D	Jumlah (A+B+C)				Rp 82.098,49
E.	Overhead	5	% x D		Rp 4.104,92
F.	Profit	5	% x D		Rp 4.104,92
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 90.308,33

15 1 m3 Urukan tanah subur tanpa pemadatan secara manual

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA				
	Pekerja	OH	0,300	Rp 128.500,00	Rp 38.550,00
	Mandor	OH	0,015	Rp 149.916,67	Rp 2.248,75
		JUMLAH TENAGA KERJA			Rp 40.798,75
B	BAHAN				
	Tanah Urug Subur	m3	1,000	Rp 273.550,00	Rp 273.550,00
		JUMLAH HARGA BAHAN			Rp 273.550,00
C	PERALATAN				
		JUMLAH HARGA ALAT			Rp -
D	Jumlah (A+B+C)				Rp 314.348,75
E.	Overhead	5	% x D		Rp 15.717,44
F.	Profit	5	% x D		Rp 15.717,44
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 345.783,63

16 Pek. 1 m2 Tanaman Rumput Manila

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA				
	Pekerja	OH	0,300	Rp 128.500,00	Rp 38.550,00
	Mandor	OH	0,015	Rp 149.916,67	Rp 2.248,75
		JUMLAH TENAGA KERJA			Rp 40.798,75
B	BAHAN				
	Tanaman rumput manila	m2	1,050	Rp 45.000,00	Rp 47.250,00
		JUMLAH HARGA BAHAN			Rp 47.250,00
C	PERALATAN				
		JUMLAH HARGA ALAT			Rp -
D	Jumlah (A+B+C)				Rp 88.048,75
E.	Overhead	5	% x D		Rp 4.402,44
F.	Profit	5	% x D		Rp 4.402,44
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 96.853,63

17 1 m1 Pasangan Railing Besi Hollow 40 x 40 x 2 mm; Fin. Cat Besi

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA				
	Pekerja	OH	0,300	Rp 128.500,00	Rp 38.550,00
	Tukang Besi	OH	0,600	Rp 132.783,33	Rp 79.670,00
	Kepala tukang	OH	0,060	Rp 138.137,50	Rp 8.288,25
	Mandor	OH	0,020	Rp 149.916,67	Rp 2.998,33
		JUMLAH TENAGA KERJA			Rp 129.506,58
B	BAHAN				
	Besi Hollow 40 x 40 x 2 mm	m1	15,070	Rp 33.166,67	Rp 499.821,67
	Meni Besi	kg	2,411	Rp 31.495,47	Rp 75.941,88
	Bahan Las	ls	0,200	Rp 499.821,67	Rp 99.964,33

		JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	675.727,88
C	PERALATAN					
		JUMLAH HARGA ALAT			Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)				Rp	805.234,46
E.	Overhead	5	% x D		Rp	40.261,72
F.	Profit	5	% x D		Rp	40.261,72
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp	885.757,90

18 Pemasangan 1 m2 batu Karangasem 1 Muka

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)		Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	OH	0,500	Rp 128.500,00	Rp	64.250,00
	Tukang Batu	OH	1,500	Rp 132.783,33	Rp	199.175,00
	Kepala tukang	OH	0,500	Rp 138.137,50	Rp	69.068,75
	Mandor	OH	0,050	Rp 149.916,67	Rp	7.495,83
		JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	339.989,58
B	BAHAN					
	Batu gunung ex karang asem	bh	20,000	Rp 28.866,67	Rp	577.333,33
	Semen Portland	kg	8,400	Rp 1.750,00	Rp	14.700,00
		JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	592.033,33
C	PERALATAN					
		JUMLAH HARGA ALAT			Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)				Rp	932.022,91
E.	Overhead	5	% x D		Rp	46.601,15
F.	Profit	5	% x D		Rp	46.601,15
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp	1.025.225,20

19 1 Unit Pekerjaan Patung Dewa Batu Tabas T = 1 m

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)		Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	OH	0,500	Rp 128.500,00	Rp	64.250,00
	Tukang Batu	OH	0,850	Rp 132.783,33	Rp	112.865,83
	Kepala tukang	OH	0,500	Rp 138.137,50	Rp	69.068,75
	Mandor	OH	0,050	Rp 149.916,67	Rp	7.495,83
		JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	253.680,41
B	BAHAN					
	Patung Dewa Batu Tabas T = 1 m	Unit	1,000	Rp 4.950.000,00	Rp	4.950.000,00
		JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	4.950.000,00
C	PERALATAN					
		JUMLAH HARGA ALAT			Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)				Rp	5.203.680,41
E.	Overhead	5	% x D		Rp	260.184,02
F.	Profit	5	% x D		Rp	260.184,02
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp	5.724.048,46

20 1 M2 Pekerjaan Coating Batu Stoncare

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)		Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	OH	0,020	Rp 128.500,00	Rp	2.570,00
	Tukang Cat	OH	0,063	Rp 132.783,33	Rp	8.365,35
	Kepala tukang	OH	0,060	Rp 138.137,50	Rp	8.288,25
	Mandor	OH	0,030	Rp 149.916,67	Rp	4.497,50
		JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	23.721,10
B	BAHAN					
	Tahap 1					
	Propan Stonecare SC- 50 SB	kg	0,138	Rp 96.000,00	Rp	13.200,00
	Thiner A Bonanza	kg	0,100	Rp 89.000,00	Rp	8.900,00
	Tahap 2					
	Propan Stonecare SC- 80 SB	kg	0,138	Rp 96.000,00	Rp	13.200,00
	Thiner A Bonanza	kg	0,100	Rp 89.000,00	Rp	8.900,00
		JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	44.200,00
C	PERALATAN					
		JUMLAH HARGA ALAT			Rp	-

D	Jumlah (A+B+C)			Rp	67.921,10
E.	Overhead	5	% x D	Rp	3.396,05
F.	Profit	5	% x D	Rp	3.396,05
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp	74.713,21

21 1 m2 Pengecatan Coating Sicosol SB; Propan

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)		Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	OH	0,077	Rp	128.500,00	Rp 9.881,65
	Tukang Cat	OH	0,077	Rp	132.783,33	Rp 10.211,04
	Kepala tukang	OH	0,008	Rp	138.137,50	Rp 1.063,66
	Mandor	OH	0,003	Rp	149.916,67	Rp 389,78
		JUMLAH TENAGA KERJA				Rp 21.546,13
B	BAHAN					
	Sicosol SB; Propan	liter	0,367	Rp	112.000,00	Rp 41.066,67
		JUMLAH HARGA BAHAN				Rp 41.066,67
C	PERALATAN					
		JUMLAH HARGA ALAT				Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp 62.612,80
E.	Overhead	5	% x D			Rp 3.130,64
F.	Profit	5	% x D			Rp 3.130,64
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 68.874,08

22 Pengecatan 1 m2 permukaan baja dengan menie besi (Zinc Chromate)

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)		Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	OH	0,020	Rp	128.500,00	Rp 2.570,00
	Tukang Cat	OH	0,200	Rp	132.783,33	Rp 26.556,67
	Kepala tukang	OH	0,020	Rp	138.137,50	Rp 2.762,75
	Mandor	OH	0,007	Rp	149.916,67	Rp 1.004,44
		JUMLAH TENAGA KERJA				Rp 32.893,86
B	BAHAN					
	Cat menie besi kanzai 1 lt	kg	0,100	Rp	31.495,47	Rp 3.149,55
	Kuas star 4"	buah	0,010	Rp	15.204,71	Rp 152,05
	Thiner A Bonanza	liter	0,010	Rp	89.000,00	Rp 890,00
	Amplas	lbr	0,020	Rp	5.000,00	Rp 100,00
		JUMLAH HARGA BAHAN				Rp 4.291,59
C	PERALATAN					
		JUMLAH HARGA ALAT				Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp 37.185,45
E.	Overhead	5	% x D			Rp 1.859,27
F.	Profit	5	% x D			Rp 1.859,27
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 40.904,00

23 1 Bh Pemasangan Angkur Diameter 16 mm

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)		Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	OH	0,010	Rp	128.500,00	Rp 1.285,00
	Tukang Besi	OH	0,008	Rp	132.783,33	Rp 1.062,27
	Kepala tukang	OH	0,002	Rp	138.137,50	Rp 276,28
	Mandor	OH	0,002	Rp	149.916,67	Rp 299,83
		JUMLAH TENAGA KERJA				Rp 2.923,37
B	BAHAN					
	Angkur diameter 16 mm	bh	1,000	Rp	60.000,00	Rp 60.000,00
		JUMLAH HARGA BAHAN				Rp 60.000,00
C	PERALATAN					
		JUMLAH HARGA ALAT				Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp 62.923,37
E.	Overhead	5	% x D			Rp 3.146,17
F.	Profit	5	% x D			Rp 3.146,17
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 69.215,71

24 1 kg Pabrikasi dan Ereksi Baja Profil

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)		Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	OH	0,038	Rp	128.500,00	Rp 4.818,75
	Tukang Besi	OH	0,013	Rp	132.783,33	Rp 1.659,79
	Tukang Las	OH	0,013	Rp	132.783,33	Rp 1.659,79
	Kepala tukang	OH	0,003	Rp	138.137,50	Rp 345,34
	Mandor	OH	0,001	Rp	149.916,67	Rp 119,93
		JUMLAH TENAGA KERJA				Rp 8.603,61
B	BAHAN					

	Baja Profil	kg	1,150	Rp	31.072,78	Rp	35.733,70
	Kawat las	kg	0,053	Rp	53.541,71	Rp	2.837,71
		JUMLAH HARGA BAHAN				Rp	38.571,41
C	PERALATAN						
	Alat Las Listrik	jam	0,033	Rp	63.084,73	Rp	2.081,80
	Crane Mobile 7 ton	jam	0,001	Rp	449.720,20	Rp	584,64
		JUMLAH HARGA ALAT				Rp	2.666,43
D	Jumlah (A+B+C)					Rp	49.841,45
E.	Overhead	5	% x D			Rp	2.492,07
F.	Profit	5	% x D			Rp	2.492,07
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	54.825,60

25 1 m2 Mengecat dengan Prada Jepang

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)		Jumlah Harga	
A	TENAGA						
	Pekerja	OH	0,338	Rp	128.500,00	Rp	43.368,75
	Tukang Cat	OH	0,675	Rp	132.783,33	Rp	89.628,75
	Kepala tukang	OH	0,068	Rp	138.137,50	Rp	9.324,28
	Mandor	OH	0,007	Rp	149.916,67	Rp	1.011,94
		JUMLAH TENAGA KERJA				Rp	143.333,72
B	BAHAN						
	Prada Jepang Holbien	ml	100,000	Rp	2.275,00	Rp	227.500,00
	Cat Emco	Kg	0,213	Rp	76.500,00	Rp	16.294,50
	Minyak Cat (thiner)	ltr	0,030	Rp	89.000,00	Rp	2.670,00
	Amplas	lbr	1,500	Rp	5.000,00	Rp	7.500,00
		JUMLAH HARGA BAHAN				Rp	253.964,50
C	PERALATAN						
		JUMLAH HARGA ALAT				Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)					Rp	397.298,22
E.	Overhead	5	% x D			Rp	19.864,91
F.	Profit	5	% x D			Rp	19.864,91
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	437.028,04

26 1 m2 Mengecat dengan Prada Gede

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)		Jumlah Harga	
A	TENAGA						
	Pekerja	OH	0,338	Rp	128.500,00	Rp	43.368,75
	Tukang Cat	OH	0,675	Rp	132.783,33	Rp	89.628,75
	Kepala tukang	OH	0,068	Rp	138.137,50	Rp	9.324,28
	Mandor	OH	0,007	Rp	149.916,67	Rp	1.011,94
		JUMLAH TENAGA KERJA				Rp	143.333,72
B	BAHAN						
	Prada Inggris Golden Brand Seri.441	ml	100,000	Rp	683,55	Rp	68.355,00
	Prada Gede Cap Macan	kotak	5,000	Rp	625.000,00	Rp	3.125.000,00
	Cat Emco	Kg	0,213	Rp	76.500,00	Rp	16.294,50
	Minyak Cat (thiner)	ltr	0,030	Rp	89.000,00	Rp	2.670,00
	Amplas	lbr	1,500	Rp	5.000,00	Rp	7.500,00
		JUMLAH HARGA BAHAN				Rp	3.219.819,50
C	PERALATAN						
		JUMLAH HARGA ALAT				Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)					Rp	3.363.153,22
E.	Overhead	5	% x D			Rp	168.157,66
F.	Profit	5	% x D			Rp	168.157,66
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	3.699.468,54

27 1 Bh Pemasangan Baut Dia. 10 mm

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)		Jumlah Harga	
A	TENAGA						
	Pekerja	OH	0,010	Rp	128.500,00	Rp	1.285,00
	Tukang Besi	OH	0,008	Rp	132.783,33	Rp	1.062,27
	Kepala tukang	OH	0,002	Rp	138.137,50	Rp	276,28
	Mandor	OH	0,002	Rp	149.916,67	Rp	299,83
		JUMLAH TENAGA KERJA				Rp	2.923,37
B	BAHAN						
	Baut Diameter 10 mm	bh	1,000	Rp	10.000,00	Rp	10.000,00
		JUMLAH HARGA BAHAN				Rp	10.000,00
C	PERALATAN						
		JUMLAH HARGA ALAT				Rp	-

D	Jumlah (A+B+C)			Rp	12.923,37
E.	Overhead	5	% x D	Rp	646,17
F.	Profit	5	% x D	Rp	646,17
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp	14.215,71

28 1 Bh Pemasangan Angkur Dia. 13 mm

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)		Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	OH	0,010	Rp 128.500,00	Rp	1.285,00
	Tukang Besi	OH	0,008	Rp 132.783,33	Rp	1.062,27
	Kepala tukang	OH	0,002	Rp 138.137,50	Rp	276,28
	Mandor	OH	0,002	Rp 149.916,67	Rp	299,83
		JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	2.923,37
B	BAHAN					
	Angkur Diameter D13 mm	bh	1,000	Rp 45.000,00	Rp	45.000,00
		JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	45.000,00
C	PERALATAN					
		JUMLAH HARGA ALAT			Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)				Rp	47.923,37
E.	Overhead	5	% x D		Rp	2.396,17
F.	Profit	5	% x D		Rp	2.396,17
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp	52.715,71

29 Pemasangan 1 unit Murda Paras

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)		Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	OH	0,4000	Rp 128.500,00	Rp	51.400,00
	Tukang Batu	OH	0,2000	Rp 132.783,33	Rp	26.556,67
	Kepala tukang	OH	0,0200	Rp 138.137,50	Rp	2.762,75
	Mandor	OH	0,0020	Rp 149.916,67	Rp	299,83
		JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	81.019,25
B	BAHAN					
	Murda Paras	unit	1,0000	Rp 225.000,00	Rp	225.000,00
	Semen Portland	Kg	0,0100	Rp 1.750,00	Rp	17,50
	Pasir pasang	m3	0,0320	Rp 271.118,00	Rp	8.675,78
		JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	233.693,28
C	PERALATAN					
		JUMLAH HARGA ALAT			Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)				Rp	314.712,53
E.	Overhead	5	% x D		Rp	15.735,63
F.	Profit	5	% x D		Rp	15.735,63
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp	346.183,78

30 Pemasangan 1 unit Sendi Marmer

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)		Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	OH	0,4510	Rp 128.500,00	Rp	57.953,50
	Tukang Batu	OH	0,1300	Rp 132.783,33	Rp	17.261,83
	Kepala tukang	OH	0,0130	Rp 138.137,50	Rp	1.795,79
	Mandor	OH	0,0030	Rp 149.916,67	Rp	449,75
		JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	77.460,87
B	BAHAN					
	Sendi Marmer	bh	1,0000	Rp 215.500,00	Rp	215.500,00
	Semen Portland	kg	3,0000	Rp 1.750,00	Rp	5.250,00
		JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	220.750,00
C	PERALATAN					
		JUMLAH HARGA ALAT			Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)				Rp	298.210,87
E.	Overhead	5	% x D		Rp	14.910,54
F.	Profit	5	% x D		Rp	14.910,54
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp	328.031,96

31 Pemasangan 1 unit Sendi Batu Tabas Karangasem

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)		Jumlah Harga
A	TENAGA					
	Pekerja	OH	0,4510	Rp 128.500,00	Rp	57.953,50
	Tukang Batu	OH	0,1300	Rp 132.783,33	Rp	17.261,83
	Kepala tukang	OH	0,0130	Rp 138.137,50	Rp	1.795,79

	Mandor	OH	0,0030	Rp	149.916,67	Rp	449,75
		JUMLAH TENAGA KERJA				Rp	77.460,87
B	BAHAN						
	Sendi Batu Tabas Karangasem	bh	1,0000	Rp	819.000,00	Rp	819.000,00
	Semen Portland	kg	3,0000	Rp	1.750,00	Rp	5.250,00
		JUMLAH HARGA BAHAN				Rp	824.250,00
C	PERALATAN						
		JUMLAH HARGA ALAT				Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)					Rp	901.710,87
E.	Overhead	5	% x D			Rp	45.085,54
F.	Profit	5	% x D			Rp	45.085,54
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	991.881,96

32 1 m1 Pekerjaan Tiang Saka Ukir 12/12 Kayu jati

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)		Jumlah Harga	
A	TENAGA						
	Pekerja	OH	2,0000	Rp	128.500,00	Rp	257.000,00
	Tukang Kayu	OH	1,3000	Rp	132.783,33	Rp	172.618,33
	Kepala tukang	OH	0,1300	Rp	138.137,50	Rp	17.957,88
	Mandor	OH	0,1000	Rp	149.916,67	Rp	14.991,67
		JUMLAH TENAGA KERJA				Rp	462.567,87
B	BAHAN						
	Balok Kayu Jati	m3	0,0158	Rp	14.000.000,00	Rp	221.200,00
		JUMLAH HARGA BAHAN				Rp	221.200,00
C	PERALATAN						
	Ukir	ls	50%	Rp	221.200,00	Rp	110.600,00
		JUMLAH HARGA ALAT				Rp	110.600,00
D	Jumlah (A+B+C)					Rp	794.367,87
E.	Overhead	5	% x D			Rp	39.718,39
F.	Profit	5	% x D			Rp	39.718,39
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	873.804,66

33 1 m1 Pekerjaan Canggah Wang Ukir Kayu jati

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)		Jumlah Harga	
A	TENAGA						
	Pekerja	OH	2,0000	Rp	128.500,00	Rp	257.000,00
	Tukang Kayu	OH	1,3000	Rp	132.783,33	Rp	172.618,33
	Kepala tukang	OH	0,1300	Rp	138.137,50	Rp	17.957,88
	Mandor	OH	0,1000	Rp	149.916,67	Rp	14.991,67
		JUMLAH TENAGA KERJA				Rp	462.567,87
B	BAHAN						
	Balok Kayu Jati	m3	0,0106	Rp	14.000.000,00	Rp	147.840,00
		JUMLAH HARGA BAHAN				Rp	147.840,00
C	PERALATAN						
	Ukir	ls	50%	Rp	147.840,00	Rp	73.920,00
		JUMLAH HARGA ALAT				Rp	73.920,00
D	Jumlah (A+B+C)					Rp	684.327,87
E.	Overhead	5	% x D			Rp	34.216,39
F.	Profit	5	% x D			Rp	34.216,39
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	752.760,66

34 1 m1 Pekerjaan Balok Lambang Mayeng Ukir Kayu Jati

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)		Jumlah Harga	
A	TENAGA						
	Pekerja	OH	2,0000	Rp	128.500,00	Rp	257.000,00
	Tukang Kayu	OH	1,3000	Rp	132.783,33	Rp	172.618,33
	Kepala tukang	OH	0,1300	Rp	138.137,50	Rp	17.957,88
	Mandor	OH	0,1000	Rp	149.916,67	Rp	14.991,67
		JUMLAH TENAGA KERJA				Rp	462.567,87
B	BAHAN						
	Balok Kayu Jati	m3	0,0297	Rp	14.000.000,00	Rp	415.800,00
		JUMLAH HARGA BAHAN				Rp	415.800,00
C	PERALATAN						
	Ukir	ls	50%	Rp	415.800,00	Rp	207.900,00
		JUMLAH HARGA ALAT				Rp	207.900,00
D	Jumlah (A+B+C)					Rp	1.086.267,87
E.	Overhead	5	% x D			Rp	54.313,39
F.	Profit	5	% x D			Rp	54.313,39
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	1.194.894,66

35 Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda-kuda expose, kayu Jati

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)		Jumlah Harga	
A	TENAGA						
	Pekerja	OH	6,7000	Rp	128.500,00	Rp	860.950,00
	Tukang Kayu	OH	20,1000	Rp	132.783,33	Rp	2.668.944,93
	Kepala tukang	OH	2,0100	Rp	138.137,50	Rp	277.656,38
	Mandor	OH	0,6700	Rp	149.916,67	Rp	100.444,17
		JUMLAH TENAGA KERJA				Rp	3.907.995,48
B	BAHAN						
	Balok kayu	m3	1,2000	Rp	14.000.000,00	Rp	16.800.000,00
	Besi strip tebal 5 mm	kg	15,0000	Rp	25.000,00	Rp	375.000,00
	Paku 12 cm	kg	5,6000	Rp	22.000,00	Rp	123.200,00
		JUMLAH HARGA BAHAN				Rp	17.298.200,00
C	PERALATAN						
		JUMLAH HARGA ALAT				Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)					Rp	21.206.195,48
E.	Overhead	5	% x D			Rp	1.060.309,77
F.	Profit	5	% x D			Rp	1.060.309,77
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	23.326.815,02

36 1 m1 Pekerjaan Kolong 2/8 Kayu Jati

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)		Jumlah Harga	
A	TENAGA						
	Pekerja	OH	0,1050	Rp	128.500,00	Rp	13.492,50
	Tukang Kayu	OH	0,0300	Rp	132.783,33	Rp	3.983,50
	Kepala tukang	OH	0,0300	Rp	138.137,50	Rp	4.144,13
	Mandor	OH	0,0050	Rp	149.916,67	Rp	749,58
		JUMLAH TENAGA KERJA				Rp	22.369,71
B	BAHAN						
	Papan Kayu Jati	m3	0,0018	Rp	21.500.000,00	Rp	37.840,00
	Paku 12 cm	kg	5,6000	Rp	22.000,00	Rp	123.200,00
		JUMLAH HARGA BAHAN				Rp	161.040,00
C	PERALATAN						
	Ukir	ls	50%	Rp	37.840,00	Rp	18.920,00
		JUMLAH HARGA ALAT				Rp	18.920,00
D	Jumlah (A+B+C)					Rp	202.329,71
E.	Overhead	5	% x D			Rp	10.116,49
F.	Profit	5	% x D			Rp	10.116,49
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	222.562,68

37 Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda-kuda expose, kayu Kamper

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)		Jumlah Harga	
A	TENAGA						
	Pekerja	OH	6,7000	Rp	128.500,00	Rp	860.950,00
	Tukang Kayu	OH	20,1000	Rp	132.783,33	Rp	2.668.944,93
	Kepala tukang	OH	2,0100	Rp	138.137,50	Rp	277.656,38
	Mandor	OH	0,6700	Rp	149.916,67	Rp	100.444,17
		JUMLAH TENAGA KERJA				Rp	3.907.995,48
B	BAHAN						
	Kayu kamper balok	m3	1,2000	Rp	25.000.000,00	Rp	30.000.000,00
	Besi strip	kg	15,0000	Rp	25.000,00	Rp	375.000,00
	Paku biasa 2" – 5"	kg	5,6000	Rp	22.000,00	Rp	123.200,00
		JUMLAH HARGA BAHAN				Rp	30.498.200,00
C	PERALATAN						
		JUMLAH HARGA ALAT				Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)					Rp	34.406.195,48
E.	Overhead	5	% x D			Rp	1.720.309,77
F.	Profit	5	% x D			Rp	1.720.309,77
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	37.846.815,02

38 Pemasangan 1 m' Lisplank Ukuran (3 x 20) cm, Kayu Kamper

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)		Jumlah Harga	
A	TENAGA						
	Pekerja	OH	0,1000	Rp	128.500,00	Rp	12.850,00
	Tukang Kayu	OH	0,2000	Rp	132.783,33	Rp	26.556,67
	Kepala tukang	OH	0,0200	Rp	138.137,50	Rp	2.762,75
	Mandor	OH	0,0670	Rp	149.916,67	Rp	10.044,42
		JUMLAH TENAGA KERJA				Rp	52.213,83
B	BAHAN						
	Kayu kamper papan	m3	0,0108	Rp	28.807.017,54	Rp	311.115,79
	Paku 2"-3"	kg	0,1000	Rp	25.000,00	Rp	2.500,00
		JUMLAH HARGA BAHAN				Rp	313.615,79
C	PERALATAN						

		JUMLAH HARGA ALAT				Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)					Rp	365.829,62
E.	Overhead	5	% x D			Rp	18.291,48
F.	Profit	5	% x D			Rp	18.291,48
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	402.412,58

39 1 m1 Pekerjaan Apit - Apit Kayu Jati

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)		Jumlah Harga	
A	TENAGA						
	Pekerja	OH	0,1050	Rp	128.500,00	Rp	13.492,50
	Tukang Kayu	OH	0,0300	Rp	132.783,33	Rp	3.983,50
	Kepala tukang	OH	0,0300	Rp	138.137,50	Rp	4.144,13
	Mandor	OH	0,0050	Rp	149.916,67	Rp	749,58
		JUMLAH TENAGA KERJA				Rp	22.369,71
B	BAHAN						
	Papan Kayu Jati	m3	0,0013	Rp	21.500.000,00	Rp	28.380,00
	Paku	kg	0,1100	Rp	25.000,00	Rp	2.750,00
		JUMLAH HARGA BAHAN				Rp	31.130,00
C	PERALATAN						
		JUMLAH HARGA ALAT				Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)					Rp	53.499,71
E.	Overhead	5	% x D			Rp	2.674,99
F.	Profit	5	% x D			Rp	2.674,99
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	58.849,68

40 1 m2 Pekerjaan Galar 3/4 Kayu Jati

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)		Jumlah Harga	
A	TENAGA						
	Pekerja	OH	0,4000	Rp	128.500,00	Rp	51.400,00
	Tukang Kayu	OH	0,2500	Rp	132.783,33	Rp	33.195,83
	Kepala Tukang Style Bali	OH	0,0250	Rp	138.137,50	Rp	3.453,44
	Mandor Style Bali	OH	0,2000	Rp	149.916,67	Rp	29.983,33
		JUMLAH TENAGA KERJA				Rp	118.032,60
B	BAHAN						
	Papan Kayu Jati	m3	0,0484	Rp	21.500.000,00	Rp	1.040.600,00
		JUMLAH HARGA BAHAN				Rp	1.040.600,00
C	PERALATAN						
		JUMLAH HARGA ALAT				Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)					Rp	1.158.632,60
E.	Overhead	5	% x D			Rp	57.931,63
F.	Profit	5	% x D			Rp	57.931,63
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	1.274.495,86

41 1 m2 Pekerjaan Papan Parba T = 2cm Kayu Jati

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)		Jumlah Harga	
A	TENAGA						
	Pekerja	OH	0,4000	Rp	128.500,00	Rp	51.400,00
	Tukang Style Bali	OH	0,2500	Rp	172.000,00	Rp	43.000,00
	Kepala Tukang Style Bali	OH	0,0250	Rp	193.000,00	Rp	4.825,00
	Mandor Style Bali	OH	0,2000	Rp	149.916,67	Rp	29.983,33
		JUMLAH TENAGA KERJA				Rp	129.208,33
B	BAHAN						
	Papan Kayu Jati	m3	0,0242	Rp	21.500.000,00	Rp	520.300,00
		JUMLAH HARGA BAHAN				Rp	520.300,00
C	PERALATAN						
		JUMLAH HARGA ALAT				Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)					Rp	649.508,33
E.	Overhead	5	% x D			Rp	32.475,42
F.	Profit	5	% x D			Rp	32.475,42
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	714.459,17

42 1 m1 Pekrjaan Pemasangan Railing Kayu Jati

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)		Jumlah Harga	
A	TENAGA						
	Pekerja	OH	0,1050	Rp	128.500,00	Rp	13.492,50
	Tukang Kayu	OH	0,0300	Rp	132.783,33	Rp	3.983,50
	Kepala tukang	OH	0,0300	Rp	138.137,50	Rp	4.144,13
	Mandor	OH	0,0050	Rp	149.916,67	Rp	749,58
		JUMLAH TENAGA KERJA				Rp	22.369,71

B	BAHAN						
	Balok Kayu Jati	m3	0,0280	Rp	14.000.000,00	Rp	391.888,00
	Paku	kg	0,8000	Rp	25.000,00	Rp	20.000,00
	Perkuatan (Plat Bracket, Baut, Las, dll)	ls	0,1000	Rp	391.888,00	Rp	39.188,80
		JUMLAH HARGA BAHAN				Rp	451.076,80
C	PERALATAN						
		JUMLAH HARGA ALAT				Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)					Rp	473.446,51
E.	Overhead	5	% x D			Rp	23.672,33
F.	Profit	5	% x D			Rp	23.672,33
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	520.791,16

43 1 m3 Pembongkaran Beton Mutu Sedang f'c > 20 MPa secara manual

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)		Jumlah Harga	
A	TENAGA						
	Pekerja	OH	3,600	Rp	128.500,00	Rp	462.600,00
	Mandor	OH	0,180	Rp	149.916,67	Rp	26.985,00
		JUMLAH TENAGA KERJA				Rp	489.585,00
B	BAHAN						
		JUMLAH HARGA BAHAN				Rp	-
C	PERALATAN						
		JUMLAH HARGA ALAT				Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)					Rp	489.585,00
E.	Overhead	5	% x D			Rp	24.479,25
F.	Profit	5	% x D			Rp	24.479,25
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	538.543,50

44 1 m3 Pembongkaran Aspal Dengan Jack Hammer

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)		Jumlah Harga	
A	TENAGA						
	Pekerja	OH	0,200	Rp	128.500,00	Rp	25.700,00
	Mandor	OH	0,010	Rp	149.916,67	Rp	1.499,17
		JUMLAH TENAGA KERJA				Rp	27.199,17
B	BAHAN						
		JUMLAH HARGA BAHAN				Rp	-
C	PERALATAN						
	Jack Hammer (5 KW) + Genset (12 HP)	hari	0,050	Rp	150.000,00	Rp	7.500,00
		JUMLAH HARGA ALAT				Rp	7.500,00
D	Jumlah (A+B+C)					Rp	34.699,17
E.	Overhead	5	% x D			Rp	1.734,96
F.	Profit	5	% x D			Rp	1.734,96
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	38.169,08

45 1 m2 Pemasangan batu Andesit Bakar 30 x 30 Tebal 1,6 cm

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
A.	TENAGA						
	Pekerja	OH	0,7000	Rp	128.500,00	Rp	89.950,00
	Tukang Kayu	OH	0,3500	Rp	132.783,33	Rp	46.474,17
	Kepala Tukang	OH	0,0350	Rp	138.137,50	Rp	4.834,81
	Mandor	OH	0,0120	Rp	149.916,67	Rp	1.799,00
			JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	143.057,98
B.	BAHAN						
	Batu Andesit Bakar 30 x 30 Tebal 1,6 cm	m2	1,1000	Rp	279.132,00	Rp	307.045,20
	Semen Portland	Kg	11,7500	Rp	1.750,00	Rp	20.562,50
	Pasir pasang	m3	0,0350	Rp	271.118,00	Rp	9.489,13
			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	337.096,83
C.	PERALATAN						
			JUMLAH HARGA ALAT				
D.	Jumlah (A + B + C)					Rp	480.154,81
E.	Overhead	5	% x D			Rp	24.007,74
F.	Profit	5	% x D			Rp	24.007,74
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	528.170,29

46 1 m2 Pekerjaan Pasangan Tempelan Batu Bata Press

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	1,0000	Rp 128.500,00	Rp 128.500,00
	Tukang Kayu	OH	0,5000	Rp 132.783,33	Rp 66.391,67
	Kepala Tukang	OH	0,0500	Rp 138.137,50	Rp 6.906,88
	Mandor	OH	0,0170	Rp 149.916,67	Rp 2.548,58
			JUMLAH TENAGA KERJA		Rp 204.347,12
B.	BAHAN				
	Bata Press Strip 20x6x5 cm	bh	87,5000	Rp 2.500,00	Rp 218.750,00
	Semen Portland	kg	12,4400	Rp 1.750,00	Rp 21.770,00
	Pasir pasang	m3	0,0250	Rp 271.118,00	Rp 6.777,95
			JUMLAH HARGA BAHAN		Rp 247.297,95
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	Jumlah (A + B + C)				Rp 451.645,07
E.	Overhead	5	% x D		Rp 22.582,25
F.	Profit	5	% x D		Rp 22.582,25
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 496.809,58

47 1 m2 Pekerjaan Pasangan Tempelan Paras Silakarang

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0,7000	Rp 128.500,00	Rp 89.950,00
	Tukang style Bali	OH	0,3500	Rp 172.000,00	Rp 60.200,00
	Kepala tukang style Bali	OH	0,0350	Rp 193.000,00	Rp 6.755,00
	Mandor style Bali	OH	0,0120	Rp 149.916,67	Rp 1.799,00
			JUMLAH TENAGA KERJA		Rp 158.704,00
B.	BAHAN				
	Paras Silakarang	m2	1,1000	Rp 342.552,25	Rp 376.807,48
	Semen Portland	kg	11,7500	Rp 1.750,00	Rp 20.562,50
	Pasir pasang	m3	0,0350	Rp 271.118,00	Rp 9.489,13
			JUMLAH HARGA BAHAN		Rp 406.859,11
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	Jumlah (A + B + C)				Rp 565.563,11
E.	Overhead	5	% x D		Rp 28.278,16
F.	Profit	5	% x D		Rp 28.278,16
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 622.119,42

48 1 m2 Pekerjaan Pasangan Tempelan Pasir Melela

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Upah Kerja Pas. Batu Candi	ls	1,0000	Rp 270.000,00	Rp 270.000,00
			JUMLAH TENAGA KERJA		Rp 270.000,00
B.	BAHAN				
	Tempelan Pasir Melela	m2	1,1000	Rp 70.000,00	Rp 77.000,00
	Semen Portland	kg	11,7500	Rp 1.750,00	Rp 20.562,50
			JUMLAH HARGA BAHAN		Rp 97.562,50
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	Jumlah (A + B + C)				Rp 367.562,50
E.	Overhead	5	% x D		Rp 18.378,13
F.	Profit	5	% x D		Rp 18.378,13
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 404.318,75

49 1 m2 Pembongkaran Paving Block

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0,0444	Rp 128.500,00	Rp 5.705,40
	Tukang Batu	OH	0,0222	Rp 132.783,33	Rp 2.947,79
	Kepala Tukang	OH	0,0022	Rp 138.137,50	Rp 303,90
	Mandor	OH	0,0007	Rp 149.916,67	Rp 104,94
			JUMLAH TENAGA KERJA		Rp 9.062,03
B.	BAHAN				
			JUMLAH HARGA BAHAN		
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		

D.	Jumlah (A + B + C)			Rp	9.062,03
E.	Overhead	5	% x D	Rp	453,10
F.	Profit	5	% x D	Rp	453,10
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp	9.968,24

50 1 m2 Pembersihan Permukaan Tanah

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0,1000	Rp 128.500,00	Rp 12.850,00
	Mandor	OH	0,0050	Rp 149.916,67	Rp 749,58
			JUMLAH TENAGA KERJA		Rp 13.599,58
B.	BAHAN				
			JUMLAH HARGA BAHAN		
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	Jumlah (A + B + C)				Rp 13.599,58
E.	Overhead	5	% x D		Rp 679,98
F.	Profit	5	% x D		Rp 679,98
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 14.959,54

51 1 m2 Pembongkaran Lantai

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0,2000	Rp 128.500,00	Rp 25.700,00
	Mandor	OH	0,0100	Rp 149.916,67	Rp 1.499,17
			JUMLAH TENAGA KERJA		Rp 27.199,17
B.	BAHAN				
			JUMLAH HARGA BAHAN		
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	Jumlah (A + B + C)				Rp 27.199,17
E.	Overhead	5	% x D		Rp 1.359,96
F.	Profit	5	% x D		Rp 1.359,96
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 29.919,08

52 1 m2 Pemasangan Lapisan Ijuk Tebal 10 Cm

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0,1500	Rp 128.500,00	Rp 19.275,00
	Mandor	OH	0,0150	Rp 149.916,67	Rp 2.248,75
			JUMLAH TENAGA KERJA		Rp 21.523,75
B.	BAHAN				
	Ijuk	Kg	6,0000	Rp 60.000,00	Rp 360.000,00
			JUMLAH HARGA BAHAN		Rp 360.000,00
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	Jumlah (A + B + C)				Rp 381.523,75
E.	Overhead	5	% x D		Rp 19.076,19
F.	Profit	5	% x D		Rp 19.076,19
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 419.676,13

53 1 m2 Rangka Ijuk Reng Bambu

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0,1000	Rp 128.500,00	Rp 12.850,00
	Tukang Kayu	OH	0,1000	Rp 132.783,33	Rp 13.278,33
	Kepala Tukang	OH	0,0100	Rp 138.137,50	Rp 1.381,38
	Mandor	OH	0,0050	Rp 149.916,67	Rp 749,58
			JUMLAH TENAGA KERJA		Rp 28.259,29
B.	BAHAN				
	bambu	m	1,2500	Rp 15.000,00	Rp 18.750,00
	Paku Biasa 5' - 10'	kg	0,2500	Rp 20.000,00	Rp 5.000,00
			JUMLAH HARGA BAHAN		Rp 23.750,00
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	Jumlah (A + B + C)				Rp 52.009,29
E.	Overhead	5	% x D		Rp 2.600,46
F.	Profit	5	% x D		Rp 2.600,46

G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)	Rp	57.210,22

54 1 m2 Pemasangan Aluminium Foil

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0,1500	Rp 128.500,00	Rp 19.275,00
	Tukang Kayu	OH	0,0500	Rp 132.783,33	Rp 6.639,17
	Kepala Tukang	OH	0,0050	Rp 138.137,50	Rp 690,69
	Mandor	OH	0,0017	Rp 149.916,67	Rp 254,86
			JUMLAH TENAGA KERJA		Rp 26.859,71
B.	BAHAN				
	Aluminium Foil	m2	1,0500	Rp 16.666,67	Rp 17.500,00
			JUMLAH HARGA BAHAN		Rp 17.500,00
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	Jumlah (A + B + C)				Rp 44.359,71
E.	Overhead	5	% x D		Rp 2.217,99
F.	Profit	5	% x D		Rp 2.217,99
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 48.795,68

55 1 Unit Pemasangan Murda mill di Prade Tinggi 70 cm

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	2,0000	Rp 128.500,00	Rp 257.000,00
	Mandor	OH	0,5000	Rp 149.916,67	Rp 74.958,34
			JUMLAH TENAGA KERJA		Rp 331.958,34
B.	BAHAN				
	Murda Mill di Prade	unit	1,0000	Rp 945.000,00	Rp 945.000,00
	Semen Portland	Kg	0,0130	Rp 1.750,00	Rp 22,75
			JUMLAH HARGA BAHAN		Rp 945.022,75
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	Jumlah (A + B + C)				Rp 1.276.981,09
E.	Overhead	5	% x D		Rp 63.849,05
F.	Profit	5	% x D		Rp 63.849,05
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 1.404.679,19

56 1 Unit Pemasangan Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 100 cm

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	2,0000	Rp 128.500,00	Rp 257.000,00
	Mandor	OH	0,5000	Rp 149.916,67	Rp 74.958,34
			JUMLAH TENAGA KERJA		Rp 331.958,34
B.	BAHAN				
	Murda Mill di Prade	unit	1,0000	Rp 1.350.000,00	Rp 1.350.000,00
	Semen Portland	Kg	0,0130	Rp 1.750,00	Rp 22,75
			JUMLAH HARGA BAHAN		Rp 1.350.022,75
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	Jumlah (A + B + C)				Rp 1.681.981,09
E.	Overhead	5	% x D		Rp 84.099,05
F.	Profit	5	% x D		Rp 84.099,05
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 1.850.179,19

57 1 Unit Pemasangan Bentala mill di Prade Tinggi 45 cm

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	2,0000	Rp 128.500,00	Rp 257.000,00
	Mandor	OH	0,5000	Rp 149.916,67	Rp 74.958,34
			JUMLAH TENAGA KERJA		Rp 331.958,34
B.	BAHAN				
	Murda Mill di Prade	unit	1,0000	Rp 1.125.000,00	Rp 1.125.000,00
	Semen Portland	Kg	0,0130	Rp 1.750,00	Rp 22,75
			JUMLAH HARGA BAHAN		Rp 1.125.022,75
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	Jumlah (A + B + C)				Rp 1.456.981,09
E.	Overhead	5	% x D		Rp 72.849,05

F.	Profit	5	% x D	Rp	72.849,05
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp	1.602.679,19

58 1 Unit Pemasangan Ikut Celedu Panjang 25 cm

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	2,0000	Rp 128.500,00	Rp 257.000,00
	Mandor	OH	0,5000	Rp 149.916,67	Rp 74.958,34
			JUMLAH TENAGA KERJA		Rp 331.958,34
B.	BAHAN				
	Ikuh Celedu	unit	1,0000	Rp 337.500,00	Rp 337.500,00
	Semen Portland	Kg	0,0130	Rp 1.750,00	Rp 22,75
			JUMLAH HARGA BAHAN		Rp 337.522,75
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	Jumlah (A + B + C)				Rp 669.481,09
E.	Overhead	5	% x D		Rp 33.474,05
F.	Profit	5	% x D		Rp 33.474,05
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 736.429,19

59 1 Unit Pemasangan Ikut Celedu Panjang 30 cm

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	2,0000	Rp 128.500,00	Rp 257.000,00
	Mandor	OH	0,5000	Rp 149.916,67	Rp 74.958,34
			JUMLAH TENAGA KERJA		Rp 331.958,34
B.	BAHAN				
	Ikuh Celedu	unit	1,0000	Rp 405.000,00	Rp 405.000,00
	Semen Portland	Kg	0,0130	Rp 1.750,00	Rp 22,75
			JUMLAH HARGA BAHAN		Rp 405.022,75
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	Jumlah (A + B + C)				Rp 736.981,09
E.	Overhead	5	% x D		Rp 36.849,05
F.	Profit	5	% x D		Rp 36.849,05
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 810.679,19

60 1 m2 Pemasangan Keramik 60 x 60 Cm; Basalt Beige; Matt; Sunpower

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0,1538	Rp 128.500,00	Rp 19.763,30
	Tukang batu	OH	0,0769	Rp 132.783,33	Rp 10.211,04
	Kepala Tukang	OH	0,0077	Rp 138.137,50	Rp 1.063,66
	Mandor	OH	0,0026	Rp 149.916,67	Rp 389,78
			JUMLAH TENAGA KERJA		Rp 31.427,78
B.	BAHAN				
	Keramik 60 x 60 Cm; Basalt Beige; Matt; Sunpower	m2	1,0500	Rp 264.240,00	Rp 277.452,00
	Semen Portland	Kg	13,6320	Rp 1.750,00	Rp 23.856,00
	Pasir Pasang	M^3	0,0270	Rp 271.118,00	Rp 7.320,19
	Semen warna	kg	1,5000	Rp 18.729,89	Rp 28.094,84
			JUMLAH HARGA BAHAN		Rp 336.723,02
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	Jumlah (A + B + C)				Rp 368.150,80
E.	Overhead	5	% x D		Rp 18.407,54
F.	Profit	5	% x D		Rp 18.407,54
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 404.965,88

61 1 m2 Pemasangan Keramik 60 x 60 cm; Basalt Griss; Matt; Sun Power

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0,1538	Rp 128.500,00	Rp 19.763,30
	Tukang batu	OH	0,0769	Rp 132.783,33	Rp 10.211,04
	Kepala Tukang	OH	0,0077	Rp 138.137,50	Rp 1.063,66
	Mandor	OH	0,0026	Rp 149.916,67	Rp 389,78
			JUMLAH TENAGA KERJA		Rp 31.427,78
B.	BAHAN				
	Keramik 60 x 60 cm; Basalt Griss; Matt; Sun Power	m2	1,0500	Rp 183.500,00	Rp 192.675,00
	Semen Portland	Kg	13,6320	Rp 1.750,00	Rp 23.856,00

	Pasir Pasang	M³	0,0270	Rp	271.118,00	Rp	7.320,19
	Semen warna	kg	1,5000	Rp	18.729,89	Rp	28.094,84
			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	251.946,02
C.	PERALATAN						
			JUMLAH HARGA ALAT				
D.	Jumlah (A + B + C)					Rp	283.373,80
E.	Overhead	5	% x D			Rp	14.168,69
F.	Profit	5	% x D			Rp	14.168,69
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	311.711,18

62 1 m2 Pemasangan Keramik Dinding 30 x 60 cm; Myra Ivory; Sun Power

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
A.	TENAGA						
	Pekerja	OH	0,4000	Rp	128.500,00	Rp	51.400,00
	Tukang batu	OH	0,2000	Rp	132.783,33	Rp	26.556,67
	Kepala Tukang	OH	0,0200	Rp	138.137,50	Rp	2.762,75
	Mandor	OH	0,0070	Rp	149.916,67	Rp	1.049,42
			JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	81.768,83
B.	BAHAN						
	Keramik Dinding 30 x 60 cm; Myra Ivory; Sun Power	m2	1,0500	Rp	190.000,00	Rp	199.500,00
	Semen Portland	Kg	9,3000	Rp	1.750,00	Rp	16.275,00
	Pasir Pasang	M³	0,0180	Rp	271.118,00	Rp	4.880,12
			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	220.655,12
C.	PERALATAN						
			JUMLAH HARGA ALAT				
D.	Jumlah (A + B + C)					Rp	302.423,96
E.	Overhead	5	% x D			Rp	15.121,20
F.	Profit	5	% x D			Rp	15.121,20
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	332.666,35

63 1 m1 Pemasangan Plint Keramik 10 x 60 Cm; Basalt Beige; Matt; Sunpower

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
A.	TENAGA						
	Pekerja	OH	0,0714	Rp	128.500,00	Rp	9.174,90
	Tukang batu	OH	0,0357	Rp	132.783,33	Rp	4.740,36
	Kepala Tukang	OH	0,0036	Rp	138.137,50	Rp	497,30
	Mandor	OH	0,0012	Rp	149.916,67	Rp	179,90
			JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	14.592,46
B.	BAHAN						
	Keramik 60 x 60 Cm; Basalt Beige; Matt; Sunpower	m2	0,1100	Rp	264.240,00	Rp	29.066,40
	Semen Portland	Kg	1,7040	Rp	1.750,00	Rp	2.982,00
	Pasir Pasang	M³	0,0030	Rp	271.118,00	Rp	813,35
	Semen warna	kg	0,1880	Rp	18.729,89	Rp	3.521,22
			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	36.382,97
C.	PERALATAN						
			JUMLAH HARGA ALAT				
D.	Jumlah (A + B + C)					Rp	50.975,43
E.	Overhead	5	% x D			Rp	2.548,77
F.	Profit	5	% x D			Rp	2.548,77
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	56.072,98

64 1 m1 Pemasangan Plint Keramik 10 x 60 cm; Basalt Griss; Matt; Sun Power

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
A.	TENAGA						
	Pekerja	OH	0,0714	Rp	128.500,00	Rp	9.174,90
	Tukang batu	OH	0,0357	Rp	132.783,33	Rp	4.740,36
	Kepala Tukang	OH	0,0036	Rp	138.137,50	Rp	497,30
	Mandor	OH	0,0012	Rp	149.916,67	Rp	179,90
			JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	14.592,46
B.	BAHAN						
	Plint Keramik 10 x 60 cm; Basalt Griss; Matt; Sun Power	m2	0,1100	Rp	183.500,00	Rp	20.185,00
	Semen Portland	Kg	1,7040	Rp	1.750,00	Rp	2.982,00
	Pasir Pasang	M³	0,0030	Rp	271.118,00	Rp	813,35
	Semen warna	kg	0,1880	Rp	18.729,89	Rp	3.521,22
			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	27.501,57
C.	PERALATAN						
			JUMLAH HARGA ALAT				
D.	Jumlah (A + B + C)					Rp	42.094,03
E.	Overhead	5	% x D			Rp	2.104,70
F.	Profit	5	% x D			Rp	2.104,70
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	46.303,44

65 1 m3 Beton Mutu Sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm, Agregat Maks 19 mm Secara Semi Mekanis

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	1,0000	Rp 128.500,00	Rp 128.500,00
	Tukang batu	OH	0,2500	Rp 132.783,33	Rp 33.195,83
	Kepala Tukang	OH	0,0250	Rp 138.137,50	Rp 3.453,44
	Mandor	OH	0,1000	Rp 149.916,67	Rp 14.991,67
			JUMLAH TENAGA KERJA		Rp 180.140,94
B.	BAHAN				
	Semen Gresik	kg	407,0000	Rp 1.750,00	Rp 712.250,00
	Pasir beton / cor Ex. 4 per 2,75 M3	kg	731,0000	Rp 219,88	Rp 160.731,24
	Koral Beton 2/3 Ex. 4 per 2,75 M3	kg	1.009,0000	Rp 285,03	Rp 287.593,03
	Air Campuran Beton	liter	202,0000	Rp 1,40	Rp 282,80
			JUMLAH HARGA BAHAN		Rp 1.160.857,06
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	Jumlah (A + B + C)				Rp 1.340.998,00
E.	Overhead	5	% x D		Rp 67.049,90
F.	Profit	5	% x D		Rp 67.049,90
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 1.475.097,80

66 1 m2 Pasangan dinding bata ringan tebal 12.5 cm; Jaya Brick dengan mortar siap pakai

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0,1667	Rp 128.500,00	Rp 21.420,95
	Tukang batu	OH	0,0833	Rp 132.783,33	Rp 11.060,85
	Kepala Tukang	OH	0,0083	Rp 138.137,50	Rp 1.146,54
	Mandor	OH	0,0028	Rp 149.916,67	Rp 419,77
			JUMLAH TENAGA KERJA		Rp 34.048,11
B.	BAHAN				
	Bata ringan tebal 12,5 cm Jaya Brick	bh	8,7500	Rp 13.500,00	Rp 118.125,00
	Top Mortar Perekat Bata Ringan (40 kg)	zak	0,1100	Rp 84.000,00	Rp 9.240,00
			JUMLAH HARGA BAHAN		Rp 127.365,00
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	Jumlah (A + B + C)				Rp 161.413,11
E.	Overhead	5	% x D		Rp 8.070,66
F.	Profit	5	% x D		Rp 8.070,66
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 177.554,42

67 1 m2 Pasangan plesteran dengan mortar siap pakai Top Mortar

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0,1667	Rp 128.500,00	Rp 21.420,95
	Tukang batu	OH	0,0833	Rp 132.783,33	Rp 11.060,85
	Kepala Tukang	OH	0,0083	Rp 138.137,50	Rp 1.146,54
	Mandor	OH	0,0028	Rp 149.916,67	Rp 419,77
			JUMLAH TENAGA KERJA		Rp 34.048,11
B.	BAHAN				
	Plesteran Mortar Siap Pakai Top Mortar	zak	0,4400	Rp 85.470,00	Rp 37.606,80
			JUMLAH HARGA BAHAN		Rp 37.606,80
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	Jumlah (A + B + C)				Rp 71.654,91
E.	Overhead	5	% x D		Rp 3.582,75
F.	Profit	5	% x D		Rp 3.582,75
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 78.820,40

68 1 m2 Pasangan plesteran acian mortar siap pakai Top Mortar

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0,2000	Rp 128.500,00	Rp 25.700,00
	Tukang batu	OH	0,1000	Rp 132.783,33	Rp 13.278,33
	Kepala Tukang	OH	0,0100	Rp 138.137,50	Rp 1.381,38
	Mandor	OH	0,0100	Rp 149.916,67	Rp 1.499,17
			JUMLAH TENAGA KERJA		Rp 41.858,87
B.	BAHAN				
	Acian Mortar Siap Pakai Top Mortar	zak	0,0550	Rp 96.570,00	Rp 5.311,35

			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	5.311,35
C.	PERALATAN						
			JUMLAH HARGA ALAT				
D.	Jumlah (A + B + C)					Rp	47.170,22
E.	Overhead	5	% x D			Rp	2.358,51
F.	Profit	5	% x D			Rp	2.358,51
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	51.887,25

69 1 m1 Pemasangan Listplank Fibersement RB Shera Eaves Pro Smooth Coral White Uk. 16x240x3000 mm x 2

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
A.	TENAGA						
	Pekerja	OH	0,1000	Rp	128.500,00	Rp	12.850,00
	Tukang Kayu	OH	0,2000	Rp	132.783,33	Rp	26.556,67
	Kepala Tukang	OH	0,0200	Rp	138.137,50	Rp	2.762,75
	Mandor	OH	0,0067	Rp	149.916,67	Rp	1.004,44
			JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	43.173,86
B.	BAHAN						
	Fibersement RB Shera Eaves Pro Smooth Coral White Uk. 16x240x3000 mm	lbr	0,7333	Rp	236.000,00	Rp	173.066,67
	Paku skrup 2"	kg	0,0500	Rp	18.000,00	Rp	900,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	173.966,67
C.	PERALATAN						
			JUMLAH HARGA ALAT				
D.	Jumlah (A + B + C)					Rp	217.140,52
E.	Overhead	5	% x D			Rp	10.857,03
F.	Profit	5	% x D			Rp	10.857,03
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	238.854,58

70 1 m1 Pemasangan Tatab Fibersement RB Shera Ceiling Strip Smooth V-cut Edge 8x100x3000 mm

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
A.	TENAGA						
	Pekerja	OH	0,1000	Rp	128.500,00	Rp	12.850,00
	Tukang Kayu	OH	0,2000	Rp	132.783,33	Rp	26.556,67
	Kepala Tukang	OH	0,0200	Rp	138.137,50	Rp	2.762,75
	Mandor	OH	0,0067	Rp	149.916,67	Rp	1.004,44
			JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	43.173,86
B.	BAHAN						
	Tatab Fibersement RB Shera Ceiling Strip Smooth V-cut Edge 8x100x3000 mm	lbr	0,3667	Rp	53.000,00	Rp	19.433,33
	Paku skrup 2"	kg	0,0500	Rp	18.000,00	Rp	900,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	20.333,33
C.	PERALATAN						
			JUMLAH HARGA ALAT				
D.	Jumlah (A + B + C)					Rp	63.507,19
E.	Overhead	5	% x D			Rp	3.175,36
F.	Profit	5	% x D			Rp	3.175,36
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	69.857,91

71 1 m1 Pengeboran Lubang Bored Pile Dia. 30 cm, pada tanah sedang (biasa)

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
A.	TENAGA						
	Pekerja	OH	0,2400	Rp	128.500,00	Rp	30.840,00
	Mandor	OH	0,0240	Rp	149.916,67	Rp	3.598,00
			JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	34.438,00
B.	BAHAN						
			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	-
C.	PERALATAN						
	Stang bor, batang bor diameter 1 1/4"	hari	0,0600	Rp	300.000,00	Rp	18.000,00
	Bor: Auger 30 cm	hari	0,0600	Rp	630.431,89	Rp	37.825,91
			JUMLAH HARGA ALAT			Rp	55.825,91
D.	Jumlah (A + B + C)					Rp	90.263,91
E.	Overhead	5	% x D			Rp	4.513,20
F.	Profit	5	% x D			Rp	4.513,20
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	99.290,30

72 1 m1 Penulangan dan Pengecoran Lubang Bore Pile Dia. 30 cm f'c 25 Mpa

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
A.	TENAGA						
	Pekerja	OH	0,0428	Rp	128.500,00	Rp	5.499,80
	Tukang batu	OH	0,0107	Rp	132.783,33	Rp	1.420,78

	Mandor	OH	0,0042	Rp	149.916,67	Rp	629,65
			JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	7.550,23
B.	BAHAN						
	Beton Ready Mix f'c 25 Mpa	m3	0,0728	Rp	1.050.000,00	Rp	76.446,73
	Baja Tulangan	kg	21,1161	Rp	12.627,91	Rp	266.651,71
			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	343.098,44
C.	PERALATAN						
	Vibrator	hari	0,0107	Rp	73.290,74	Rp	784,21
			JUMLAH HARGA ALAT			Rp	784,21
D.	Jumlah (A + B + C)					Rp	351.432,88
E.	Overhead	5	% x D			Rp	17.571,64
F.	Profit	5	% x D			Rp	17.571,64
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	386.576,17

73 1 m2 Pemasangan Rangka UFC Universal Furing Channel 0.455mm, 0.3mm; Knauf; Modul 60x60 cm

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
A.	TENAGA						
	Pekerja	OH	0,3500	Rp	128.500,00	Rp	44.975,00
	Tukang Besi	OH	0,3500	Rp	132.783,33	Rp	46.474,17
	Kepala Tukang	OH	0,0350	Rp	138.137,50	Rp	4.834,81
	Mandor	OH	0,0117	Rp	149.916,67	Rp	1.754,03
			JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	98.038,00
B.	BAHAN						
	UFC Universal Furing Channel 0.455mm	Btg	0,6500	Rp	44.000,00	Rp	28.600,00
	UFC Universal Furing Channel 0.30mm	Btg	0,6500	Rp	35.000,00	Rp	22.750,00
	Bracket	pcs	0,8100	Rp	2.500,00	Rp	2.025,00
	UFC clip	pcs	1,5300	Rp	2.500,00	Rp	3.825,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	57.200,00
C.	PERALATAN						
			JUMLAH HARGA ALAT				
D.	Jumlah (A + B + C)					Rp	155.238,00
E.	Overhead	5	% x D			Rp	7.761,90
F.	Profit	5	% x D			Rp	7.761,90
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	170.761,80

74 1 m2 Pemasangan Plafond Fibercement Metric Square-cut edge Uk. 4x1200x2400 mm; RB Shera

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
A.	TENAGA						
	Pekerja	OH	0,0300	Rp	128.500,00	Rp	3.855,00
	Tukang Kayu	OH	0,0700	Rp	132.783,33	Rp	9.294,83
	Kepala Tukang	OH	0,0070	Rp	138.137,50	Rp	966,96
	Mandor	OH	0,0023	Rp	149.916,67	Rp	344,81
			JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	14.461,60
B.	BAHAN						
	Tatab Fibersement RB Shera Ceiling Strip Smooth V-cut Edge 8x100x3000 mm	lbr	0,3819	Rp	71.040,00	Rp	27.133,33
	Paku skrup 2"	kg	0,0100	Rp	18.000,00	Rp	180,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	27.313,33
C.	PERALATAN						
			JUMLAH HARGA ALAT				
D.	Jumlah (A + B + C)					Rp	41.774,94
E.	Overhead	5	% x D			Rp	2.088,75
F.	Profit	5	% x D			Rp	2.088,75
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	45.952,43

75 1 m1 Pemasangan Shadow Line

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
A.	TENAGA						
	Pekerja	OH	0,0250	Rp	128.500,00	Rp	3.212,50
	Tukang Kayu	OH	0,0250	Rp	132.783,33	Rp	3.319,58
	Kepala Tukang	OH	0,0025	Rp	138.137,50	Rp	345,34
	Mandor	OH	0,0008	Rp	149.916,67	Rp	119,93
			JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	6.997,36
B.	BAHAN						
	Shadow Line	m1	1,1000	Rp	25.000,00	Rp	27.500,00
	Paku	kg	0,0100	Rp	22.000,00	Rp	220,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	27.720,00
C.	PERALATAN						
			JUMLAH HARGA ALAT				
D.	Jumlah (A + B + C)					Rp	34.717,36
E.	Overhead	5	% x D			Rp	1.735,87
F.	Profit	5	% x D			Rp	1.735,87

G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)	Rp	38.189,10

76 1 m1 Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I Ukuran 6 cm x 15 cm

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0,2857	Rp 128.500,00	Rp 36.712,45
	Tukang Kayu	OH	0,1429	Rp 132.783,33	Rp 18.974,74
	Kepala Tukang	OH	0,0143	Rp 138.137,50	Rp 1.975,37
	Mandor	OH	0,0048	Rp 149.916,67	Rp 719,60
			JUMLAH TENAGA KERJA		Rp 58.382,15
B.	BAHAN				
	Balok Kayu 6/15 Kayu Bengkirai	m3	0,0108	Rp 14.000.000,00	Rp 151.200,00
	Paku 10 cm	kg	0,1276	Rp 20.000,00	Rp 2.552,00
	Lem Kayu	kg	1,0000	Rp 26.550,00	Rp 26.550,00
			JUMLAH HARGA BAHAN		Rp 180.302,00
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	Jumlah (A + B + C)				Rp 238.684,15
E.	Overhead	5	% x D		Rp 11.934,21
F.	Profit	5	% x D		Rp 11.934,21
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 262.552,57

77 1 m2 Pembuatan Daun Pintu Panel, Kayu Kelas I atau II

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	1,0000	Rp 128.500,00	Rp 128.500,00
	Tukang Kayu	OH	3,0000	Rp 132.783,33	Rp 398.349,99
	Kepala Tukang	OH	0,3000	Rp 138.137,50	Rp 41.441,25
	Mandor	OH	0,1000	Rp 149.916,67	Rp 14.991,67
			JUMLAH TENAGA KERJA		Rp 583.282,91
B.	BAHAN				
	Papan Kayu Bengkirai	m3	0,0400	Rp 35.000.000,00	Rp 1.400.000,00
	Lem Kayu	kg	0,5000	Rp 26.550,00	Rp 13.275,00
			JUMLAH HARGA BAHAN		Rp 1.413.275,00
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	Jumlah (A + B + C)				Rp 1.996.557,91
E.	Overhead	5	% x D		Rp 99.827,90
F.	Profit	5	% x D		Rp 99.827,90
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 2.196.213,70

78 1 m2 Pembuatan Pintu dan Jendela Kaca, Kayu Kelas I atau II

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0,5952	Rp 128.500,00	Rp 76.483,20
	Tukang Kayu	OH	0,2976	Rp 132.783,33	Rp 39.516,32
	Kepala Tukang	OH	0,0298	Rp 138.137,50	Rp 4.116,50
	Mandor	OH	0,0099	Rp 149.916,67	Rp 1.484,18
			JUMLAH TENAGA KERJA		Rp 121.600,19
B.	BAHAN				
	Papan Kayu Bengkirai	m3	0,0240	Rp 35.000.000,00	Rp 840.000,00
	Lem Kayu	kg	0,3000	Rp 26.550,00	Rp 7.965,00
			JUMLAH HARGA BAHAN		Rp 847.965,00
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	Jumlah (A + B + C)				Rp 969.565,19
E.	Overhead	5	% x D		Rp 48.478,26
F.	Profit	5	% x D		Rp 48.478,26
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 1.066.521,71

79 1 m2 Pembuatan dan Pemasangan 1 m2 Jalusi Kusen Pintu Kayu Bengkirai Ukuran

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0,6700	Rp 128.500,00	Rp 86.095,00
	Tukang Kayu	OH	2,0000	Rp 132.783,33	Rp 265.566,66
	Kepala Tukang	OH	0,2000	Rp 138.137,50	Rp 27.627,50
	Mandor	OH	0,0667	Rp 149.916,67	Rp 9.999,44
			JUMLAH TENAGA KERJA		Rp 389.288,60
B.	BAHAN				

	Balok Kayu Kayu Bengkirai	m3	0,0600	Rp	14.000.000,00	Rp	840.000,00
	Paku 1 cm - 2,5 cm	kg	0,1500	Rp	18.500,00	Rp	2.775,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	842.775,00
C.	PERALATAN						
			JUMLAH HARGA ALAT				
D.	Jumlah (A + B + C)					Rp	1.232.063,60
E.	Overhead	5	% x D			Rp	61.603,18
F.	Profit	5	% x D			Rp	61.603,18
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	1.355.269,96

80 1 Psng Pemasangan Engsel ST.Steel SEL0010 4x3x3 2BBNRP US32D; Kend

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
A.	TENAGA						
	Pekerja	OH	0,0150	Rp	128.500,00	Rp	1.927,50
	Tukang Kayu	OH	0,1500	Rp	132.783,33	Rp	19.917,50
	Kepala Tukang	OH	0,0150	Rp	138.137,50	Rp	2.072,06
	Mandor	OH	0,0050	Rp	149.916,67	Rp	749,58
			JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	24.666,65
B.	BAHAN						
	Engsel ST.Steel SEL0010 4x3x3 2BBNRP US32D; Kend	Psng	1,0000	Rp	285.600,00	Rp	285.600,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	285.600,00
C.	PERALATAN						
			JUMLAH HARGA ALAT				
D.	Jumlah (A + B + C)					Rp	310.266,65
E.	Overhead	5	% x D			Rp	15.513,33
F.	Profit	5	% x D			Rp	15.513,33
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	341.293,31

81 1 Set Pemasangan Lever Handle HRE.85.02 US32D; Kend

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
A.	TENAGA						
	Pekerja	OH	0,0050	Rp	128.500,00	Rp	642,50
	Tukang Kayu	OH	0,5000	Rp	132.783,33	Rp	66.391,67
	Kepala Tukang	OH	0,0500	Rp	138.137,50	Rp	6.906,88
	Mandor	OH	0,0170	Rp	149.916,67	Rp	2.548,58
			JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	76.489,62
B.	BAHAN						
	Lever Handle HRE.85.02 US32D; Kend	Psng	1,0000	Rp	245.700,00	Rp	245.700,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	245.700,00
C.	PERALATAN						
			JUMLAH HARGA ALAT				
D.	Jumlah (A + B + C)					Rp	322.189,62
E.	Overhead	5	% x D			Rp	16.109,48
F.	Profit	5	% x D			Rp	16.109,48
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	354.408,59

82 1 Set Pemasangan BDN Swing K87736-40 US32D + D Cylinder 08610-65 US14; Kend

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
A.	TENAGA						
	Pekerja	OH	0,0050	Rp	128.500,00	Rp	642,50
	Tukang Kayu	OH	0,5000	Rp	132.783,33	Rp	66.391,67
	Kepala Tukang	OH	0,0500	Rp	138.137,50	Rp	6.906,88
	Mandor	OH	0,0170	Rp	149.916,67	Rp	2.548,58
			JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	76.489,62
B.	BAHAN						
	BDN Swing K87736-40 US32D; Kend	Bh	1,0000	Rp	373.800,00	Rp	373.800,00
	D Cylinder 08610-65 US14; Kend	Bh	1,0000	Rp	250.950,00	Rp	250.950,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	624.750,00
C.	PERALATAN						
			JUMLAH HARGA ALAT				
D.	Jumlah (A + B + C)					Rp	701.239,62
E.	Overhead	5	% x D			Rp	35.061,98
F.	Profit	5	% x D			Rp	35.061,98
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	771.363,59

83 1 Set Pemasangan BDN Swing K87736-40 US32D + WC Cylinder K3116-40 US14; Kend

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				

	Pekerja	OH	0,0050	Rp	128.500,00	Rp	642,50
	Tukang Kayu	OH	0,5000	Rp	132.783,33	Rp	66.391,67
	Kepala Tukang	OH	0,0500	Rp	138.137,50	Rp	6.906,88
	Mandor	OH	0,0170	Rp	149.916,67	Rp	2.548,58
			JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	76.489,62
B.	BAHAN						
	BDN Swing K87736-40 US32D; Kend	Bh	1,0000	Rp	373.800,00	Rp	373.800,00
	WC Cylinder K3116-40 US14; Kend	Bh	1,0000	Rp	245.700,00	Rp	245.700,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	619.500,00
C.	PERALATAN						
			JUMLAH HARGA ALAT				
D.	Jumlah (A + B + C)					Rp	695.989,62
E.	Overhead	5	% x D			Rp	34.799,48
F.	Profit	5	% x D			Rp	34.799,48
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	765.588,59

84 1 bh Pemasangan Hak Angin HA-851 US15; Kend

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
A.	TENAGA						
	Pekerja	OH	0,0150	Rp	128.500,00	Rp	1.927,50
	Tukang Kayu	OH	0,1500	Rp	132.783,33	Rp	19.917,50
	Kepala Tukang	OH	0,0150	Rp	138.137,50	Rp	2.072,06
	Mandor	OH	0,0050	Rp	149.916,67	Rp	749,58
			JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	24.666,65
B.	BAHAN						
	Hak Angin HA-851 US15; Kend	Bh	1,0000	Rp	78.750,00	Rp	78.750,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	78.750,00
C.	PERALATAN						
			JUMLAH HARGA ALAT				
D.	Jumlah (A + B + C)					Rp	103.416,65
E.	Overhead	5	% x D			Rp	5.170,83
F.	Profit	5	% x D			Rp	5.170,83
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	113.758,31

85 1 bh Pemasangan Spring Knip SK-479 US15; Kend

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
A.	TENAGA						
	Pekerja	OH	0,0150	Rp	128.500,00	Rp	1.927,50
	Tukang Kayu	OH	0,1500	Rp	132.783,33	Rp	19.917,50
	Kepala Tukang	OH	0,0150	Rp	138.137,50	Rp	2.072,06
	Mandor	OH	0,0050	Rp	149.916,67	Rp	749,58
			JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	24.666,65
B.	BAHAN						
	Spring Knip SK-479 US15; Kend	Bh	1,0000	Rp	58.800,00	Rp	58.800,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	58.800,00
C.	PERALATAN						
			JUMLAH HARGA ALAT				
D.	Jumlah (A + B + C)					Rp	83.466,65
E.	Overhead	5	% x D			Rp	4.173,33
F.	Profit	5	% x D			Rp	4.173,33
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	91.813,31

86 1 m2 Pemasangan 1 M2 Kaca Bening 5mm

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
A.	TENAGA						
	Pekerja	OH	0,0150	Rp	128.500,00	Rp	1.927,50
	Tukang Kayu	OH	0,1500	Rp	132.783,33	Rp	19.917,50
	Kepala Tukang	OH	0,0150	Rp	138.137,50	Rp	2.072,06
	Mandor	OH	0,0050	Rp	149.916,67	Rp	749,58
			JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	24.666,65
B.	BAHAN						
	Kaca Bening 5mm	m2	1,1000	Rp	181.038,60	Rp	199.142,46
	Sealent	tube	0,0500	Rp	48.553,43	Rp	2.427,67
			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	201.570,13
C.	PERALATAN						
			JUMLAH HARGA ALAT				
D.	Jumlah (A + B + C)					Rp	226.236,78
E.	Overhead	5	% x D			Rp	11.311,84
F.	Profit	5	% x D			Rp	11.311,84
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	248.860,45

87 1 Unit Pemasangan Closet Jongkok CE6

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0,5000	Rp 128.500,00	Rp 64.250,00
	Tukang batu	OH	0,5000	Rp 132.783,33	Rp 66.391,67
	Kepala Tukang	OH	0,0500	Rp 138.137,50	Rp 6.906,88
	Mandor	OH	0,0167	Rp 149.916,67	Rp 2.503,61
			JUMLAH TENAGA KERJA		Rp 140.052,15
B.	BAHAN				
	Closet Jongkok CE6; Toto	unit	1,0000	Rp 844.200,00	Rp 844.200,00
			JUMLAH HARGA BAHAN		Rp 844.200,00
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	Jumlah (A + B + C)				Rp 984.252,15
E.	Overhead	5	% x D		Rp 49.212,61
F.	Profit	5	% x D		Rp 49.212,61
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 1.082.677,36

88 1 Unit Pemasangan Kloset duduk Type CW 420 + TCW 07 tangki bulat; Toto

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0,5000	Rp 128.500,00	Rp 64.250,00
	Tukang batu	OH	1,1000	Rp 132.783,33	Rp 146.061,66
	Kepala Tukang	OH	0,0100	Rp 138.137,50	Rp 1.381,38
	Mandor	OH	0,1600	Rp 149.916,67	Rp 23.986,67
			JUMLAH TENAGA KERJA		Rp 235.679,71
B.	BAHAN				
	Kloset duduk Type CW 420 + TCW 07 tangki bulat; Toto	unit	1,0000	Rp 2.410.500,00	Rp 2.410.500,00
	Perlengkapan	ls	0,0600	Rp 144.630,00	Rp 8.677,80
			JUMLAH HARGA BAHAN		Rp 2.419.177,80
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	Jumlah (A + B + C)				Rp 2.654.857,51
E.	Overhead	5	% x D		Rp 132.742,88
F.	Profit	5	% x D		Rp 132.742,88
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 2.920.343,26

89 1 Unit Pemasangan Wastafel Meja LW 565; Toto

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	1,2000	Rp 128.500,00	Rp 154.200,00
	Tukang batu	OH	1,4500	Rp 132.783,33	Rp 192.535,83
	Kepala Tukang	OH	0,1500	Rp 138.137,50	Rp 20.720,63
	Mandor	OH	0,0600	Rp 149.916,67	Rp 8.995,00
			JUMLAH TENAGA KERJA		Rp 376.451,45
B.	BAHAN				
	Wastafel meja LW 565; Toto	unit	1,0000	Rp 913.500,00	Rp 913.500,00
	Sifon TOTO TXX 1A 3N	unit	1,0000	Rp 311.049,00	Rp 311.049,00
	Stop Valve Fleksibel TOTO TX 277 S 25 cm	unit	1,0000	Rp 303.300,00	Rp 303.300,00
	Semen Portland	kg	6,0000	Rp 1.750,00	Rp 10.500,00
	Pasir Pasang	m^3	0,0100	Rp 271.118,00	Rp 2.711,18
			JUMLAH HARGA BAHAN		Rp 1.541.060,18
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	Jumlah (A + B + C)				Rp 1.917.511,63
E.	Overhead	5	% x D		Rp 95.875,58
F.	Profit	5	% x D		Rp 95.875,58
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 2.109.262,80

90 1 Unit Pemasangan Floor drain "ONDA FLS01

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0,0100	Rp 128.500,00	Rp 1.285,00
	Tukang batu	OH	0,1000	Rp 132.783,33	Rp 13.278,33
	Kepala Tukang	OH	0,0100	Rp 138.137,50	Rp 1.381,38
	Mandor	OH	0,0050	Rp 149.916,67	Rp 749,58
			JUMLAH TENAGA KERJA		Rp 16.694,29
B.	BAHAN				
	Floor drain "ONDA FLS01	unit	1,0000	Rp 115.695,00	Rp 115.695,00

			JUMLAH HARGA BAHAN		Rp	115.695,00
C.	PERALATAN					
			JUMLAH HARGA ALAT			
D.	Jumlah (A + B + C)				Rp	132.389,29
E.	Overhead	5	% x D		Rp	6.619,46
F.	Profit	5	% x D		Rp	6.619,46
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp	145.628,22

91 1 Unit Pemasangan Kran "WASSER TL-010BL; Toto

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0,0100	Rp 128.500,00	Rp 1.285,00
	Tukang batu	OH	0,4000	Rp 132.783,33	Rp 53.113,33
	Kepala Tukang	OH	0,0400	Rp 138.137,50	Rp 5.525,50
	Mandor	OH	0,0050	Rp 149.916,67	Rp 749,58
			JUMLAH TENAGA KERJA		Rp 60.673,42
B.	BAHAN				
	Kran "WASSER TL-010BL; Toto	m	1,0000	Rp 205.200,00	Rp 205.200,00
	Seal tape ONDA	buah	0,0250	Rp 6.000,00	Rp 150,00
			JUMLAH HARGA BAHAN		Rp 205.350,00
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	Jumlah (A + B + C)				Rp 266.023,42
E.	Overhead	5	% x D		Rp 13.301,17
F.	Profit	5	% x D		Rp 13.301,17
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 292.625,76

92 1 Unit Pemasangan Kran Wastafel TX 109 KEA; Toto

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0,0100	Rp 128.500,00	Rp 1.285,00
	Tukang batu	OH	0,4000	Rp 132.783,33	Rp 53.113,33
	Kepala Tukang	OH	0,0400	Rp 138.137,50	Rp 5.525,50
	Mandor	OH	0,0050	Rp 149.916,67	Rp 749,58
			JUMLAH TENAGA KERJA		Rp 60.673,42
B.	BAHAN				
	Kran Wastafel TX 109 KEA; Toto	m	1,0000	Rp 1.018.800,00	Rp 1.018.800,00
	Seal tape ONDA	buah	0,0250	Rp 6.000,00	Rp 150,00
			JUMLAH HARGA BAHAN		Rp 1.018.950,00
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	Jumlah (A + B + C)				Rp 1.079.623,42
E.	Overhead	5	% x D		Rp 53.981,17
F.	Profit	5	% x D		Rp 53.981,17
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 1.187.585,76

93 1 Unit Pemasangan Wastafel Wall Hung LW247CJW/F; Toto

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0,0100	Rp 128.500,00	Rp 1.285,00
	Tukang batu	OH	0,4000	Rp 132.783,33	Rp 53.113,33
	Kepala Tukang	OH	0,0400	Rp 138.137,50	Rp 5.525,50
	Mandor	OH	0,0050	Rp 149.916,67	Rp 749,58
			JUMLAH TENAGA KERJA		Rp 60.673,42
B.	BAHAN				
	Wastafel Wall Hung LW247CJW/F; Toto	unit	1,0000	Rp 876.000,00	Rp 876.000,00
	Sifon TOTO TXX 1A 3N	unit	1,0000	Rp 6.000,00	Rp 6.000,00
	Stop Valve Fleksibel TOTO TX 277 S 25 cm	unit	1,0000	Rp 6.000,00	Rp 6.000,00
	Semen Portland	kg	6,0000	Rp 1.750,00	Rp 10.500,00
	Pasir Pasang	m^3	0,0100	Rp 271.118,00	Rp 2.711,18
			JUMLAH HARGA BAHAN		Rp 882.000,00
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	Jumlah (A + B + C)				Rp 942.673,42
E.	Overhead	5	% x D		Rp 47.133,67
F.	Profit	5	% x D		Rp 47.133,67
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 1.036.940,76

94 1 Unit Pemasangan Moslem Type Urinal; UW447HJNM; Toto

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	1,0000	Rp 128.500,00	Rp 128.500,00
	Tukang batu	OH	1,0000	Rp 132.783,33	Rp 132.783,33
	Kepala Tukang	OH	0,1000	Rp 138.137,50	Rp 13.813,75
	Mandor	OH	0,0333	Rp 149.916,67	Rp 4.992,23
			JUMLAH TENAGA KERJA		Rp 280.089,31
B.	BAHAN				
	Moslem Type Urinal; UW447HJNM; Toto	unit	1,0000	Rp 4.496.400,00	Rp 4.496.400,00
	TX921U	unit	1,0000	Rp 927.600,00	Rp 927.600,00
	T025005	unit	1,0000	Rp 46.800,00	Rp 46.800,00
	T62-16vl	unit	1,0000	Rp 290.400,00	Rp 290.400,00
	T64CW	unit	1,0000	Rp 510.000,00	Rp 510.000,00
	T9R	unit	1,0000	Rp 80.400,00	Rp 80.400,00
	Semen Portland	kg	6,0000	Rp 1.750,00	Rp 10.500,00
	Pasir Pasang	m^3	0,0100	Rp 271.118,00	Rp 2.711,18
			JUMLAH HARGA BAHAN		Rp 6.364.811,18
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	Jumlah (A + B + C)				Rp 6.644.900,49
E.	Overhead	5	% x D		Rp 332.245,02
F.	Profit	5	% x D		Rp 332.245,02
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 7.309.390,53

95 1 Unit Pemasangan Bak Cuci Piring KS3131; Modena

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0,0300	Rp 128.500,00	Rp 3.855,00
	Tukang batu	OH	0,3000	Rp 132.783,33	Rp 39.835,00
	Kepala Tukang	OH	0,0300	Rp 138.137,50	Rp 4.144,13
	Mandor	OH	0,0100	Rp 149.916,67	Rp 1.499,17
			JUMLAH TENAGA KERJA		Rp 49.333,29
B.	BAHAN				
	Bak Cuci Piring KS3131; Modena	unit	1,0000	Rp 2.255.000,00	Rp 2.255.000,00
			JUMLAH HARGA BAHAN		Rp 2.255.000,00
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	Jumlah (A + B + C)				Rp 2.304.333,29
E.	Overhead	5	% x D		Rp 115.216,66
F.	Profit	5	% x D		Rp 115.216,66
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 2.534.766,62

96 1 Unit Pemasangan Keran KT 1915 MPCR; Modena

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0,0100	Rp 128.500,00	Rp 1.285,00
	Tukang batu	OH	0,4000	Rp 132.783,33	Rp 53.113,33
	Kepala Tukang	OH	0,0400	Rp 138.137,50	Rp 5.525,50
	Mandor	OH	0,0133	Rp 149.916,67	Rp 1.993,89
			JUMLAH TENAGA KERJA		Rp 61.917,72
B.	BAHAN				
	Keran KT 1915 MPCR; Modena	unit	1,0000	Rp 1.760.000,00	Rp 1.760.000,00
	Seal tape ONDA	bh	0,0250	Rp 6.000,00	Rp 150,00
			JUMLAH HARGA BAHAN		Rp 1.760.000,00
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	Jumlah (A + B + C)				Rp 1.821.917,72
E.	Overhead	5	% x D		Rp 91.095,89
F.	Profit	5	% x D		Rp 91.095,89
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 2.004.109,50

97 1 m2 Pemasangan Rangka Hollow 40x40 mm, Modul 60x60 cm

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0,3500	Rp 128.500,00	Rp 44.975,00
	Tukang besi	OH	0,3500	Rp 132.783,33	Rp 46.474,17
	Kepala Tukang	OH	0,0350	Rp 138.137,50	Rp 4.834,81
	Mandor	OH	0,0117	Rp 149.916,67	Rp 1.754,03
			JUMLAH TENAGA KERJA		Rp 98.038,00
B.	BAHAN				
	Rangka Metal Hollow 40.40	m1	4,0000	Rp 7.450,06	Rp 29.800,25

	Kawat Las	kg	0,0500	Rp	53.541,71	Rp	2.677,09
			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	32.477,34
C.	PERALATAN						
			JUMLAH HARGA ALAT			Rp	-
D.	Jumlah (A + B + C)					Rp	130.515,34
E.	Overhead	5	% x D			Rp	6.525,77
F.	Profit	5	% x D			Rp	6.525,77
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	143.566,87

98 1 kg Penulangan Wiremesh M6 untuk slab atau dinding atau ferrocement secara manual

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
A.	TENAGA						
	Pekerja	OH	0,0004	Rp	128.500,00	Rp	51,40
	Tukang besi	OH	0,0004	Rp	132.783,33	Rp	53,11
	Kepala Tukang	OH	0,0000	Rp	138.137,50	Rp	2,76
	Mandor	OH	0,0000	Rp	149.916,67	Rp	6,00
			JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	113,27
B.	BAHAN						
	Wiremesh M6	kg	1,0200	Rp	11.473,72	Rp	11.703,19
	Kawar tali beton	kg	0,0050	Rp	20.000,00	Rp	100,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	11.803,19
C.	PERALATAN						
			JUMLAH HARGA ALAT			Rp	-
D.	Jumlah (A + B + C)					Rp	11.916,47
E.	Overhead	5	% x D			Rp	595,82
F.	Profit	5	% x D			Rp	595,82
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	13.108,11

99 1 kg Penulangan Wiremesh M10 untuk slab atau dinding atau ferrocement secara manual

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
A.	TENAGA						
	Pekerja	OH	0,0004	Rp	128.500,00	Rp	51,40
	Tukang besi	OH	0,0004	Rp	132.783,33	Rp	53,11
	Kepala Tukang	OH	0,0000	Rp	138.137,50	Rp	2,76
	Mandor	OH	0,0000	Rp	149.916,67	Rp	6,00
			JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	113,27
B.	BAHAN						
	Wiremesh M10	kg	1,0200	Rp	12.260,69	Rp	12.505,91
	Kawar tali beton	kg	0,0050	Rp	20.000,00	Rp	100,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	12.605,91
C.	PERALATAN						
	Bar Cutter	Hari	0,0001	Rp	200.000,00	Rp	20,00
	Bar bender	Hari	0,0001	Rp	160.000,00	Rp	16,00
			JUMLAH HARGA ALAT			Rp	36,00
D.	Jumlah (A + B + C)					Rp	12.755,18
E.	Overhead	5	% x D			Rp	637,76
F.	Profit	5	% x D			Rp	637,76
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	14.030,70

100 1 m2 Pencucian Bidang Permukaan Tembok Yang Pernah Dicat

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
A.	TENAGA						
	Pekerja	OH	0,1500	Rp	128.500,00	Rp	19.275,00
	Mandor	OH	0,0075	Rp	149.916,67	Rp	1.124,38
			JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	20.399,38
B.	BAHAN						
	Sabun	kg	0,0500	Rp	63.000,00	Rp	3.150,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	3.150,00
C.	PERALATAN						
			JUMLAH HARGA ALAT			Rp	-
D.	Jumlah (A + B + C)					Rp	23.549,38
E.	Overhead	5	% x D			Rp	1.177,47
F.	Profit	5	% x D			Rp	1.177,47
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	25.904,31

101 1 m2 Pembongkaran Plafond Termasuk Rangka Kayu/Hollow

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				

	Pekerja	OH	0,1000	Rp	128.500,00	Rp	12.850,00
	Tukang Kayu	OH	0,0330	Rp	132.783,33	Rp	4.381,85
	Kepala Tukang	OH	0,0030	Rp	138.137,50	Rp	414,41
	Mandor	OH	0,0010	Rp	149.916,67	Rp	149,92
			JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	17.796,18
B.	BAHAN						
			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	-
C.	PERALATAN						
	Sewa Scaffolding	Hari	0,0330	Rp	74.366,00	Rp	2.454,08
			JUMLAH HARGA ALAT			Rp	2.454,08
D.	Jumlah (A + B + C)					Rp	17.796,18
E.	Overhead	5	% x D			Rp	889,81
F.	Profit	5	% x D			Rp	889,81
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	19.575,80

102 1 m2 Pemasangan Plafond Gypsumboard 9 mm

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
A.	TENAGA						
	Pekerja	OH	0,1000	Rp	128.500,00	Rp	12.850,00
	Tukang Kayu	OH	0,0500	Rp	132.783,33	Rp	6.639,17
	Kepala Tukang	OH	0,0050	Rp	138.137,50	Rp	690,69
	Mandor	OH	0,0017	Rp	149.916,67	Rp	254,86
			JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	20.434,71
B.	BAHAN						
	Gypsum Board (120x240x9)	lbr	0,3646	Rp	68.752,50	Rp	25.066,02
	Paku Sekrup	kg	0,1100	Rp	18.000,00	Rp	1.980,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	27.046,02
C.	PERALATAN						
			JUMLAH HARGA ALAT				
D.	Jumlah (A + B + C)					Rp	47.480,73
E.	Overhead	5	% x D			Rp	2.374,04
F.	Profit	5	% x D			Rp	2.374,04
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	52.228,80

103 1 m1 Pemasangan Penutup Gutter (Besi Siku L 30.30.3) + Grill Penutup Besi

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
A.	TENAGA						
	Pekerja	OH	0,3500	Rp	128.500,00	Rp	44.975,00
	Tukang besi	OH	0,3500	Rp	132.783,33	Rp	46.474,17
	Kepala Tukang	OH	0,0350	Rp	138.137,50	Rp	4.834,81
	Mandor	OH	0,0117	Rp	149.916,67	Rp	1.754,03
			JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	98.038,00
B.	BAHAN						
	Besi siku 30 x 30 x 3 mm	kg	3,1369	Rp	23.000,00	Rp	72.147,78
	Besi strip tebal=4mm, L= 3 cm	btg	1,0850	Rp	58.800,00	Rp	63.798,00
	Bahan Las	ls	1,0000	Rp	72.147,78	Rp	72.147,78
			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	208.093,56
C.	PERALATAN						
			JUMLAH HARGA ALAT			Rp	-
D.	Jumlah (A + B + C)					Rp	306.131,56
E.	Overhead	5	% x D			Rp	15.306,58
F.	Profit	5	% x D			Rp	15.306,58
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	336.744,72

104 1 m1 Pemasangan Penutup Gutter (Besi Siku L 30.30.3) + Grill Penutup Besi Type 2

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
A.	TENAGA						
	Pekerja	OH	0,3500	Rp	128.500,00	Rp	44.975,00
	Tukang besi	OH	0,3500	Rp	132.783,33	Rp	46.474,17
	Kepala Tukang	OH	0,0350	Rp	138.137,50	Rp	4.834,81
	Mandor	OH	0,0117	Rp	149.916,67	Rp	1.754,03
			JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	98.038,00
B.	BAHAN						
	Besi siku 30 x 30 x 3 mm	kg	3,1369	Rp	23.000,00	Rp	72.147,78
	Besi strip tebal=4mm, L= 3 cm	btg	2,7500	Rp	58.800,00	Rp	161.700,00
	Bahan Las	ls	1,0000	Rp	72.147,78	Rp	72.147,78
			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	305.995,56
C.	PERALATAN						
			JUMLAH HARGA ALAT			Rp	-
D.	Jumlah (A + B + C)					Rp	404.033,56
E.	Overhead	5	% x D			Rp	20.201,68

F.	Profit	5	% x D	Rp	20.201,68
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp	444.436,92

105 1 m2 Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan, Kuda-Kuda UK - 75 (t=0,75 dan 0,55) dan Reng KG 40 (t=0,45 mm) + Acc ; Jaindo

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Ongkos	m2	1,0000	Rp 68.053,50	Rp 68.053,50
			JUMLAH TENAGA KERJA		Rp 68.053,50
B.	BAHAN				
	Kuda-kuda UK - 75 (0,75 & 0,55)	m2	1,0000	Rp 356.769,27	Rp 356.769,27
	Reng KG 40 (T 0,45 mm)				
	Accessories; Foot Plate 1,50 mm, Wind Bracing + Tensioner, Plat Diafragma, Wall Angle, Trimer Angle				
			JUMLAH HARGA BAHAN		Rp 356.769,27
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	Jumlah (A + B + C)				Rp 424.822,77
E.	Overhead	5	% x D		Rp 21.241,14
F.	Profit	5	% x D		Rp 1.062,06
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 447.125,97

106 1 m2 Pembersihan Menggunakan Water Jet Cleaner

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0,0005	Rp 128.500,00	Rp 64,25
	Mandor	OH	0,0000	Rp 149.916,67	Rp 3,75
			JUMLAH TENAGA KERJA		Rp 68,00
B.	BAHAN				
	Air	m3	0,0020	Rp 1.400,00	Rp 2,80
	Pressure Washing	m2	1,0000	Rp 22.500,00	Rp 22.500,00
			JUMLAH HARGA BAHAN		Rp 22.502,80
C.	PERALATAN				
	Water Jet Cleaner	Jam	1,0000	Rp 31.428,57	Rp 31.428,57
	Compressor	Jam	1,0000	Rp 54.214,29	Rp 54.214,29
	Sapu Lidi	bh	0,0070	Rp 15.000,00	Rp 105,00
			JUMLAH HARGA ALAT		Rp 85.747,86
D.	Jumlah (A + B + C)				Rp 108.318,66
E.	Overhead	5	% x D		Rp 5.415,93
F.	Profit	5	% x D		Rp 5.415,93
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 119.150,52

107 1 m2 Pencabutan Gulma

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0,0200	Rp 132.783,33	Rp 2.655,67
	Mandor	OH	0,0009	Rp 149.916,67	Rp 134,93
			JUMLAH TENAGA KERJA		Rp 2.790,59
B.	BAHAN				
			JUMLAH HARGA BAHAN		Rp -
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		Rp -
D.	Jumlah (A + B + C)				Rp 2.790,59
E.	Overhead	5	% x D		Rp 139,53
F.	Profit	5	% x D		Rp 139,53
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 3.069,65

108 1 m1 Pekrjaan Pemasangan Railing Kayu Jati

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0,4000	Rp 128.500,00	Rp 51.400,00
	Tukang Kayu	OH	0,2500	Rp 132.783,33	Rp 33.195,83
	Kepala Tukang	OH	0,0250	Rp 138.137,50	Rp 3.453,44
	Mandor	OH	0,2000	Rp 149.916,67	Rp 29.983,33
			JUMLAH TENAGA KERJA		Rp 118.032,60
B.	BAHAN				
	Balok Kayu Jati	m3	0,0280	Rp 14.000.000,00	Rp 391.888,00
	Paku	kg	0,8000	Rp 22.000,00	Rp 17.600,00
	Perkuatan (Plat Bracket, Baut, Las, dll)	ls	0,1000	Rp 391.888,00	Rp 39.188,80
			JUMLAH HARGA BAHAN		Rp 448.676,80
C.	PERALATAN				

			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	Jumlah (A + B + C)			Rp	566.709,40
E.	Overhead	5	% x D	Rp	28.335,47
F.	Profit	5	% x D	Rp	28.335,47
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp	623.380,34

109 1 Set Pemasangan Grendel dan Gembok

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
A.	TENAGA						
	Pekerja	OH	0,0150	Rp	128.500,00	Rp	1.927,50
	Tukang besi	OH	0,1500	Rp	132.783,33	Rp	19.917,50
	Kepala Tukang	OH	0,0150	Rp	138.137,50	Rp	2.072,06
	Mandor	OH	0,0050	Rp	149.916,67	Rp	749,58
			JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	24.666,65
B.	BAHAN						
	Grendel 95-560 I Galvanis	bh	1,0000	Rp	478.000,00	Rp	478.000,00
	Gembok Padlock BRS K25120-60 BRS	bh	1,0000	Rp	378.000,00	Rp	378.000,00
	Pengelasan	ls	10% x harga	Rp	478.000,00	Rp	47.800,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	903.800,00
C.	PERALATAN						
			JUMLAH HARGA ALAT			Rp	-
D.	Jumlah (A + B + C)					Rp	928.466,65
E.	Overhead	5	% x D			Rp	46.423,33
F.	Profit	5	% x D			Rp	46.423,33
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	1.021.313,31

110 1 Bh Pemasangan Engsel P. Besi 497 US P

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
A.	TENAGA						
	Pekerja	OH	0,0150	Rp	128.500,00	Rp	1.927,50
	Tukang besi	OH	0,1500	Rp	132.783,33	Rp	19.917,50
	Kepala Tukang	OH	0,0150	Rp	138.137,50	Rp	2.072,06
	Mandor	OH	0,0050	Rp	149.916,67	Rp	749,58
			JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	24.666,65
B.	BAHAN						
	Engsel P. Besi 497 US P	bh	1,0000	Rp	333.000,00	Rp	333.000,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	333.000,00
C.	PERALATAN						
			JUMLAH HARGA ALAT			Rp	-
D.	Jumlah (A + B + C)					Rp	357.666,65
E.	Overhead	5	% x D			Rp	17.883,33
F.	Profit	5	% x D			Rp	17.883,33
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	393.433,31

111 1 Unit Pemasangan Sumur Resapan Air Hujan D. 80 Cm t = 200 Cm

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
A.	TENAGA						
	Pekerja	OH	0,2420	Rp	128.500,00	Rp	31.097,00
	Tukang batu	OH	0,4060	Rp	132.783,33	Rp	53.910,03
	Kepala Tukang	OH	0,0400	Rp	138.137,50	Rp	5.525,50
	Mandor	OH	0,0120	Rp	149.916,67	Rp	1.799,00
			JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	92.331,53
B.	BAHAN						
	Buis Beton d=80 cm tinggi 2 m	buah	4,0000	Rp	280.000,00	Rp	1.120.000,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	1.120.000,00
C.	PERALATAN						
			JUMLAH HARGA ALAT				
D.	Jumlah (A + B + C)					Rp	1.212.331,53
E.	Overhead	5	% x D			Rp	60.616,58
F.	Profit	5	% x D			Rp	60.616,58
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	1.333.564,69

112 1 titik Pemasangan Baut Angker dia. 13mm Epoxy By HILTI

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
A	BAHAN						
	Baut Angkur dia. 13mm	bh	1,0000	Rp	45.000,00	Rp	45.000,00
	Chemical dan Upah Pasang Baut Angker dia. 13mm Epoxy By HILTI	titik	1,0000	Rp	41.250,00	Rp	41.250,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	45.000,00

B	PERALATAN						
			JUMLAH HARGA ALAT				
D.	Jumlah (A + B + C)					Rp	45.000,00
E.	Overhead	5	% x D			Rp	2.250,00
F.	Profit	5	% x D			Rp	2.250,00
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	49.500,00

113 1 m2 Pemasangan Atap Kanopi Amari PVC Roof Doff Black

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
A.	TENAGA						
	Pekerja	OH	0,2000	Rp	128.500,00	Rp	25.700,00
	Tukang Besi	OH	0,1000	Rp	132.783,33	Rp	13.278,33
	Kepala Tukang	OH	0,0100	Rp	138.137,50	Rp	1.381,38
	Mandor	OH	0,0030	Rp	149.916,67	Rp	449,75
			JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	40.809,46
B.	BAHAN						
	Amari PVC Roof Doff Black	m2	1,0846	Rp	129.411,76	Rp	140.359,83
	Aksesoris	Ls	0,3000	Rp	256.507,59	Rp	76.952,28
			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	217.312,11
C.	PERALATAN						
			JUMLAH HARGA ALAT				
D.	Jumlah (A + B + C)					Rp	258.121,57
E.	Overhead	5	% x D			Rp	12.906,08
F.	Profit	5	% x D			Rp	12.906,08
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	283.933,72

114 1 m2 Pemasangan Batu Templek Acak

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
A.	TENAGA						
	Pekerja	OH	3,5000	Rp	128.500,00	Rp	449.750,00
	Tukang batu	OH	1,7500	Rp	132.783,33	Rp	232.370,83
	Kepala Tukang	OH	0,1750	Rp	138.137,50	Rp	24.174,06
	Mandor	OH	0,1750	Rp	149.916,67	Rp	26.235,42
			JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	732.530,31
B.	BAHAN						
	Batu Templek Acak	m2	1,1000	Rp	77.000,00	Rp	84.700,00
	Semen Portland	Kg	11,7500	Rp	1.750,00	Rp	20.562,50
	Pasir Pasang	M^3	0,0350	Rp	271.118,00	Rp	9.489,13
			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	114.751,63
C.	PERALATAN						
			JUMLAH HARGA ALAT				
D.	Jumlah (A + B + C)					Rp	847.281,94
E.	Overhead	5	% x D			Rp	42.364,10
F.	Profit	5	% x D			Rp	42.364,10
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	932.010,13

115 1 bh Pemasangan Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
A.	TENAGA						
	Pekerja	OH	0,0600	Rp	128.500,00	Rp	7.710,00
	Tukang Kayu	OH	0,0600	Rp	132.783,33	Rp	7.967,00
	Kepala Tukang	OH	0,0010	Rp	138.137,50	Rp	138,14
	Mandor	OH	0,0010	Rp	149.916,67	Rp	149,92
			JUMLAH TENAGA KERJA			Rp	15.965,05
B.	BAHAN						
	Ukiran Tempel Karang Goak Ex. Kayu Kruing	m	1,2000	Rp	35.000,00	Rp	42.000,00
	Paku Kecil	kg	0,1000	Rp	18.000,00	Rp	1.800,00
			JUMLAH HARGA BAHAN			Rp	43.800,00
C.	PERALATAN						
			JUMLAH HARGA ALAT				
D.	Jumlah (A + B + C)					Rp	59.765,05
E.	Overhead	5	% x D			Rp	2.988,25
F.	Profit	5	% x D			Rp	2.988,25
G.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp	65.741,56

DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN TAMBAHAN

NO	NAMA BARANG	SAT.	HARGA SATUAN (Rp)	
1	2	3	4	
1	Cat Dasar Alkali Resisting Primer	Ltr	Rp	71.000,00
2	Cat Eksterior; Propan Decorshield	Ltr	Rp	134.600,00
3	Cat Interior; Propan Decorlotus Dli-480	Ltr	Rp	115.000,00
4	Fiberkote Sealer FPS-820	Ltr	Rp	78.000,00
5	Fiberkote FBK 888 Grey; Propan	Ltr	Rp	103.000,00
6	Fiberkote FBK 888/889; Propan	Ltr	Rp	103.000,00
7	Ultran Politur P-03	Ltr	Rp	110.500,00
8	Visko Primer VP-4005	kg	Rp	31.500,00
9	Ecosafe EE-4019 warna standar	kg	Rp	36.080,00
10	Ultrafroop UPR 960	Ltr	Rp	61.000,00
11	Waterproofing Semen Base Tahap 1 dan 2 UL-920	kg	Rp	31.000,00
12	Print Outdoor Flexi	m2	Rp	20.000,00
13	Sirtu	m3	Rp	277.000,00
14	Tanah Subur	m3	Rp	273.550,00
15	Tanaman rumput manila	m2	Rp	45.000,00
16	Besi Hollow (40x40x2) mm panjang 6 m	m1	Rp	199.000,00
17	Cat meni besi	kg	Rp	31.495,47
18	Batu gunung ex karang asem	bh	Rp	28.866,67
19	Propan Stonecare SC- 50 SB	kg	Rp	96.000,00
20	Propan Stonecare SC- 80 SB	kg	Rp	96.000,00
21	Kuas star 4"	bh	Rp	15.204,71
22	Angkur diameter 16 mm	bh	Rp	60.000,00
23	Prada Jepang Holbien	ml	Rp	2.275,00
24	Prada Gede Cap Macan	kotak	Rp	12.500.000,00
25	Prada Inggris Golden Brand Seri.441	ml	Rp	683,55
26	Cat Emco	Kg	Rp	76.500,00
27	Baut Diameter 10 mm	bh	Rp	10.000,00
28	Angkur Diameter D13 mm	bh	Rp	45.000,00
29	Murda Paras	bh	Rp	225.000,00
30	Sendi Marmer	bh	Rp	215.500,00
31	Kayu Jati Balok	m3	Rp	14.000.000,00
32	Papan Kayu Jati	m3	Rp	21.500.000,00
33	Batu Andesit Bakar 30 x 30 Tebal 1,6 cm		Rp	279.132,00
34	Manhole Baja 60x60 cm	unit	Rp	1.050.000,00
35	Bambu	m	Rp	15.000,00
36	Murda Mill di Prade	unit	Rp	945.000,00
37	Murda Mill di Prade	unit	Rp	1.350.000,00
38	Bentala Mill di Prade	unit	Rp	1.125.000,00
39	Ikut Celedu 25 Cm	unit	Rp	337.500,00
40	Ikut Celedu 30 Cm	unit	Rp	405.000,00
41	Keramik 60 x 60 Cm; Basalt Beige; Matt; Sunpower	m2	Rp	264.240,00
42	Keramik 60 x 60 cm; Basalt Griss; Matt; Sun Power	m2	Rp	183.500,00
43	Keramik Dinding 30 x 60 cm; Myra Ivory; Sun Power	m2	Rp	190.000,00
44	Bata ringan tebal 12,5 cm Jaya Brick	bh	Rp	13.500,00
45	Top Mortar Perekat Bata Ringan (40 kg)	zak	Rp	84.000,00
46	Plesteran Mortar Siap Pakai Top Mortar	zak	Rp	85.470,00
47	Acian Mortar Siap Pakai Top Mortar	zak	Rp	96.570,00
48	Fibersement RB Shera Eaves Pro Smooth Coral White Uk. 16x240x3000 mm	lbr	Rp	236.000,00
49	Tatab Fibersement RB Shera Ceiling Strip Smooth V-cut Edge 8x100x3000 mm	lbr	Rp	53.000,00
50	Beton Ready Mix f'c 25 Mpa	m3	Rp	1.050.000,00
51	Besi Beton Ulir U 32	Kg	Rp	12.627,91
52	UFC Universal Furing Channel 0.455mm	Btg	Rp	44.000,00
53	UFC Universal Furing Channel 0.30mm	Btg	Rp	35.000,00

NO	NAMA BARANG	SAT.	HARGA SATUAN (Rp)	
1	2	3	4	
54	Bracket	pcs	Rp	2.500,00
55	UFC clip	pcs	Rp	2.500,00
56	Plafond Fibercement Metric Square-cut edge Uk. 4x1200x2400 mm; RB Shera	lembar	Rp	71.040,00
57	Shadow Line	m1	Rp	25.000,00
58	Balok Kayu 6/15 Kayu Bengkirai	m3	Rp	14.000.000,00
59	Engsel ST.Steel SEL0010 4x3x3 2BBNRP US32D; Kend	psng	Rp	285.600,00
60	Lever Handle HRE.85.02 US32D; Kend	psng	Rp	245.700,00
61	BDN Swing K87736-40 US32D; Kend	Bh	Rp	373.800,00
62	D Cylinder 08610-65 US14; Kend	Bh	Rp	250.950,00
63	WC Cylinder K3116-40 US14; Kend	Bh	Rp	245.700,00
64	Hak Angin HA-851 US15; Kend	Bh	Rp	78.750,00
65	Spring Knip SK-479 US15; Kend	Bh	Rp	58.800,00
66	Kaca Bening 5mm	m2	Rp	181.038,60
67	Sealent	tube	Rp	48.553,43
68	Kloset duduk "TOTO Type CW 420 + TCW 07 tangki bulat	unit	Rp	2.410.500,00
69	Wastafel meja TOTO LW 565	unit	Rp	913.500,00
70	Sifon TOTO TXX 1A 3N	unit	Rp	311.049,00
71	Stop Valve Fleksibel TOTO TX 277 S 25 cm	unit	Rp	303.300,00
72	Floor drain "ONDA FLS01	unit	Rp	115.695,00
73	Kran "WASSER TL-010BL	unit	Rp	205.200,00
74	Seal tape ONDA	unit	Rp	6.000,00
75	Kran Wastafel TOTO TX 109 KEA	unit	Rp	1.018.800,00
76	Wastafel Wall Hung LW247CJW/F; Toto	unit	Rp	876.000,00
77	Moslem Type Urinal; UW447HJNM; Toto	unit	Rp	4.496.400,00
78	TX921U	unit	Rp	927.600,00
79	T025005	unit	Rp	46.800,00
80	T62-16vl	unit	Rp	290.400,00
81	T64CW	unit	Rp	510.000,00
82	T9R	unit	Rp	80.400,00
83	Bak Cuci Piring KS3131; Modena	unit	Rp	2.255.000,00
84	Keran KT 1915 MPCR; Modena	unit	Rp	1.760.000,00
85	Rangka Metal Hollow 40.40	m1	Rp	7.450,06
86	Wiremesh M6@50m	Roll	Rp	2.153.663,05
87	Wiremesh M10@50m	lembar	Rp	1.183.770,00
88	Sabun	kg	Rp	63.000,00
89	Gypsum Board (120x240x9)	lbr	Rp	68.752,50
90	Bata Press Strip 20x6x5 cm	bh	Rp	2.500,00
91	Paras Silakarang Tebal (Ukuran 15 x 30 x 8 Cm)	m2	Rp	342.552,25
92	Besi siku 30 x 30 x 3 mm	kg	Rp	23.000,00
93	Besi strip tebal=4mm, L= 3 cm	btg	Rp	58.800,00
94	Ongkos	m2	Rp	68.053,50
95	Kuda-kuda UK - 75 (0,75 & 0,55)	m2	Rp	356.769,27
	Reng KG 40 (T 0,45 mm)			
	Accessories; Foot Plate 1,50 mm, Wind Bracing + Tensioner, Plat Diafragma, Wall Angle, Trimer Angle			
96	Patung Paksi Singa Batu Tabas	unit	Rp	10.000.000,00
97	Pintu Kori Ukir Bali Kayu Jati P1	unit	Rp	75.000.000,00
98	Ongkos Pressure Washing	m2	Rp	22.500,00
99	Grendel 95-560 I Galvanis	bh	Rp	478.000,00
100	Gembok Padlock BRS K25120-60 BRS	bh	Rp	378.000,00
101	Engsel P. Besi 497 US P	bh	Rp	333.000,00
102	Buis Beton d=80 cm tinggi 2 m	bh	Rp	280.000,00
103	Sendi Batu Tabas Karangasem	bh	Rp	819.000,00
104	Manhole Baja 60x60 cm	unit	Rp	1.100.000,00
105	Patung Dewa Batu Tabas T = 1 m	unit	Rp	4.950.000,00
106	Emco Lux	ltr	Rp	165.000,00

NO	NAMA BARANG	SAT.	HARGA SATUAN (Rp)	
1	2	3	4	
107	Tempelan Pasir Melela	m2	Rp	70.000,00
108	Upah Kerja Pas. Batu Candi	ls	Rp	270.000,00
109	Chemical dan Upah Pasang Baut Angker dia. 13mm Epoxy By HILTI	titik	Rp	41.250,00
110	Amari PVC Roof Doff Black	m2	Rp	129.411,76
111	Aksesoris	ls	Rp	256.507,59
112	Closet Jongkok CE6	unit	Rp	844.200,00
113	Batu Templek Acak	m2	Rp	77.000,00
114	Sicosol SB; Propan	liter	Rp	112.000,00
115	Ukiran Tempel Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	Rp	35.000,00
	PEKERJA			
1	Kepala Tukang Style Bali	OH	Rp	193.000,00
2	Tukang Style Bali	OH	Rp	172.000,00
	ALAT			
1	waterpass	Hari	Rp	71.280,00
2	Mesin Gendong	Jam	Rp	18.750,00
3	Stang bor, batang bor diameter 1 1/4"	hari	Rp	300.000,00
4	Bor: Auger 30 cm	hari	Rp	630.431,89
5	Vibrator	hari	Rp	73.290,74
6	Sewa Scafolding	Set	Rp	74.366,00
7	Water Jet Cleaner	hari	Rp	220.000,00
8	Sapu Lidi	bh	Rp	15.000,00
9	Compressor	hari	Rp	379.500,00
	K3			
1	Spanduk (Banner)	Lembar	Rp	150.000,00
2	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja	set	Rp	500.000,00
3	Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)	or	Rp	7.900,00
4	Papan Informasi K3.	bh	Rp	200.000,00
5	Poster; (2m2)	Lembar	Rp	25.000,00
6	Asuransi Construction All Risk/ CAR) Zona I	Ls	Rp	50.147.954,72
7	Asuransi Construction All Risk/ CAR) Zona II	Ls	Rp	7.676.407,61
8	Asuransi Construction All Risk/ CAR) Zona III	Ls	Rp	28.731.848,05
9	Asuransi Construction All Risk/ CAR) Zona IV	Ls	Rp	57.310.380,70
7	Petugas K3	ob	Rp	3.270.000,00
8	Jaring Pengaman (Safety Net);	m2	Rp	6.333,33
9	Tali Keselamatan (Life Line);	ob	Rp	350.000,00
10	Pelindung Pernafasan Dan Mulut (Masker);	box	Rp	20.000,00
11	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban, dll)	Set	Rp	3.905.000,00
12	Bendera K3;	bh	Rp	75.000,00
13	Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 5Kg	Unit	Rp	900.000,00
14	Rambu Petunjuk;	bh	Rp	25.000,00
15	Rambu Informasi;	bh	Rp	25.000,00
16	Lampu Putar (Rotary Lamp)+ sirine;	Unit	Rp	185.000,00