RINCIAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI

KEGIATAN : Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN : Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
PEKERJAAN : Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Lawa)
LOKASI : Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem
TAHUN : 2026

C.1 KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

NO.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6
1.	**Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK**				
	a. Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja	set	3,00	Rp 500.000,00	Rp 1.500.000,00
				JUMLAH 1	**Rp 1.500.000,00**
2.	**Sosialisasi, Promosi dan pelatihan :**				
	a. Induksi K3 (Safety Induction); khusus untuk pekerja baru	or	200,00	Rp 7.900,00	Rp 1.580.000,00
	b. Spanduk (banner) ; (6m2)	lb	4,00	Rp 150.000,00	Rp 600.000,00
	c. Poster; (2m2)	lb	8,00	Rp 25.000,00	Rp 200.000,00
	d. Papan Informasi K3.	bh	4,00	Rp 200.000,00	Rp 800.000,00
				JUMLAH 2	**Rp 3.180.000,00**
3.	**Asuransi Dan Perizinan terkait keselamatan konstruksi :**				
	a. Asuransi Construction All Risk/ CAR)	ls	-	Rp 28.731.848,05	Rp -
				JUMLAH 3	**Rp -**
4.	**Personil Keselamatan konstruksi :**				
	a. Petugas K3	ob	-	Rp 3.270.000,00	Rp -
				JUMLAH 4	**Rp -**
5.	**Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri:**				
	Alat Pelindung Kerja (APK) :				
	a. Jaring Pengaman (Safety Net);	m2	200,00	Rp 6.333,33	Rp 1.266.666,00
	b. Tali Keselamatan (Life Line);	Unit	50,00	Rp 350.000,00	Rp 17.500.000,00
	Alat Pelindung Diri (APD) :				
	a. Helm Pelindung (Safety Helmet) ;	Bh	200,00	Rp 45.000,00	Rp 9.000.000,00
	b. Pelindung Pernafasan Dan Mulut (Masker);	box	50,00	Rp 20.000,00	Rp 1.000.000,00
	c. Sepatu Keselamatan (Safety Shoes); untuk Staf	psg	200,00	Rp 115.000,00	Rp 23.000.000,00
	d. Rompi Keselamatan (Safety Vest);	bh	200,00	Rp 15.000,00	Rp 3.000.000,00
				JUMLAH 5	**Rp 54.766.666,00**
6.	**Fasilitas, Sarana dan Prasarana dan alat Kesehatan :**				
	a. Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban, dll)	Set	4,00	Rp 550.000,00	Rp 2.200.000,00
	b. Ruang P3K (Tempat Tidur Pasien, Stetoskop, Timbangan Berat Badan, Tensi Meter, dll);	Unit	4,00	Rp 3.905.000,00	Rp 15.620.000,00
				JUMLAH 6	**Rp 17.820.000,00**
7.	**Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi :**				
	a. Bendera K3;	bh	4,00	Rp 75.000,00	Rp 300.000,00
	b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 5Kg	Unit	12,00	Rp 900.000,00	Rp 10.800.000,00
				JUMLAH 7	**Rp 11.100.000,00**
8.	**Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas :**				
	a. Rambu Petunjuk;	bh	8,00	Rp 25.000,00	Rp 200.000,00
	b. Rambu Informasi;	bh	8,00	Rp 25.000,00	Rp 200.000,00
	c. Lampu Putar (Rotary Lamp)+ sirine;	Unit	4,00	Rp 185.000,00	Rp 740.000,00
				JUMLAH 9	**Rp 1.140.000,00**
				JUMLAH I	**Rp 89.506.666,00**
II	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Papan Nama Proyek	bh	1,00	Rp 412.867,06	Rp 412.867,06
				JUMLAH II	**Rp 412.867,06**
				JUMLAH	**Rp 89.919.533,06**

RINCIAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI

KEGIATAN : Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN : Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
PEKERJAAN : Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Lawa)
LOKASI : Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem
TAHUN : 2026

C.2 PURA IDA RATU PASEK

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	
C.2.1	**PEKERJAAN PENATAAN HALAMAN**						
I.1.	**PEKERJAAN PEMBERSIHAN DAN BONGKARAN**						
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**						
1	Pek. Pembersihan	m2	2.188,77	Rp	119.150,52	Rp	260.793.083,66
2	Pek. Pembongkaran Paving	m2	554,77	Rp	9.968,24	Rp	5.530.080,50
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	44,38	Rp	90.308,33	Rp	4.007.883,69
B	**PEKERJAAN HARDSCAPE**						
1	Pek. Urugan Pasir T = 5 cm	m3	27,74	Rp	364.318,63	Rp	10.106.198,80
2	Pek. Beton Rabatan Lantai Kerja T = 5 cm, K - 100	m3	27,74	Rp	403.121,31	Rp	11.182.585,14
3	Pek. Beton Pelat Lantai T = 10 cm, f'c 20 Mpa						
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	55,26	Rp	1.422.435,59	Rp	78.603.790,70
	- Pembesian Wiremesh M6, 1 Lapis	kg	1.703,14	Rp	13.108,11	Rp	22.324.946,47
4	Pek. Pas. Batu Andesit Bakar 30x60 Tebal 2,5 cm	m2	554,77	Rp	1.564.840,13	Rp	868.126.358,92
5	Pekerjaan Railing Hollow 40x40mm; Fin. Cat Meni Besi	m1	106,60	Rp	885.757,90	Rp	94.421.792,14
C	**PEKERJAAN DRAINASE**						
1	Pek. Galian Tanah Sedalam > 1 s.d 2 m	m3	24,45	Rp	112.279,02	Rp	2.745.222,04
2	Pek. Urugan Pasir T=5 cm	m3	5,45	Rp	364.318,63	Rp	1.985.536,53
3	Pekerjaan Beton Drainase						
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	32,38	Rp	1.422.435,59	Rp	46.058.464,40
	- Pembesian Tulangan D10-200, 1 Lapis	kg	2.416,52	Rp	19.208,25	Rp	46.417.120,29
	- Bekesting Batako	m2	261,53	Rp	373.882,16	Rp	97.781.401,30
	- Bekisting 3 x Pakai	m2	217,94	Rp	205.731,48	Rp	44.837.118,75
	- Grill Penutup Gutter (Besi Siku L 30.30.3) + Grill Penutup Besi Tebal 1 cm	m1	217,94	Rp	336.744,72	Rp	73.390.144,28
4	Pek. Pas. Pipa PVC AW 4"	m1	30,00	Rp	233.589,12	Rp	7.007.673,60
D	**PEKERJAAN BOX KONTROL**						
1	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bouwplank	m1	17,60	Rp	17.467,77	Rp	307.432,75
2	Pek. Galian Tanah	m3	1,58	Rp	112.279,02	Rp	177.400,85
3	Pek. Urugan Pasir T = 5 cm	m3	0,14	Rp	364.318,63	Rp	51.004,61
4	Pek. Rabatan Pelat Lantai Dasar, T = 5 cm, f'C= 10 Mpa	m3	0,10	Rp	403.121,31	Rp	40.312,13
5	Pekerjaan Plat Beton Bawah T=10 cm						
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	0,19	Rp	1.422.435,59	Rp	270.262,76
	- Pembesian D10-200, 1 lapis	Kg	24,98	Rp	19.208,25	Rp	479.822,09
6	Pekerjaan Plat Beton Dinding T=10 cm						
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	0,71	Rp	1.422.435,59	Rp	1.009.929,27
	- Pembesian Vertikal D10-150 mm	Kg	209,43	Rp	19.208,25	Rp	4.022.783,80
	- Pembesian Horizontal D10-150 mm	Kg	134,08	Rp	19.208,25	Rp	2.575.442,16
	- Bekisting Batako	m2	8,00	Rp	373.882,16	Rp	2.991.057,28
	- Bekisting 3 x Pakai	m2	8,00	Rp	205.731,48	Rp	1.645.851,84
7	Pekerjaan Plat Beton Atas T=10 cm						
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	0,18	Rp	1.422.435,59	Rp	256.038,41
	- Pembesian D10-150, 2 lapis	Kg	63,85	Rp	19.208,25	Rp	1.226.446,76
	- Bekisting 3 x Pakai	m2	2,00	Rp	222.751,23	Rp	445.502,46
8	Pek. Pas. Manhole Baja 60x60 cm	Unit	2,00	Rp	1.100.000,00	Rp	2.200.000,00
					JUMLAH I.1	**Rp**	**1.693.018.688,38**
I.2.	**PEKERJAAN PENYENGKER DAN PADURAKSA**						
A	**PEKERJAAN PADURAKSA**						
1	Pek. Beton Kolom 15/15						
	- Beton f'c = 21 Mpa	m3	0,35	Rp	1.422.435,59	Rp	497.852,46
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	71,62	Rp	30.685,88	Rp	2.197.722,73
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	41,40	Rp	19.208,25	Rp	795.221,55
	- Bekisting 2x Pakai	m2	9,36	Rp	193.798,96	Rp	1.813.958,27
2	Pek. Pengeresek	m3	5,49	Rp	1.291.824,07	Rp	7.092.114,14
3	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	131,17	Rp	1.025.225,20	Rp	134.478.789,48
B	**PEKERJAAN PENYENGKER**						
1	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bouwplank	m1	30,00	Rp	17.467,77	Rp	524.033,10
2	Pek. Beton Sloof 15/25						
	- Beton f'c = 21 Mpa	m3	1,13	Rp	1.422.435,59	Rp	1.607.352,22
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	124,92	Rp	30.685,88	Rp	3.833.280,13
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	99,05	Rp	19.208,25	Rp	1.902.577,16
	- Bekisting (3 Kali Pakai)	m2	15,00	Rp	195.742,66	Rp	2.936.139,90
3	Pek. Beton Kolom 15/15						
	- Beton f'c = 21 Mpa	m3	0,28	Rp	1.422.435,59	Rp	398.281,97
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	58,30	Rp	30.685,88	Rp	1.788.986,80
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	38,19	Rp	19.208,25	Rp	733.563,07
	- Bekisting (3 Kali Pakai)	m2	7,50	Rp	193.798,96	Rp	1.453.492,20
4	Pek. Beton Ring Balok 15/15						
	- Beton f'c = 21 Mpa	m3	0,68	Rp	1.422.435,59	Rp	967.256,20
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	124,92	Rp	30.685,88	Rp	3.833.280,13
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	74,29	Rp	19.208,25	Rp	1.426.980,89
	- Bekisting (3 Kali Pakai)	m2	9,00	Rp	195.742,66	Rp	1.761.683,94
5	Pek. Pasangan Dinding Batako camp. 1SP : 4PP	m2	33,00	Rp	373.882,16	Rp	12.338.111,28
6	Pek. Pengeresek	m3	1,25	Rp	1.291.824,07	Rp	1.614.780,09
7	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	276,27	Rp	1.025.225,20	Rp	283.238.966,00
					JUMLAH I.2	**Rp**	**467.234.423,71**
I.3	**PEKERJAAN SUMUR RESAPAN**						
1	Pek. Galian Tanah Sedalam > 1 s.d 2 m	m3	3,01	Rp	112.279,02	Rp	337.959,85
2	Pek. Pas. Buis Beton D. 80 Cm T = 200 Cm	Unit	3,00	Rp	1.333.564,69	Rp	4.000.694,07
3	Pek. Urugan Pasir	m3	0,45	Rp	364.318,63	Rp	163.943,38
4	Pek. Urugan Pasir Batu	m3	0,45	Rp	403.121,31	Rp	181.404,59
5	Pek. Lapisan Ijuk Tebal 30 cm	m2	1,51	Rp	419.676,13	Rp	633.710,96
6	Pek. Pas. Pipa PVC diameter 100 mm	m1	30,00	Rp	177.446,33	Rp	5.323.389,90
7	Pekerjaan Beton Pelat Penutup T = 10 cm						
	- Beton f'c 21 MPa	m3	0,23	Rp	1.422.435,59	Rp	327.160,19
	- Pembesian Ø10 - 150, 1 Lapis	kg	22,10	Rp	19.208,25	Rp	424.502,33
	- Bekisting Pelat (2 Kali Pakai)	m2	2,34	Rp	222.751,23	Rp	521.237,88
					JUMLAH I.3	**Rp**	**11.914.003,14**

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	
I.4	**PEKERJAAN TANGGA**						
1	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bouwplank	m1	10,40	Rp	17.467,77	Rp	181.664,81
2	Pek. Galian Tanah Sedalam > 1 s.d 2 m	m3	8,55	Rp	112.279,02	Rp	959.985,62
3	Pek. Urugan Pasir T=5 cm	m3	1,16	Rp	364.318,63	Rp	422.609,61
4	Pek. Urugan Tanah Kembali	m3	2,85	Rp	74.797,71	Rp	213.173,47
5	Pek. Beton Rabatan Lantai Kerja T = 5 cm, F'c 7,5 MPa	m3	0,64	Rp	1.291.824,07	Rp	826.767,40
6	Pek. Pas. Fondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 Mpa), Cara Semi Mekanis	m3	10,14	Rp	995.904,09	Rp	10.098.467,47
7	Pek. Pas. Batu Andesit Bakar 30x60 Tebal 2,5 cm	m2	20,44	Rp	1.564.840,13	Rp	31.985.332,26
8	Pekerjaan Railing Hollow 40x40mm, Fin. Cat Meni Besi	m1	12,70	Rp	885.757,90	Rp	11.249.125,33
9	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	7,24	Rp	1.025.225,20	Rp	7.422.630,45
					JUMLAH I.4	**Rp**	**63.359.756,43**
I.5	**PEKERJAAN DINDING PENAHAN TANAH**						
1	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bouwplank	m1	106,60	Rp	17.467,77	Rp	1.862.064,28
2	Pek. Galian Tanah Sedalam > 1 s.d 2 m	m3	2.310,24	Rp	112.279,02	Rp	259.391.483,16
3	Pek. Urugan Pasir T=5 cm	m3	41,25	Rp	364.318,63	Rp	15.028.143,49
4	Pek. Urugan Tanah Kembali	m3	770,08	Rp	74.797,71	Rp	57.600.220,52
5	Pek. Beton Rabatan Lantai Kerja T = 5 cm, F'c 7,5 MPa	m3	41,25	Rp	1.291.824,07	Rp	53.287.742,89
6	Pek. Pas. Fondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 Mpa), Cara Semi Mekanis	m3	7.074,42	Rp	995.904,09	Rp	7.045.443.812,38
7	Pekerjaan Poer Pondasi 270/270						
	- Beton f'c = 21 Mpa	m3	146,64	Rp	1.422.435,59	Rp	208.585.954,92
	- Pembesian Tulangan Atas D13-150	kg	5.342,31	Rp	30.685,88	Rp	163.933.483,58
	- Pembesian Tulangan Bawah D16-150	kg	8.093,01	Rp	34.704,93	Rp	280.867.345,54
	- Bekisting Batako	m2	219,78	Rp	373.882,16	Rp	82.171.821,12
8	Pekerjaan Beton Kolom 45/45						
	- Beton f'c = 21 Mpa	m3	119,66	Rp	1.422.435,59	Rp	170.208.642,70
	- Pembesian Tulangan Pokok D16	kg	16.459,09	Rp	34.704,93	Rp	571.211.566,31
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	5.827,28	Rp	19.208,25	Rp	111.931.851,06
	- Bekisting Kolom (3 Kali Pakai)	m2	272,23	Rp	193.798,96	Rp	52.757.890,88
9	Pekerjaan Beton Balok 25/50						
	- Beton f'c = 21 Mpa	m3	64,96	Rp	1.422.435,59	Rp	92.401.415,93
	- Pembesian Tulangan Pokok D16	kg	7.968,33	Rp	34.704,93	Rp	276.540.334,87
	- Pembesian Tulangan Torsi D13	kg	1.157,79	Rp	30.685,88	Rp	35.527.805,01
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	3.944,56	Rp	19.208,25	Rp	75.768.094,62
	- Bekesting, 3X Pakai	m2	533,00	Rp	195.742,66	Rp	104.330.837,78
10	Pekerjaan Saluran Air Pembuangan Pada DPT 2"	m1	703,27	Rp	177.446,33	Rp	124.792.680,50
					JUMLAH I.5	**Rp**	**9.783.643.191,53**
I.6	**PEKERJAAN DUDUKAN TIANG LAMPU**						
A	**PEKERJAAN TANAH, GALIAN DAN PONDASI**						
1	Pek. Galian Tanah Sedalam > 1 s.d 2 m	m3	4,75	Rp	112.279,02	Rp	533.325,35
2	Pek. Urugan Pasir T = 5 cm	m3	0,22	Rp	364.318,63	Rp	80.150,10
B	**PEKERJAAN BETON**						
1	Pek. Beton Rabatan Lantai Kerja T = 5 cm, K - 100	m3	0,22	Rp	1.291.824,07	Rp	284.201,30
2	Pekerjaan Beton Kolom 40/40 cm						
	- Beton f'c 21 MPa	m3	2,09	Rp	1.422.435,59	Rp	2.972.890,38
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	80,95	Rp	30.685,88	Rp	2.484.021,99
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	92,40	Rp	19.208,25	Rp	1.774.842,30
	- Bekisting 3 x Pakai	m2	21,12	Rp	193.798,96	Rp	4.093.034,04
3	Pek. Pas. Angkur D16	bh	48,00	Rp	69.215,71	Rp	3.322.354,08
4	Pek. Pas. Plat Baja T=10mm	kg	115,40	Rp	54.825,60	Rp	6.326.874,24
C	**PEKERJAAN PASANGAN LANTAI DAN DINDING**						
1	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	10,08	Rp	1.025.225,20	Rp	10.334.270,02
D	**PEKERJAAN FINISHING DAN WATERPROOFING**						
1	Pek. Fin. Cat Zinc Chromate	m2	2,94	Rp	40.904,00	Rp	120.257,76
2	Pek. Fin. Coating Batu Alam Stonecare; Propan	m2	10,08	Rp	74.713,21	Rp	753.109,16
					JUMLAH I.6	**Rp**	**33.079.330,70**
					JUMLAH C.2.1	**Rp**	**12.052.249.393,88**
C.2.2	**PEKERJAAN WANTILAN**						
II.1	**PEKERJAAN STRUKTUR**						
A	**PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI**						
1	Pek. Pengukuran Dan Pemasangan Bowplank	m1	71,29	Rp	17.467,77	Rp	1.245.277,32
2	Pek. Galian Tanah Sedalam > 1 s.d 2 m	m3	32,75	Rp	112.279,02	Rp	3.677.137,91
3	Pek. Galian Tanah Biasa Sedalam > 2 s.d 3 m	m3	50,40	Rp	119.959,03	Rp	6.045.935,11
3	Pek. Urugan Pasir T=5 cm	m3	16,27	Rp	364.318,63	Rp	5.927.464,11
4	Pek. Pas. Pondasi Batu Kosong T = 20 cm	m3	11,60	Rp	554.285,36	Rp	6.429.710,18
5	Pek. Pas. Fondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 MPa), cara semi mekanis	m3	37,12	Rp	995.904,09	Rp	36.967.959,82
6	Pek. Urugan Tanah Kembali	m3	16,80	Rp	74.797,71	Rp	1.256.601,53
7	Pek. Urugan Sirtu Padat Peninggian Level	m3	145,49	Rp	403.121,31	Rp	58.650.119,39
B	**PEKERJAAN BETON**						
1	Pek. Pengeboran Lubang Bored Pile Dia. 30 cm, pada tanah biasa	m1	144,00	Rp	99.290,30	Rp	14.297.803,20
2	Pek. Penulangan dan Pengecoran Beton Dia. 30 cm f'c 25 Mpa	m1	144,00	Rp	386.576,17	Rp	55.666.968,48
3	Pek. Rabatan Lantai Kerja, T = 5 cm, f'C= 7,5 Mpa	m3	14,33	Rp	1.291.824,07	Rp	18.511.838,92
4	Pek. Beton Pondasi P1						
	- Beton f'c 25 MPa	m3	15,28	Rp	1.475.097,80	Rp	22.539.494,38
	- Pembesian Tulangan Atas D13-150	kg	826,35	Rp	30.685,88	Rp	25.357.276,94
	- Pembesian Tulangan Bawah D19-150	kg	1.330,67	Rp	33.672,01	Rp	44.806.333,55
	- Bekesting Batako	m2	43,20	Rp	373.882,16	Rp	16.151.709,31
5	Pekerjaan Beton TB1, 25/45						
	- Beton f'c 21 MPa	m3	15,82	Rp	1.422.435,59	Rp	22.502.931,03
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	784,01	Rp	30.685,88	Rp	24.058.036,78
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	1.340,11	Rp	19.208,25	Rp	25.741.167,91
	- Bekesting Batako	m2	126,70	Rp	373.882,16	Rp	48.118.633,99
6	Pekerjaan Beton TB2, 15/30						
	- Beton f'c 21 MPa	m3	2,55	Rp	1.422.435,59	Rp	3.627.210,75
	- Pembesian Tulangan Pokok D10	kg	147,17	Rp	19.208,25	Rp	2.826.878,15
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	228,36	Rp	19.208,25	Rp	4.386.395,97
	- Bekesting Batako	m2	34,68	Rp	373.882,16	Rp	12.966.233,31
7	Pekerjaan Beton TB3, 15/20						
	- Beton f'c 21 MPa	m3	1,45	Rp	1.422.435,59	Rp	2.062.531,61
	- Pembesian Tulangan Pokok D10	kg	83,62	Rp	19.208,25	Rp	1.606.193,87
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	129,96	Rp	19.208,25	Rp	2.496.304,17
	- Bekesting Batako	m2	19,70	Rp	373.882,16	Rp	7.365.478,55
6	Pekerjaan Plat Lantai (S1), T = 10 cm						
	- Beton f'c = 21 MPa	m3	21,11	Rp	1.422.435,59	Rp	30.027.615,30
	- Pembesian D10-150, 1 lapis	kg	2.222,87	Rp	19.208,25	Rp	42.697.442,68
7	Pekerjaan Beton Kolom K1 35/35						
	- Beton f'c 21 MPa	m3	13,44	Rp	1.422.435,59	Rp	19.117.534,33
	- Pembesian Tulangan Pokok D16	kg	2.993,02	Rp	34.704,93	Rp	103.872.549,59
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	403,60	Rp	19.208,25	Rp	7.752.449,70
	- Bekesting, 3X Pakai	m2	158,51	Rp	193.798,96	Rp	30.719.073,15
8	Pekerjaan Beton Balok, B1 25/40 cm						
	- Beton f'C= 21 MPa	m3	11,27	Rp	1.422.435,59	Rp	16.030.849,10
	- Pembesian Tulangan Pokok D16	kg	1.930,81	Rp	34.704,93	Rp	67.008.625,89
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	860,14	Rp	19.208,25	Rp	16.521.784,16

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	
	- Bekesting, 3X Pakai	m2	122,05	Rp	195.742,66	Rp	23.890.391,65
9	Pekerjaan Beton Balok, NP1 25/40-25-35 cm						
	- Beton f'C= 21 MPa	m3	3,68	Rp	1.422.435,59	Rp	5.234.562,97
	- Pembesian Tulangan Pokok D16	kg	629,92	Rp	34.704,93	Rp	21.861.329,51
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	281,24	Rp	19.208,25	Rp	5.402.128,23
	- Bekesting, 3X Pakai	m2	39,82	Rp	195.742,66	Rp	7.794.472,72
9	Pekerjaan Beton Balok, B2 20/30 cm						
	- Beton f'C= 21 MPa	m3	3,94	Rp	1.422.435,59	Rp	5.604.396,22
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	783,18	Rp	30.685,88	Rp	24.032.567,50
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	302,15	Rp	19.208,25	Rp	5.803.772,74
	- Bekesting, 3X Pakai	m2	54,40	Rp	195.742,66	Rp	10.648.400,70
10	Pekerjaan Beton Kolom K2 20/20						
	- Beton f'c 21 MPa	m3	1,02	Rp	1.422.435,59	Rp	1.450.884,30
	- Pembesian Tulangan Pokok D16	kg	577,18	Rp	34.704,93	Rp	20.030.991,50
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	56,67	Rp	19.208,25	Rp	1.088.531,53
	- Bekesting, 3X Pakai	m2	22,00	Rp	193.798,96	Rp	4.263.577,12
11	Pekerjaan Beton Balok, NP2 15/30-15/20 cm						
	- Beton f'C= 21 MPa	m3	1,16	Rp	1.422.435,59	Rp	1.678.474,00
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	380,30	Rp	30.685,88	Rp	11.669.840,16
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	114,34	Rp	19.208,25	Rp	2.196.271,31
	- Bekesting, 3X Pakai	m2	21,46	Rp	195.742,66	Rp	4.200.637,48
12	Pekerjaan Beton Balok, B3 15/30 cm						
	- Beton f'C= 21 MPa	m3	1,77	Rp	1.422.435,59	Rp	2.517.710,99
	- Pembesian Tulangan Pokok D10	kg	217,40	Rp	19.208,25	Rp	4.175.873,55
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	159,85	Rp	19.208,25	Rp	3.070.438,76
	- Bekesting, 3X Pakai	m2	30,32	Rp	195.742,66	Rp	5.934.917,45
					JUMLAH II.1	**Rp**	**981.587.720,54**
II.2	**PEKERJAAN ARSITEKTURAL**						
A	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**						
1	Pek. Pas. Keramik 60 x 60 Cm; Basalt Beige; Matt; Sunpower	m2	210,18	Rp	404.965,88	Rp	85.115.728,66
C	**PEKERJAAN PLAFOND**						
1	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	414,25	Rp	824.191,98	Rp	341.421.527,72
D	**PEKERJAAN FINISHING DAN WATERPROOFING**						
1	Pek. Pengeresek	m3	19,23	Rp	1.291.824,07	Rp	24.841.776,87
2	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	174,59	Rp	1.025.225,20	Rp	178.994.067,67
3	Pek. Fin. Coating Tempelan; Sicosol SB; Propan	m2	174,59	Rp	74.713,21	Rp	13.044.179,33
4	Pek. Fin. Polituran; Emco Lux	m2	428,90	Rp	220.373,94	Rp	94.518.382,87
5	Pek. Fin. Fibercement Fibercote; Propan	m2	124,53	Rp	78.647,58	Rp	9.793.983,14
6	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	414,25	Rp	64.864,94	Rp	26.870.301,40
E	**PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA**						
1	Pekerjaan Kisi-Kisi						
	- Pek. Pas. Kusen Kayu Bengkirai 6/15	m1	160,08	Rp	262.552,57	Rp	42.029.415,41
	- Pek. Pas Jalusi Kayu Bengkirai	m2	17,21	Rp	1.355.269,96	Rp	23.324.196,01
2	Pek. Pas. Ornamen Kayu						
	- Pek. Pas. Tempelan Kayu Bengkirai	m2	3,20	Rp	2.196.213,70	Rp	7.027.883,84
F	**PEKERJAAN ATAP**						
1	Pek. Pas. Balok Gording 6/12 cm	m3	2,22	Rp	37.846.815,02	Rp	84.019.929,34
2	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	414,25	Rp	344.304,88	Rp	142.628.296,54
3	Pek. Pas. Reng Ekspose Kayu Kamper	m2	414,25	Rp	788.985,22	Rp	326.837.127,39
4	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	414,25	Rp	115.340,85	Rp	47.779.947,11
5	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	70,79	Rp	175.339,60	Rp	12.412.290,28
6	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 30 cm	bh	8,00	Rp	810.679,19	Rp	6.485.433,52
7	Pek. Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 100 cm	bh	2,00	Rp	1.850.179,19	Rp	3.700.358,38
8	Pek. Pas. Listplank Fibersement Eaves Pro Smooth Coral White Uk. 16x240x3000 mmx2; RB Shera	m1	144,80	Rp	238.854,58	Rp	34.586.143,18
9	Pek. Pas. Tatab Fibersement Ceiling Strip Smooth V-cut Edge 8x100x3000 mm; RB Shera	m1	144,80	Rp	69.857,91	Rp	10.115.425,37
					JUMLAH II.2	**Rp**	**1.515.546.394,01**
					JUMLAH C.2.2	**Rp**	**2.497.134.114,55**
C.2.3	**PEKERJAAN REHABILITASI PELINGGIH**						
III.1.	**REHABILITASI PELINGGIH PADMA BATARA TRI UNGGA**						
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**						
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	132,29	Rp	119.150,52	Rp	15.762.422,29
					JUMLAH III.1	**Rp**	**15.762.422,29**
III.2.	**REHABILITASI PELINGGIH MPU GNI JAYA**						
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**						
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	28,54	Rp	119.150,52	Rp	3.400.555,84
B	**PEKERJAAN PENGECATAN**						
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	48,15	Rp	175.431,60	Rp	8.447.031,54
2	Pek. Fin. Cat Prada Gede	m2	3,72	Rp	3.699.468,54	Rp	13.762.022,97
					JUMLAH III.2	**Rp**	**25.609.610,35**
III.3.	**REHABILITASI PELINGGIH MPU GANA**						
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**						
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	28,69	Rp	119.150,52	Rp	3.418.428,42
B	**PEKERJAAN PENGECATAN**						
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	53,36	Rp	175.431,60	Rp	9.361.030,18
2	Pek. Fin. Cat Prada Gede	m2	5,12	Rp	3.699.468,54	Rp	18.941.278,92
					JUMLAH III.3	**Rp**	**31.720.737,52**
III.4.	**REHABILITASI PELINGGIH MPU KUTURAN**						
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**						
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	28,69	Rp	119.150,52	Rp	3.418.428,42
B	**PEKERJAAN PENGECATAN**						
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	48,13	Rp	175.431,60	Rp	8.443.522,91
2	Pek. Fin. Cat Prada Gede	m2	5,03	Rp	3.699.468,54	Rp	18.608.326,76
					JUMLAH III.4	**Rp**	**30.470.278,08**
III.5.	**REHABILITASI PELINGGIH MPU BRADAH**						
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**						
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	28,69	Rp	119.150,52	Rp	3.418.428,42
B	**PEKERJAAN PENGECATAN**						
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	42,46	Rp	175.431,60	Rp	7.448.825,74
2	Pek. Fin. Cat Prada Gede	m2	3,07	Rp	3.699.468,54	Rp	11.357.368,42
					JUMLAH III.5	**Rp**	**22.224.622,57**
III.6.	**REHABILITASI BALE PEWEDAN**						
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**						
1	Pek. Pembersihan	m2	158,26	Rp	119.150,52	Rp	18.856.761,30
B	**PEKERJAAN PENGECATAN**						
1	Pek. Fin. Polituran; Emco Lux	m2	169,99	Rp	220.373,94	Rp	37.461.366,06
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	12,88	Rp	437.028,04	Rp	5.628.921,16

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
				JUMLAH III.6	**Rp 61.947.048,51**
III.7.	**REHABILITASI BALE PENGASTAAN JRO MANGKU**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pembersihan	m2	0,83	Rp 119.150,52	Rp 98.894,93
B	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**				
1	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	6,18	Rp 1.025.225,20	Rp 6.335.891,74
C	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
1	Pek. Fin. Polituran; Emco Lux	m2	58,72	Rp 220.373,94	Rp 12.940.357,76
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	5,53	Rp 437.028,04	Rp 2.416.765,06
				JUMLAH III.7	**Rp 21.791.909,49**
III.8.	**REHABILITASI BALE PESAMUAN**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pembersihan	m2	82,74	Rp 119.150,52	Rp 9.858.514,02
B	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	116,88	Rp 175.431,60	Rp 20.504.445,41
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	12,55	Rp 437.028,04	Rp 5.484.701,90
				JUMLAH III.8	**Rp 35.847.661,33**
III.9.	**REHABILITASI MERU TUMPANG 7 LINGGIH IDA RATU CATU LAWA PASEK**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	79,33	Rp 119.150,52	Rp 9.452.210,75
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	36,79	Rp 126.272,67	Rp 4.645.571,53
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	3,68	Rp 90.308,33	Rp 332.334,65
B	**PEKERJAAN KAYU**				
1	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	36,79	Rp 824.191,98	Rp 30.322.022,94
2	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	36,79	Rp 344.304,88	Rp 12.666.976,54
3	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Ijuk	m2	36,79	Rp 57.210,22	Rp 2.104.763,99
4	Pek. Pas. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	36,79	Rp 48.795,68	Rp 1.795.193,07
5	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	105,68	Rp 402.412,58	Rp 42.526.961,45
6	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	52,84	Rp 391.698,61	Rp 20.697.354,55
7	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	52,84	Rp 78.996,56	Rp 4.174.176,23
C	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	184,67	Rp 175.431,60	Rp 32.396.953,57
2	Pek. Fin. Cat Prada Gede	m2	21,20	Rp 3.699.468,54	Rp 78.428.733,05
3	Pek. Fin. Coating Batu Alam Stonecare; Propan	m2	79,33	Rp 74.713,21	Rp 5.926.998,95
D	**PEKERJAAN PENUTUP ATAP**				
1	Pas. Pas. Ijuk	m2	36,79	Rp 3.781.815,03	Rp 139.132.974,95
2	Pek. Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 70 cm	Unit	1,00	Rp 1.404.679,19	Rp 1.404.679,19
				JUMLAH III.9	**Rp 386.007.907,43**
III.10.	**REHABILITASI MERU TUMPANG 3 LINGGIH BETARA IDA MPU SEMERU**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	44,79	Rp 119.150,52	Rp 5.336.751,79
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	44,18	Rp 126.272,67	Rp 5.578.726,56
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	4,42	Rp 90.308,33	Rp 399.162,82
B	**PEKERJAAN KAYU**				
1	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	44,18	Rp 824.191,98	Rp 36.412.801,68
2	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	44,18	Rp 344.304,88	Rp 15.211.389,60
3	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Ijuk	m2	44,18	Rp 57.210,22	Rp 2.527.547,52
4	Pek. Pas. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	44,18	Rp 48.795,68	Rp 2.155.793,14
5	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	57,60	Rp 402.412,58	Rp 23.178.964,61
6	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	28,80	Rp 391.698,61	Rp 11.280.919,97
7	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	28,80	Rp 78.996,56	Rp 2.275.100,93
C	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	160,67	Rp 175.431,60	Rp 28.186.595,17
2	Pek. Fin. Cat Prada Gede	m2	13,50	Rp 3.699.468,54	Rp 49.942.825,29
3	Pek. Fin. Coating Batu Alam Stonecare; Propan	m2	44,79	Rp 74.713,21	Rp 3.346.404,68
D	**PEKERJAAN PENUTUP ATAP**				
1	Pas. Pas. Ijuk	m2	44,18	Rp 3.781.815,03	Rp 167.080.588,03
2	Pek. Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 70 cm	Unit	1,00	Rp 1.404.679,19	Rp 1.404.679,19
				JUMLAH III.10	**Rp 354.318.250,96**
III.11.	**REHABILITASI BALE PESELANG**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pembersihan	m3	77,83	Rp 119.150,52	Rp 9.273.484,97
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	55,59	Rp 126.272,67	Rp 7.019.497,73
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	5,56	Rp 90.308,33	Rp 502.114,31
B	**PEKERJAAN KAYU**				
1	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,10	Rp 23.326.815,02	Rp 2.332.681,50
2	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,15	Rp 23.326.815,02	Rp 3.499.022,25
3	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	45,59	Rp 824.191,98	Rp 37.574.912,37
4	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	45,59	Rp 344.304,88	Rp 15.696.859,48
5	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Ijuk	m2	45,59	Rp 57.210,22	Rp 2.608.213,93
6	Pek. Pas. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	45,59	Rp 48.795,68	Rp 2.224.595,05
7	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,02	Rp 37.846.815,02	Rp 756.936,30
8	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,01	Rp 37.846.815,02	Rp 378.468,15
9	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	19,60	Rp 222.562,68	Rp 4.362.228,53
10	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	34,08	Rp 58.849,68	Rp 2.005.597,09
11	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	45,60	Rp 402.412,58	Rp 18.350.013,65
12	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	22,80	Rp 391.698,61	Rp 8.930.728,31
13	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	22,80	Rp 78.996,56	Rp 1.801.121,57
C	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	173,37	Rp 175.431,60	Rp 30.414.576,49
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	12,87	Rp 437.028,04	Rp 5.624.550,87
D	**PEKERJAAN PENUTUP ATAP**				
1	Pas. Pas. Ijuk	m2	55,59	Rp 3.781.815,03	Rp 210.231.097,52
2	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	2,00	Rp 736.429,19	Rp 1.472.858,38
3	Pek. Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 70 cm	Unit	1,00	Rp 1.404.679,19	Rp 1.404.679,19
				JUMLAH III.11	**Rp 366.464.237,65**
III.12.	**REHABILITASI BALE PESANDEKAN UTAMA MANDALA**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pembersihan	m2	259,84	Rp 119.150,52	Rp 30.960.071,12
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	48,41	Rp 126.272,67	Rp 6.112.859,95
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	4,84	Rp 90.308,33	Rp 437.092,32
B	**PEKERJAAN KAYU**				
1	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,15	Rp 23.326.815,02	Rp 3.499.022,25
2	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,14	Rp 23.326.815,02	Rp 3.265.754,10
3	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	48,41	Rp 824.191,98	Rp 39.899.133,75

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
4	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	48,41	Rp 344.304,88	Rp 16.667.799,24
5	Pek. Pas. Reng Ekspose Kayu Kamper	m2	48,41	Rp 788.985,22	Rp 38.194.774,50
6	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,05	Rp 37.846.815,02	Rp 1.892.340,75
7	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,03	Rp 37.846.815,02	Rp 1.135.404,45
8	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	24,75	Rp 222.562,68	Rp 5.508.426,33
9	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	49,53	Rp 58.849,68	Rp 2.914.824,65
10	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	73,80	Rp 402.412,58	Rp 29.698.048,40
11	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	36,90	Rp 391.698,61	Rp 14.453.678,71
12	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	36,90	Rp 78.996,56	Rp 2.914.973,06
C	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
1	Pek. Fin. Polituran; Emco Lux	m2	185,78	Rp 220.373,94	Rp 40.941.070,57
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	8,89	Rp 437.028,04	Rp 3.885.179,28
3	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	48,41	Rp 64.864,94	Rp 3.140.111,75
D	**PEKERJAAN ATAP**				
1	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	48,41	Rp 115.340,85	Rp 5.583.650,55
2	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	8,77	Rp 175.339,60	Rp 1.537.728,29
3	Pek. Bentala di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 45 cm	Unit	1,00	Rp 1.602.679,19	Rp 1.602.679,19
4	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	6,00	Rp 736.429,19	Rp 4.418.575,14
				JUMLAH III.12	**Rp 258.663.198,36**
III.13.	**REHABILITASI BALE DANA PUNIA**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pembersihan	m3	62,82	Rp 119.150,52	Rp 7.485.035,67
B	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
1	Pek. Fin. Polituran; Emco Lux	m2	97,31	Rp 220.373,94	Rp 21.444.588,10
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	7,54	Rp 437.028,04	Rp 3.295.191,42
				JUMLAH III.13	**Rp 32.224.815,19**
III.14.	**REHABILITASI BALE PESANTIAN**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pembersihan	m3	67,82	Rp 119.150,52	Rp 8.080.786,27
B	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
1	Pek. Fin. Polituran; Emco Lux	m2	122,38	Rp 220.373,94	Rp 26.969.362,78
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	9,95	Rp 437.028,04	Rp 4.348.429,00
				JUMLAH III.14	**Rp 39.398.580,04**
III.15.	**REHABILITASI BALE PEWAYANGAN**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pembersihan	m2	57,04	Rp 119.150,52	Rp 6.796.345,66
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	31,92	Rp 126.272,67	Rp 4.030.623,63
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	3,19	Rp 90.308,33	Rp 288.083,57
B	**PEKERJAAN KAYU**				
1	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,10	Rp 23.326.815,02	Rp 2.332.681,50
2	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,14	Rp 23.326.815,02	Rp 3.265.754,10
3	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	31,92	Rp 824.191,98	Rp 26.308.208,00
4	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	31,92	Rp 344.304,88	Rp 10.990.211,77
5	Pek. Pas. Reng Ekspose Kayu Kamper	m2	31,92	Rp 788.985,22	Rp 25.184.408,22
6	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	38,00	Rp 402.412,58	Rp 15.291.678,04
7	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,01	Rp 37.846.815,02	Rp 378.468,15
8	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,01	Rp 37.846.815,02	Rp 378.468,15
9	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	17,40	Rp 222.562,68	Rp 3.872.590,63
10	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	28,36	Rp 58.849,68	Rp 1.668.976,92
7	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	19,00	Rp 391.698,61	Rp 7.442.273,59
8	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	19,00	Rp 78.996,56	Rp 1.500.934,64
C	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
1	Pek. Fin. Polituran; Emco Lux	m2	109,40	Rp 220.373,94	Rp 24.108.909,04
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	9,79	Rp 437.028,04	Rp 4.278.504,51
3	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	31,92	Rp 64.864,94	Rp 2.070.488,88
D	**PEKERJAAN ATAP**				
1	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	31,92	Rp 115.340,85	Rp 3.681.679,93
2	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	4,75	Rp 175.339,60	Rp 832.863,10
3	Pek. Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 70 cm	Unit	1,00	Rp 1.404.679,19	Rp 1.404.679,19
4	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	4,00	Rp 736.429,19	Rp 2.945.716,76
				JUMLAH III.15	**Rp 149.052.548,00**
III.16.	**REHABILITASI BALE KULKUL**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pembersihan	m2	91,46	Rp 119.150,52	Rp 10.897.506,56
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	26,11	Rp 126.272,67	Rp 3.296.979,41
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	2,61	Rp 90.308,33	Rp 235.704,74
C	**PEKERJAAN KAYU**				
1	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,07	Rp 23.326.815,02	Rp 1.632.877,05
2	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,10	Rp 23.326.815,02	Rp 2.332.681,50
3	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	16,11	Rp 824.191,98	Rp 13.277.732,80
4	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	16,11	Rp 344.304,88	Rp 5.546.751,62
5	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Ijuk	m2	16,11	Rp 57.210,22	Rp 921.656,64
6	Pek. Pas. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	16,11	Rp 48.795,68	Rp 786.096,40
7	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,01	Rp 37.846.815,02	Rp 378.468,15
8	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,01	Rp 37.846.815,02	Rp 378.468,15
9	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	10,70	Rp 222.562,68	Rp 2.381.420,68
10	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	27,00	Rp 402.412,58	Rp 10.865.139,66
11	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	13,50	Rp 391.698,61	Rp 5.287.931,24
12	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	13,50	Rp 78.996,56	Rp 1.066.453,56
B	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	77,63	Rp 220.373,94	Rp 17.107.628,96
2	Pek. Fin. Polituran; Emco Lux	m2	4,59	Rp 437.028,04	Rp 2.005.958,70
C	**PEKERJAAN ATAP**				
1	Pas. Pas. Ijuk	m2	26,11	Rp 3.781.815,03	Rp 98.743.190,43
2	Pek. Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 70 cm	Unit	1,00	Rp 1.404.679,19	Rp 1.404.679,19
				JUMLAH III.16	**Rp 178.547.327,45**
III.17.	**REHABILITASI BALE PESANDEKAN MADYA MANDALA**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pembersihan	m2	97,80	Rp 119.150,52	Rp 11.652.920,86
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	60,64	Rp 126.272,67	Rp 7.657.174,71
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	6,06	Rp 90.308,33	Rp 547.268,48
B	**PEKERJAAN KAYU**				
1	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,15	Rp 23.326.815,02	Rp 3.499.022,25
2	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,14	Rp 23.326.815,02	Rp 3.265.754,10
3	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	13,94	Rp 824.191,98	Rp 11.489.236,20
4	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	13,94	Rp 344.304,88	Rp 4.799.610,03
5	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Ijuk	m2	13,94	Rp 57.210,22	Rp 797.510,47

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
6	Pek. Pas. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	13,94	Rp 48.795,68	Rp 680.211,78
7	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,05	Rp 37.846.815,02	Rp 1.892.340,75
8	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,03	Rp 37.846.815,02	Rp 1.135.404,45
9	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	24,90	Rp 222.562,68	Rp 5.541.810,73
10	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	52,78	Rp 58.849,68	Rp 3.106.086,11
11	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	25,20	Rp 402.412,58	Rp 10.140.797,02
12	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	12,60	Rp 391.698,61	Rp 4.935.402,49
13	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	12,60	Rp 78.996,56	Rp 995.356,66
C	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Fin. Polituran; Emco Lux	m2	199,60	Rp 220.373,94	Rp 43.986.638,42
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	6,87	Rp 437.028,04	Rp 3.002.382,63
3	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	60,64	Rp 64.864,94	Rp 3.933.409,96
D	PEKERJAAN ATAP				
1	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	60,64	Rp 115.340,85	Rp 6.994.269,14
2	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	8,74	Rp 175.339,60	Rp 1.532.468,10
3	Pek. Bentala di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 45 cm	Unit	1,00	Rp 1.602.679,19	Rp 1.602.679,19
4	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	6,00	Rp 736.429,19	Rp 4.418.575,14
				JUMLAH III.17	**Rp 137.606.329,68**
III.18.	**PEMBANGUNAN BALE GONG**				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan	m2	194,91	Rp 119.150,52	Rp 23.223.627,85
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	84,27	Rp 126.272,67	Rp 10.640.997,90
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	8,43	Rp 90.308,33	Rp 761.299,22
B	PEKERJAAN KAYU				
1	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,21	Rp 23.326.815,02	Rp 4.898.631,15
2	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,15	Rp 23.326.815,02	Rp 3.499.022,25
3	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	13,94	Rp 824.191,98	Rp 11.489.236,20
4	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	13,94	Rp 344.304,88	Rp 4.799.610,03
5	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Iuk	m2	13,94	Rp 57.210,22	Rp 797.510,47
6	Pek. Pas. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	13,94	Rp 48.795,68	Rp 680.211,78
7	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,09	Rp 37.846.815,02	Rp 3.406.213,35
8	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,05	Rp 37.846.815,02	Rp 1.892.340,75
9	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	32,10	Rp 222.562,68	Rp 7.144.262,03
10	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	71,18	Rp 58.849,68	Rp 4.188.920,22
11	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	25,20	Rp 402.412,58	Rp 10.140.797,02
12	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	12,60	Rp 391.698,61	Rp 4.935.402,49
13	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	12,60	Rp 78.996,56	Rp 995.356,66
B	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Fin. Polituran; Emco Lux	m2	272,96	Rp 220.373,94	Rp 60.153.270,66
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	8,22	Rp 437.028,04	Rp 3.592.370,49
3	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	84,27	Rp 64.864,94	Rp 5.466.168,49
C	PEKERJAAN ATAP				
1	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	84,27	Rp 115.340,85	Rp 9.719.773,43
2	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	11,80	Rp 175.339,60	Rp 2.069.007,28
3	Pek. Bentala di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 45 cm	Unit	1,00	Rp 1.602.679,19	Rp 1.602.679,19
4	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	6,00	Rp 736.429,19	Rp 4.418.575,14
				JUMLAH III.18	**Rp 180.515.284,05**
				JUMLAH B.II.	**Rp 2.328.172.768,96**
				JUMLAH TOTAL	**Rp 16.877.556.277,39**

RINCIAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI

KEGIATAN : Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN : Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
PEKERJAAN : Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Lawa)
LOKASI : Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem
TAHUN : 2026

C.2 PURA IDA RATU PASEK
C.2.4 PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, DAN PLUMBING

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN (Rp.)	
1	2	3	4	5	
VII.1	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**				
A	**Pekerjaan Panel Tegangan Rendah**				
1	- Panel MDP 8 MCB	unit	1	Rp	2.188.849,11
B	**Pekerjaan Kabel Tegangan Rendah**				
1	Kabel dari MDP Existing ke				
	- PP, SDP, Kabel NYY 3x4 mm	m	15	Rp	89.427,93
C	**Pekerjaan Instalasi Penerangan & Stop Kontak**				
1	Area Pura				
	- SM D 160 FRZ ART 12W 6000K ; Artolite	bh	21,00	Rp	847.371,58
	- FREZA ART 120 10W 6000K ; Artolite	bh	4,00	Rp	341.291,50
	- PJUTS All in one Solar Street Light , SSL-38 80watt + Tiang Lampu Antik tinggi 7 meter 1 Lengan	bh	12,00	Rp	37.085.412,10
	- ARTO SLATE LED 50W 5700K 110D ; Artolite	bh	3,00	Rp	1.947.639,10
	- BL CG 1X36 SAVY + ARTO LEDTUBE 1200mm 18W 6500K	bh	8,00	Rp	451.022,77
	- Saklar Tunggal waterproof ; Architech	bh	15,00	Rp	135.624,50
	- Saklar Ganda waterproof ; Architech	bh	3,00	Rp	164.165,38
	- Stop Kontak WaterProof ; Architech	bh	30,00	Rp	131.753,53
	- Instalasi Penerangan Luar (Kabel NYY 3x2,5mm2 + HIC 20mm)	ttk	36,00	Rp	501.431,48
	- Intsalasi Stop Kontak Outdoor (Kabel NYY 3x2,5mm2 + HIC 20mm)	ttk	30,00	Rp	741.727,12
					JUMLAH I
VII.2	**PEKERJAAN PENGHANTAR PETIR**				
1	Terminal Penangkal Petir Blexsem 1"	unit	3,00		306.250,54
2	Control Box 40x40x40cm C/w CU Terminal Junction	unit	1,00		983.021,41
3	Kabel BC 1 x 70 mm	m'	35,00		234.945,34
4	Tiang Galvanis pipa 1"	m'	6,00		118.091,43
5	Ijin Disnaker	ls	1,00		5.000.000,00
6	Grounding max. 3 ohm, Aplikasi addictive semen sun earth	ttk	1,00		13.994.980,54
					JUMLAH II
					JUMLAH

RINCIAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI

KEGIATAN : Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN : Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
PEKERJAAN : Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Lawa)
LOKASI : Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem
TAHUN : 2026

C.3 PURA IDA RATU PENYARIKAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
C.3.1	**PEKERJAAN PENATAAN HALAMAN**				
I.1.	**PEKERJAAN PEMBERSIHAN DAN BONGKARAN**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pembersihan	m2	1.299,10	Rp 119.150,52	Rp 154.788.440,53
2	Pek. Pembongkaran Paving	m2	397,44	Rp 9.968,24	Rp 3.961.777,31
3	Pek. Pembongkaran Dinding	m3	28,07	Rp 47.841,75	Rp 1.342.917,92
4	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	31,80	Rp 90.308,33	Rp 2.871.804,89
B	**PEKERJAAN HARDSCAPE**				
1	Pek. Urugan Pasir T = 5 cm	m3	19,87	Rp 364.318,63	Rp 7.239.011,18
2	Pek. Beton Rabatan Lantai Kerja T = 5 cm, K - 100	m3	19,87	Rp 403.121,31	Rp 8.010.020,43
3	Pek. Beton Pelat Lantai T = 10 cm, f'c 20 Mpa				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	39,59	Rp 1.422.435,59	Rp 56.314.225,01
	- Pembesian Wiremesh M6, 1 Lapis	kg	1.220,14	Rp 13.108,11	Rp 15.993.729,34
4	Pek. Pas. Batu Andesit Bakar 30x60 Tebal 2,5 cm	m2	397,44	Rp 1.564.840,13	Rp 621.930.061,27
C	**PEKERJAAN DRAINASE**				
1	Pek. Galian Tanah Sedalam > 1 s.d 2 m	m3	24,17	Rp 112.279,02	Rp 2.713.783,91
2	Pek. Urugan Pasir T=5 cm	m3	2,42	Rp 364.318,63	Rp 881.651,08
3	Pekerjaan Beton Drainase				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	14,36	Rp 1.422.435,59	Rp 20.426.175,07
	- Pembesian Tulangan D10-200, 1 Lapis	kg	1.071,77	Rp 19.208,25	Rp 20.586.826,10
	- Bekesting Batako	m2	115,99	Rp 373.882,16	Rp 43.366.591,74
	- Bekisting 3 x Pakai	m2	96,66	Rp 205.731,48	Rp 19.886.004,86
	- Grill Penutup Gutter (Besi Siku L 30.30.3) + Grill Penutup Besi Tebal 1 cm	m1	96,66	Rp 336.744,72	Rp 32.549.744,64
4	Pek. Pas. Pipa PVC AW 4"	m1	15,00	Rp 233.589,12	Rp 3.503.836,80
D	**PEKERJAAN BOX KONTROL**				
1	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bouwplank	m1	17,60	Rp 17.467,77	Rp 307.432,75
2	Pek. Galian Tanah	m3	1,56	Rp 112.279,02	Rp 177.400,85
3	Pek. Urugan Pasir T = 5 cm	m3	0,14	Rp 364.318,63	Rp 51.004,61
4	Pek. Rabatan Pelat Lantai Dasar, T = 5 cm, f'C= 10 Mpa	m3	0,10	Rp 403.121,31	Rp 40.312,13
5	Pekerjaan Plat Beton Bawah T=10 cm				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	0,19	Rp 1.422.435,59	Rp 270.262,76
	- Pembesian D10-200, 1 lapis	Kg	24,98	Rp 19.208,25	Rp 479.822,09
6	Pekerjaan Plat Beton Dinding T=10 cm				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	0,71	Rp 1.422.435,59	Rp 1.009.929,27
	- Pembesian Vertikal D10-150 mm	Kg	209,43	Rp 19.208,25	Rp 4.022.783,80
	- Pembesian Horizontal D10-150 mm	Kg	134,08	Rp 19.208,25	Rp 2.575.442,16
	- Bekisting Batako	m2	8,00	Rp 373.882,16	Rp 2.991.057,28
	- Bekisting 3 x Pakai	m2	8,00	Rp 205.731,48	Rp 1.645.851,84
7	Pekerjaan Plat Beton Atas T=10 cm				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	0,18	Rp 1.422.435,59	Rp 256.038,41
	- Pembesian D10-150, 2 lapis	Kg	63,85	Rp 19.208,25	Rp 1.226.446,76
	- Bekisting 3 x Pakai	m2	2,00	Rp 222.751,23	Rp 445.502,46
8	Pek. Pas. Manhole Baja 60x60 cm	Unit	2,00	Rp 1.100.000,00	Rp 2.200.000,00
				JUMLAH I.1	**Rp 1.034.065.889,24**
I.2.	**PEKERJAAN PENYENGKER DAN PADURAKSA**				
A	**PEKERJAAN PADURAKSA**				
1	Pek. Beton Kolom 15/15				
	- Beton f'c = 21 Mpa	m3	0,48	Rp 1.422.435,59	Rp 682.769,08
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	96,48	Rp 30.685,88	Rp 3.021.945,46
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	56,92	Rp 19.208,25	Rp 1.093.333,59
	- Bekisting 2x Pakai	m2	12,87	Rp 193.798,96	Rp 2.494.192,62
2	Pek. Pengeresek	m3	7,55	Rp 1.291.824,07	Rp 9.753.271,73
3	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	224,36	Rp 1.025.225,20	Rp 230.019.525,87
B	**PEKERJAAN PENYENGKER**				
1	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bouwplank	m1	46,78	Rp 17.467,77	Rp 817.142,26
2	Pek. Beton Sloof 15/25				
	- Beton f'c = 21 Mpa	m3	1,75	Rp 1.422.435,59	Rp 2.489.262,28
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	194,79	Rp 30.685,88	Rp 5.977.302,57
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	154,18	Rp 19.208,25	Rp 2.961.527,99
	- Bekisting (3 Kali Pakai)	m2	23,39	Rp 195.742,66	Rp 4.578.420,82
3	Pek. Beton Kolom 15/15				
	- Beton f'c = 21 Mpa	m3	0,45	Rp 1.422.435,59	Rp 640.096,02
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	93,27	Rp 30.685,88	Rp 2.862.072,03
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	61,11	Rp 19.208,25	Rp 1.173.816,16
	- Bekisting (3 Kali Pakai)	m2	12,00	Rp 193.798,96	Rp 2.325.587,52
4	Pek. Beton Ring Balok 15/15				
	- Beton f'c = 21 Mpa	m3	1,05	Rp 1.422.435,59	Rp 1.493.557,37
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	194,79	Rp 30.685,88	Rp 5.977.302,57
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	115,64	Rp 19.208,25	Rp 2.221.242,03
	- Bekisting (3 Kali Pakai)	m2	14,03	Rp 195.742,66	Rp 2.746.269,52
5	Pek. Pasangan Dinding Batako camp. 1SP : 4PP	m2	51,46	Rp 373.882,16	Rp 19.239.975,95
6	Pek. Pengeresek	m3	1,95	Rp 1.291.824,07	Rp 2.519.056,94
7	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	424,61	Rp 1.025.225,20	Rp 435.320.872,17
				JUMLAH I.2	**Rp 740.408.542,55**
I.3	**PEMBANGUNAN CANDI BENTAR**				
A	**PEKERJAAN TANAH, GALIAN DAN PONDASI**				
1	Pek. Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	m1	17,20	Rp 17.467,77	Rp 300.445,64
2	Pek. Galian Tanah	m3	7,96	Rp 112.279,02	Rp 893.741,00
3	Pek. Urugan Pasir T = 5 cm	m3	0,24	Rp 364.318,63	Rp 87.436,47
4	Pek. Pengurugan Tanah Kembali	m3	2,65	Rp 74.797,71	Rp 198.213,93
5	Pek. Pas. Fondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 Mpa), Cara Manual	m3	3,24	Rp 995.904,09	Rp 3.226.729,25
B	**PEKERJAAN BETON**				
1	Pek. Beton Rabatan Lantai Kerja T = 5 cm, K - 100	m3	0,13	Rp 1.291.824,07	Rp 167.937,13
2	Pek. Beton Pondasi P1				
-	Beton f'c 21 Mpa	m3	1,25	Rp 1.422.435,59	Rp 1.778.044,49
-	Pembesian Tulangan bawah D16-150mm I	kg	103,96	Rp 34.704,93	Rp 3.608.618,62
-	Pembesian Tulangan bawah D16-150mm II	kg	89,47	Rp 34.704,93	Rp 3.105.050,09
-	Pembesian Tulangan Atas D13-150mm I	kg	86,54	Rp 33.672,01	Rp 2.913.975,75
-	Pembesian Tulangan Atas D13-150mm II	kg	74,47	Rp 33.672,01	Rp 2.507.554,58
-	Bekisting Batako	m2	4,60	Rp 373.882,16	Rp 1.719.857,94
3	Pek. Beton Tie Beam 15/25				
-	Beton f'c 21 Mpa	m3	0,05	Rp 1.422.435,59	Rp 71.121,78
-	Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	9,51	Rp 30.685,88	Rp 291.822,72
-	Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	2,76	Rp 19.208,25	Rp 53.014,77

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	
	- Bekisting (3 Kali Pakai)	m2	0,73	Rp	161.015,88	Rp	117.541,59
4	Pek. Beton Pelat Lantai S1, T = 10 cm						
	- Beton f'c 21 MPa	m3	0,04	Rp	1.422.435,59	Rp	56.897,42
	- Pembesian D10-150, 1 lapis	kg	10,20	Rp	33.672,01	Ro	343.454,50
5	Pek. Beton Kolom 20/20, f'c 20 Mpa						
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	0,64	Rp	1.422.435,59	Rp	910.358,78
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	187,86	Rp	34.704,93	Rp	6.520.362,25
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	71,43	Rp	19.208,25	Rp	1.372.045,30
	- Bekisting (3 Kali Pakai)	m2	13,95	Rp	193.798,96	Rp	2.703.495,49
6	Pek. Beton Balok B1 15/25						
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	0,05	Rp	1.422.435,59	Rp	71.121,78
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	9,51	Rp	30.685,88	Rp	291.822,72
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	3,26	Rp	19.208,25	Rp	62.618,90
	- Bekisting (3 Kali Pakai)	m2	0,73	Rp	195.742,66	Rp	142.892,14
7	Pek. Beton Pelat Lantai S1, T = 10 cm						
	- Beton f'c 21 MPa	m3	0,04	Rp	1.422.435,59	Rp	56.897,42
	- Pembesian D10-150, 1 lapis	kg	10,20	Rp	33.672,01	Rp	343.454,50
	- Bekisting (3 Kali Pakai)	m2	0,64	Rp	222.751,23	Rp	142.560,79
C	**PEKERJAAN PASANGAN DINDING**						
1	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	110,51	Rp	1.025.225,20	Rp	113.297.636,85
2	Pek. Beton Pengresek	m3	2,48	Rp	1.291.824,07	Rp	3.203.723,69
D	**PEKERJAAN PEDESTAL PATUNG (2 unit)**						
1	Pek. Galian Tanah	m3	0,40	Rp	112.279,02	Rp	44.911,61
2	Pek. Urugan Pasir T = 5 cm	m3	0,04	Rp	364.318,63	Rp	14.572,75
3	Pek. Pas. Fondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 Mpa), Cara Manual	m3	0,04	Rp	995.904,09	Rp	39.836,16
4	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	7,25	Rp	1.025.225,20	Rp	7.432.882,70
5	Pek. Beton Pengresek	m3	0,76	Rp	1.291.824,07	Rp	981.786,29
6	Pek. Patung Dewa Batu Tabas T = 1 m	unit	2,00	Rp	5.724.048,46	Rp	11.448.096,92
					JUMLAH I.3	**Rp**	**170.522.534,71**
I.4	**PEKERJAAN CANDI KODOK**						
A	**PEKERJAAN BETON**						
1	Pek. Beton Kolom 15/15						
	- Beton f'c 21 MPa	m3	0,07	Rp	1.422.435,59	Rp	99.570,49
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	15,41	Rp	30.685,88	Rp	472.869,41
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	8,87	Rp	19.208,25	Rp	170.377,18
	- Bekisting (3 Kali Pakai)	m2	2,22	Rp	193.798,96	Rp	430.233,69
B	**PEKERJAAN FINISHING**						
2	Pek. Pengeresek	m3	0,81	Rp	1.291.824,07	Rp	1.046.377,50
3	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	23,79	Rp	1.025.225,20	Rp	24.390.107,51
					JUMLAH I.4	**Rp**	**26.609.535,78**
I.5	**PEKERJAAN SUMUR RESAPAN**						
1	Pek. Galian Tanah Sedalam > 1 s.d 2 m	m3	2,01	Rp	112.279,02	Rp	225.680,83
2	Pek. Pas. Buis Beton D. 80 Cm T = 200 Cm	Unit	2,00	Rp	1.333.564,69	Rp	2.667.129,38
3	Pek. Urugan Pasir	m3	0,30	Rp	364.318,63	Rp	109.295,59
4	Pek. Urugan Pasir Batu	m3	0,30	Rp	403.121,31	Rp	120.936,39
5	Pek. Lapisan Ijuk Tebal 30 cm	m2	1,00	Rp	419.676,13	Rp	419.676,13
6	Pek. Pas. Pipa PVC diameter 100 mm	m1	20,00	Rp	177.446,33	Rp	3.548.926,60
7	Pekerjaan Beton Pelat Penutup T = 10 cm						
	- Beton f'c 21 MPa	m3	0,15	Rp	1.422.435,59	Rp	213.365,34
	- Pembesian Ø10 - 150, 1 Lapis	kg	14,73	Rp	19.208,25	Rp	282.937,52
	- Bekisting Pelat (2 Kali Pakai)	m2	1,56	Rp	222.751,23	Rp	347.491,92
					JUMLAH I.5	**Rp**	**7.935.439,70**
I.6	**PEKERJAAN DUDUKAN TIANG LAMPU**						
A	**PEKERJAAN TANAH, GALIAN DAN PONDASI**						
1	Pek. Galian Tanah	m3	1,19	Rp	112.279,02	Rp	133.612,03
2	Pek. Urugan Pasir T = 5 cm	m3	0,05	Rp	364.318,63	Rp	18.215,93
B	**PEKERJAAN BETON**						
1	Pek. Beton Rabatan Lantai Kerja T = 5 cm, K - 100	m3	0,05	Rp	1.291.824,07	Rp	64.591,20
2	Pekerjaan Beton Kolom 40/40 cm						
	- Beton f'c 21 MPa	m3	0,52	Rp	1.422.435,59	Rp	739.666,51
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	20,24	Rp	30.685,88	Rp	621.082,21
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	23,10	Rp	19.208,25	Rp	443.710,58
	- Bekisting 3 x Pakai	m2	5,28	Rp	193.798,96	Rp	1.023.258,51
3	Pek. Pas. Angkur D16	bh	12,00	Rp	69.215,71	Rp	830.588,52
4	Pek. Pas. Plat Baja T=10mm	kg	28,85	Rp	54.825,60	Rp	1.581.718,56
C	**PEKERJAAN PASANGAN LANTAI DAN DINDING**						
1	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	2,52	Rp	1.025.225,20	Rp	2.583.567,50
D	**PEKERJAAN FINISHING DAN WATERPROOFING**						
1	Pek. Fin. Cat Zinc Chromate	m2	0,74	Rp	40.904,00	Rp	30.268,96
					JUMLAH I.6	**Rp**	**8.070.280,51**
					JUMLAH B.I.	**Rp**	**1.987.612.222,50**
C.3.2	**PEKERJAAN REHABILITASI PELINGGIH**						
II.1.	**REHABILITASI BANGUNAN PERANTENAN**						
A	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**						
1	Pek. Pas. Keramik 60 x 60 Cm; Basalt Beige; Matt; Sunpower	m2	11,31	Rp	404.965,88	Rp	4.580.164,10
2	Pek. Pas. Keramik 60 x 60 cm; Basalt Griss; Matt; Sun Power	m2	36,50	Rp	311.711,18	Rp	11.377.458,07
2	Pek. Pas. Plint Keramik 10 x 60 Cm; Basalt Beige; Matt; Sunpower	m1	27,20	Rp	56.072,98	Rp	1.525.185,06
3	Pek. Pas. Plint Keramik 10 x 60 cm; Basalt Griss; Matt; Sun Power	m1	18,10	Rp	46.303,44	Rp	838.092,26
B	**PEKERJAAN PLAFOND**						
1	Pek. Pas. Rangka UFC Universal Furing Channel 0.455mm, 0.3mm; Knauf; Modul 60x60 cm	m2	93,10	Rp	170.761,80	Rp	15.897.923,58
2	Pek. Pas. Plafond Fibercement Metric Square-cut edge Uk. 4x1200x2400 mm; RB Shera	m2	93,10	Rp	45.952,43	Rp	4.278.171,23
3	Pek. Pas. Shadow Line 3 mm	m1	102,80	Rp	38.189,10	Rp	3.925.839,48
C	**PEKERJAAN PENGECATAN**						
1	Pek. Fin. Cat Interior Propan Decorlotus DLI-480	m2	87,04	Rp	56.972,23	Rp	4.958.862,90
2	Pek. Fin. Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	125,44	Rp	64.864,94	Rp	8.136.658,07
3	Pek. Fin. Cat Plafond Fibersemen; Fibercote	m2	125,31	Rp	78.647,58	Rp	9.855.328,25
4	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	9,16	Rp	175.431,60	Rp	1.606.953,46
5	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	121,53	Rp	64.864,94	Rp	7.883.036,16
D	**PEKERJAAN ATAP**						
1	Pek. Pas. Rangka Kuda-Kuda Baja Ringan Galvalume AZ-100; Kuda-Kuda UK-60 Reng KG 30; Jaindo	m2	121,53	Rp	447.125,97	Rp	54.339.219,13
2	Pek. Pas. Tatab Fibersement Ceiling Strip Smooth V-cut Edge 8x100x3000 mm; RB Shera	m1	41,30	Rp	69.857,91	Rp	2.885.131,68
3	Pek. Pas. Listplank Fibersement Eaves Pro Smooth Coral White Uk. 16x240x3000 mmx2; RB Shera	m1	82,60	Rp	238.854,58	Rp	19.729.388,31
4	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	121,53	Rp	115.340,85	Rp	14.017.373,50
5	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	31,89	Rp	175.339,60	Rp	5.591.579,84
6	Pek. Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 70 cm	Unit	2,00	Rp	1.404.679,19	Rp	2.809.358,38
7	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	4,00	Rp	736.429,19	Rp	2.945.716,76
E	**PEKERJAAN KANOPY**						
1	Pek. Pas. Rangka Besi Hollow 50x100x2mm	kg	167,72	Rp	54.825,60	Rp	9.195.349,63
2	Pek. Pas. Amari PVC Roof Doff Black	m2	5,64	Rp	283.933,72	Rp	1.601.386,18
3	Pek. Fin. Cat Zinc Chromate	m2	9,41	Rp	40.904,00	Rp	384.906,64
4	Pek. Pas. Baut Angkur dia. 13mm Epoxy By HILTI	titik	10,00	Rp	49.500,00	Rp	495.000,00
					JUMLAH II.1	**Rp**	**188.858.082,69**

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	
II.2.	**REHABILITASI BALE GONG**						
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**						
1	Pek. Pembersihan	m2	104,11	Rp	119.150,52	Rp	12.404.760,64
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	59,78	Rp	126.272,67	Rp	7.548.580,21
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	5,98	Rp	90.308,33	Rp	540.043,61
B	**PEKERJAAN KAYU**						
1	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,11	Rp	23.326.815,02	Rp	2.565.949,65
2	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,14	Rp	23.326.815,02	Rp	3.265.754,10
3	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	59,78	Rp	824.191,98	Rp	49.270.196,56
4	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	59,78	Rp	344.304,88	Rp	20.582.545,73
5	Pek. Pas. Reng Ekspose Kayu Kamper	m2	59,78	Rp	788.985,22	Rp	47.165.536,45
6	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,04	Rp	37.846.815,02	Rp	1.513.872,60
7	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,02	Rp	37.846.815,02	Rp	756.936,30
8	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	24,90	Rp	222.562,68	Rp	5.541.810,73
9	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	44,62	Rp	58.849,68	Rp	2.625.872,72
10	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	53,00	Rp	402.412,58	Rp	21.327.866,74
11	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	26,50	Rp	391.698,61	Rp	10.380.013,17
12	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	26,50	Rp	78.996,56	Rp	2.093.408,84
C	**PEKERJAAN PENGECATAN**						
1	Pek. Fin. Pollituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	201,60	Rp	175.431,60	Rp	35.367.010,56
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	6,71	Rp	437.028,04	Rp	2.932.456,15
3	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	59,78	Rp	64.864,94	Rp	3.877.626,11
D	**PEKERJAAN ATAP**						
1	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	59,78	Rp	115.340,85	Rp	6.895.076,01
2	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	23,93	Rp	175.339,60	Rp	4.195.876,63
3	Pek. Bentala di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 45 cm	Unit	1,00	Rp	1.602.679,19	Rp	1.602.679,19
4	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	6,00	Rp	736.429,19	Rp	4.418.575,14
					JUMLAH II.2	**Rp**	**246.872.450,05**
II.3.	**REHABILITASI BALE PESANTIAN**						
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**						
1	Pek. Pembersihan	m2	40,46	Rp	119.150,52	Rp	4.820.830,04
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	19,36	Rp	126.272,67	Rp	2.444.638,89
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	1,94	Rp	90.308,33	Rp	175.198,16
B	**PEKERJAAN KAYU**						
1	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,08	Rp	23.326.815,02	Rp	1.866.145,20
2	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,11	Rp	23.326.815,02	Rp	2.565.949,65
3	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	19,36	Rp	824.191,98	Rp	15.956.356,73
4	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	19,36	Rp	344.304,88	Rp	6.665.742,48
5	Pek. Pas. Reng Ekspose Kayu Kamper	m2	19,36	Rp	788.985,22	Rp	15.274.753,86
6	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,01	Rp	37.846.815,02	Rp	378.468,15
7	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,01	Rp	37.846.815,02	Rp	378.468,15
8	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	0,35	Rp	222.562,68	Rp	77.896,94
9	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	14,72	Rp	58.849,68	Rp	866.267,29
10	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	29,60	Rp	402.412,58	Rp	11.911.412,37
11	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	14,80	Rp	391.698,61	Rp	5.797.139,43
12	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	14,80	Rp	78.996,56	Rp	1.169.149,09
C	**PEKERJAAN PENGECATAN**						
1	Pek. Fin. Pollituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	76,44	Rp	175.431,60	Rp	13.409.991,50
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	3,40	Rp	437.028,04	Rp	1.485.895,34
3	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	19,36	Rp	64.864,94	Rp	1.255.785,24
D	**PEKERJAAN ATAP**						
1	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	19,36	Rp	115.340,85	Rp	2.232.998,86
2	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	14,82	Rp	175.339,60	Rp	2.598.532,87
3	Pek. Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 70 cm	Unit	1,00	Rp	1.404.679,19	Rp	1.404.679,19
					JUMLAH II.3	**Rp**	**92.736.299,42**
II.4.	**REHABILITASI BALE BAKTI**						
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**						
1	Pek. Pembersihan	m2	123,57	Rp	119.150,52	Rp	14.723.429,76
					JUMLAH II.4	**Rp**	**14.723.429,76**
II.5.	**REHABILITASI BALE PENGANTEBAN**						
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**						
1	Pek. Pembersihan	m2	8,95	Rp	119.150,52	Rp	1.066.397,15
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	7,83	Rp	126.272,67	Rp	988.715,01
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	0,78	Rp	90.308,33	Rp	70.440,50
B	**PEKERJAAN KAYU**						
1	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	7,83	Rp	824.191,98	Rp	6.453.423,20
2	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	7,83	Rp	344.304,88	Rp	2.695.907,21
3	Pek. Pas. Reng Ekspose Kayu Kamper	m2	7,83	Rp	788.985,22	Rp	6.177.754,27
4	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,01	Rp	37.846.815,02	Rp	378.468,15
5	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,01	Rp	37.846.815,02	Rp	378.468,15
6	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	7,46	Rp	222.562,68	Rp	1.660.317,59
7	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	19,60	Rp	402.412,58	Rp	7.887.286,57
8	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	9,80	Rp	391.698,61	Rp	3.838.646,38
9	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	9,80	Rp	78.996,56	Rp	774.166,29
C	**PEKERJAAN PENGECATAN**						
1	Pek. Fin. Pollituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	43,85	Rp	175.431,60	Rp	7.692.675,66
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	3,26	Rp	437.028,04	Rp	1.424.711,41
3	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	7,83	Rp	64.864,94	Rp	507.892,48
D	**PEKERJAAN ATAP**						
1	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	7,83	Rp	115.340,85	Rp	903.118,86
2	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	9,79	Rp	175.339,60	Rp	1.716.574,68
3	Pek. Bentala di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 45 cm	Unit	1,00	Rp	1.602.679,19	Rp	1.602.679,19
4	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	6,00	Rp	736.429,19	Rp	4.418.575,14
5	Pek. Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 70 cm	Unit	1,00	Rp	1.404.679,19	Rp	1.404.679,19
					JUMLAH II.5	**Rp**	**52.040.897,08**
II.6.	**REHABILITASI BALE PEPELIK**						
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**						
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m3	35,92	Rp	119.150,52	Rp	4.279.886,68
B	**PEKERJAAN PENGECATAN**						
1	Pek. Fin. Pollituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	62,61	Rp	175.431,60	Rp	10.983.772,48
2	Pek. Fin. Cat Prada Gede	m2	4,83	Rp	3.699.468,54	Rp	17.868.433,05
					JUMLAH II.6	**Rp**	**33.132.092,20**
II.7.	**REHABILITASI BALE PAWEDAN**						
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**						
1	Pek. Pembersihan	m2	85,52	Rp	119.150,52	Rp	10.189.752,47
C	**PEKERJAAN PENGECATAN**						
1	Pek. Fin. Pollituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	194,32	Rp	175.431,60	Rp	34.089.868,51
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	8,36	Rp	437.028,04	Rp	3.653.554,41
					JUMLAH II.7	**Rp**	**47.933.175,40**
II.8.	**REHABILITASI GEDONG PENYIMPENAN**						
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**						
1	Pek. Pembersihan	m2	184,08	Rp	119.150,52	Rp	21.933.227,72
2	Pek. Pembongkaran Tempelan	m3	8,27	Rp	47.841,75	Rp	395.651,27

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
3	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	79,78	Rp 126.272,67	Rp 10.074.033,61
4	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	7,98	Rp 90.308,33	Rp 720.660,47
B	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**				
1	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	82,65	Rp 1.025.225,20	Rp 84.734.862,78
C	**PEKERJAAN KAYU**				
1	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Ijuk	m2	59,78	Rp 57.210,22	Rp 3.420.026,95
2	Pek. Pas. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	59,78	Rp 48.795,68	Rp 2.917.005,75
3	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	98,20	Rp 402.412,58	Rp 39.516.915,36
4	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	27,06	Rp 391.698,61	Rp 10.599.364,39
5	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	27,06	Rp 78.996,66	Rp 2.137.646,91
D	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	210,32	Rp 175.431,60	Rp 36.896.774,11
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	9,86	Rp 437.028,04	Rp 4.309.096,47
E	**PEKERJAAN ATAP**				
1	Pas. Pas. Ijuk	m2	79,78	Rp 3.781.815,03	Rp 301.713.203,09
2	Pek. Bentala di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 45 cm	Unit	2,00	Rp 1.602.679,19	Rp 3.205.358,38
3	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	6,00	Rp 736.429,19	Rp 4.418.575,14
				JUMLAH II.8	**Rp 526.992.402,42**
II.9.	**REHABILITASI PELINGGIH IDA RATU BAGUS PENYARIKAN**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	109,04	Rp 119.150,52	Rp 12.992.172,70
B	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	274,37	Rp 175.431,60	Rp 48.133.168,09
2	Pek. Fin. Cat Prada Gede	m2	22,39	Rp 3.699.468,54	Rp 82.831.100,61
				JUMLAH II.9	**Rp 143.956.441,40**
				JUMLAH C.3.2	**Rp 1.347.245.270,42**
				JUMLAH TOTAL	**Rp 3.334.857.492,91**

RINCIAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI

KEGIATAN : Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN : Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
PEKERJAAN : Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Lawa)
LOKASI : Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem
TAHUN : 2026

C.3 PURA IDA RATU PENYARIKAN
C.3.3 PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, DAN PLUMBING

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN (Rp.)	
1	2	3	4	5	
VII.1	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**				
A	**Pekerjaan Panel Tegangan Rendah**				
1	- Panel MDP 8 MCB	unit	1	Rp	2.188.849,11
B	**Pekerjaan Kabel Tegangan Rendah**				
1	Kabel dari MDP Existing ke				
	- PP. SDP. Kabel NYY 3x4 mm	m	15	Rp	89.427,93
C	**Pekerjaan Instalasi Penerangan & Stop Kontak**				
1	Area Pura				
	- SM D 160 FRZ ART 12W 6000K : Artolite	bh	19,00	Rp	847.371,58
	- PJUTS All in one Solar Street Light , SSL-38 80watt + Tiang Lampu Antik tinggi 7 meter 1 Lengan	bh	3,00	Rp	37.085.412,10
	- Saklar Tunggal waterproof : Architech	bh	12,00	Rp	135.624,50
	Stop Kontak WaterProof : Architech	bh	31,00	Rp	131.753,53
	- Instalasi Penerangan Luar (Kabel NYY 3x2,5mm2 + HIC 20mm)	ttk	19,00	Rp	501.431,48
	- Intsalasi Stop Kontak Outdoor (Kabel NYY 3x2,5mm2 + HIC 20mm)	ttk	31,00	Rp	741.727,12
					JUMLAH I
					JUMLAH

RINCIAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI

KEGIATAN : Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN : Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
PEKERJAAN : Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Lawa)
LOKASI : Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem
TAHUN : 2026

C.4 PURA IDA RATU PANDE

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	
C.4.1	**PEKERJAAN PENATAAN HALAMAN**						
I.1.	**PEKERJAAN PEMBERSIHAN DAN BONGKARAN**						
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**						
1	Pek. Pembersihan	m2	1.746,39	Rp	119.150,52	Rp	208.083.276,62
2	Pek. Pembongkaran Paving	m2	600,63	Rp	9.968,24	Rp	5.987.223,99
3	Pek. Pembongkaran Beton	m3	23,64	Rp	538.543,50	Rp	12.731.168,34
4	Pek. Pembongkaran Dinding	m3	37,37	Rp	47.841,75	Rp	1.787.846,20
5	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	135,24	Rp	126.272,67	Rp	17.077.115,89
6	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	129,34	Rp	90.308,33	Rp	11.680.479,40
B	**PEKERJAAN HARDSCAPE**						
1	Pek. Urugan Pasir T = 5 cm	m3	42,86	Rp	364.318,63	Rp	15.614.696,48
2	Pek. Beton Rabatan Lantai Kerja T = 5 cm, K - 100	m3	42,86	Rp	403.121,31	Rp	17.277.779,35
3	Pek. Beton Pelat Lantai T = 10 cm, f'c 20 Mpa						
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	85,39	Rp	1.422.435,59	Rp	121.461.775,03
	- Pembesian Wiremesh M6, 1 Lapis	kg	2.631,84	Rp	13.108,11	Rp	34.498.448,22
4	Pek. Pas. Batu Andesit Bakar 30x60 Tebal 2.5 cm	m2	857,28	Rp	1.564.840,13	Rp	1.341.506.146,65
D	**PEKERJAAN DRAINASE**						
1	Pek. Galian Tanah Sedalam > 1 s.d 2 m	m3	42,80	Rp	112.279,02	Rp	4.805.542,06
2	Pek. Urugan Pasir T=5 cm	m3	4,28	Rp	364.318,63	Rp	1.559.283,74
3	Pekerjaan Beton Drainase						
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	25,44	Rp	1.422.435,59	Rp	36.186.761,41
	- Pembesian Tulangan D10-200, 1 Lapis	kg	1.898,38	Rp	19.208,25	Rp	36.464.557,64
	- Bekesting Batako	m2	205,45	Rp	373.882,16	Rp	76.814.089,77
	- Bekisting 3 x Pakai	m2	171,21	Rp	205.731,48	Rp	35.223.266,69
	- Grill Penutup Gutter (Besi Siku L 30.30.3) + Grill Penutup Besi Tebal 1 cm	m1	171,21	Rp	336.744,72	Rp	57.654.063,51
4	Pek. Pas. Pipa PVC AW 4"	m1	15,00	Rp	233.589,12	Rp	3.503.836,80
E	**PEKERJAAN BOX KONTROL**						
1	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bouwplank	m1	8,80	Rp	17.467,77	Rp	153.716,38
2	Pek. Galian Tanah	m3	1,58	Rp	112.279,02	Rp	177.400,85
3	Pek. Urugan Pasir T = 5 cm	m3	0,07	Rp	364.318,63	Rp	25.502,30
4	Pek. Rabatan Pelat Lantai Dasar, T = 5 cm, f'C= 10 Mpa	m3	0,05	Rp	403.121,31	Rp	20.156,07
5	Pekerjaan Plat Beton Bawah T=10 cm						
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	0,10	Rp	1.422.435,59	Rp	142.243,56
	- Pembesian D10-200, 1 lapis	Kg	12,49	Rp	19.208,25	Rp	239.911,04
6	Pekerjaan Plat Beton Dinding T=10 cm						
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	0,38	Rp	1.422.435,59	Rp	540.525,52
	- Pembesian Vertikal D10-150 mm	Kg	104,71	Rp	19.208,25	Rp	2.011.295,86
	- Pembesian Horizontal D10-150 mm	Kg	67,04	Rp	19.208,25	Rp	1.287.721,08
	- Bekisting Batako	m2	4,00	Rp	373.882,16	Rp	1.495.528,64
	- Bekisting 3 x Pakai	m2	4,00	Rp	205.731,48	Rp	822.925,92
7	Pekerjaan Plat Beton Atas T=10 cm						
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	0,10	Rp	1.422.435,59	Rp	142.243,56
	- Pembesian D10-150, 2 lapis	Kg	31,92	Rp	19.208,25	Rp	613.127,34
	- Bekisting 3 x Pakai	m2	1,00	Rp	222.751,23	Rp	222.751,23
8	Pek. Pas. Manhole Baja 60x60 cm	Unit	1,00	Rp	1.100.000,00	Rp	1.100.000,00
F	**PEKERJAAN SOFTSCAPE**						
1	Pek. Pembersihan	m2	51,27	Rp	14.959,54	Rp	766.975,62
					JUMLAH I.1	**Rp**	**2.049.679.402,75**
I.2	**PEKERJAAN SUMUR RESAPAN**						
1	Pek. Galian Tanah Sedalam > 1 s.d 2 m	m3	3,01	Rp	112.279,02	Rp	337.959,85
2	Pek. Pas. Buis Beton D. 80 Cm T = 200 Cm	Unit	3,00	Rp	1.333.564,69	Rp	4.000.694,07
3	Pek. Urugan Pasir	m3	0,45	Rp	364.318,63	Rp	163.943,38
4	Pek. Urugan Pasir Batu	m3	0,45	Rp	403.121,31	Rp	181.404,59
5	Pek. Lapisan Ijuk Tebal 30 cm	m2	1,51	Rp	419.676,13	Rp	633.710,96
6	Pek. Pas. Pipa PVC diameter 100 mm	m1	30,00	Rp	177.446,33	Rp	5.323.389,90
7	Pekerjaan Beton Pelat Penutup T = 10 cm						
	- Beton f'c 21 MPa	m3	0,23	Rp	1.422.435,59	Rp	327.160,19
	- Pembesian Ø10 - 150, 1 Lapis	kg	22,10	Rp	19.208,25	Rp	424.502,33
	- Bekisting Pelat (3 Kali Pakai)	m2	2,34	Rp	222.751,23	Rp	521.237,88
					JUMLAH I.2	**Rp**	**11.914.003,14**
I.3	**PEKERJAAN RUMAH STP**						
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**						
1	Pek. Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	m1	18,40	Rp	17.467,77	Rp	321.406,97
B	**PEKERJAAN TANAH, GALIAN DAN PONDASI**						
1	Pek. Galian Tanah Sedalam > 1 s.d 2 m	m3	16,65	Rp	112.279,02	Rp	1.869.445,68
2	Pek. Urugan Pasir T = 5 cm	m3	1,00	Rp	364.318,63	Rp	364.318,63
3	Pek. Urugan Tanah Kembali	m3	5,55	Rp	74.797,71	Rp	415.127,29
C	**PEKERJAAN BETON**						
1	Pek. Beton Rabatan Lantai Kerja T = 5 cm, F'c 7,5 MPa	m3	0,59	Rp	1.291.824,07	Rp	762.176,20
2	Pek. Beton Sloof TB1 15/20						
	- Beton f'c = 21 Mpa	m3	0,39	Rp	1.422.435,59	Rp	554.749,88
	- Pembesian Pokok dia. D13 mm	kg	101,40	Rp	30.685,88	Rp	3.111.548,23
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	61,93	Rp	19.208,25	Rp	1.189.566,92
	- Bekesting Batako	m2	5,48	Rp	373.882,16	Rp	2.048.874,24
3	Pekerjaan Pelat Lantai , T = 10 cm						
	- Beton f'c = 21 Mpa	m3	0,58	Rp	1.422.435,59	Rp	825.012,64
	- Pembesian Wiremesh M8; 1 lapis	kg	55,33	Rp	16.805,66	Rp	929.857,17
4	Pek. Beton Kolom K1 15/15						
	- Beton f'c = 21 Mpa	m3	0,25	Rp	1.422.435,59	Rp	355.608,90
	- Pembesian Pokok dia. D13 mm	kg	95,38	Rp	30.685,88	Rp	2.926.819,23
	- Pembesian Sengkang dia. Ø10mm	kg	79,30	Rp	19.208,25	Rp	1.523.214,23
	- Bekisting 3 x Pakai	m2	7,20	Rp	193.798,96	Rp	1.395.352,51
5	Pek. Beton Balok B1 15/20						
	- Beton f'c = 21 Mpa	m3	0,40	Rp	1.422.435,59	Rp	568.974,24
	- Pembesian Pokok dia. D13 mm	kg	59,52	Rp	30.685,88	Rp	1.826.423,58
	- Pembesian Sengkang dia. Ø10mm	kg	49,74	Rp	19.208,25	Rp	955.418,36
	- Bekisting 3 x Pakai	m2	7,86	Rp	195.742,66	Rp	1.538.537,31
6	Pekerjaan Pelat Atas , T = 10 cm						
	- Beton f'c = 21 Mpa	m3	0,58	Rp	1.422.435,59	Rp	825.012,64
	- Pembesian Wiremesh M8; 1 lapis	kg	55,33	Rp	16.805,66	Rp	929.857,17
	- Bekisting 3 x Pakai	m2	5,86	Rp	195.742,66	Rp	1.147.051,99

C	**PEKERJAAN PASANGAN DINDING**						
1	Pek. Pas. Dinding Batako Campuran 1SP : 4PP	m2	27,40	Rp	373.882,16	Rp	10.244.371,18
2	Pek. Pas. Manhole Baja 60x60 cm	Unit	1,00	Rp	1.050.000,00	Rp	1.050.000,00
					JUMLAH I.3	**Rp**	**37.678.725,18**
I.4	**PEKERJAAN DUDUKAN TIANG LAMPU**						
A	**PEKERJAAN TANAH, GALIAN DAN PONDASI**						
1	Pek. Galian Tanah Sedalam > 1 s.d 2 m	m3	2,77	Rp	112.279,02	Rp	311.012,89
2	Pek. Urugan Pasir T = 5 cm	m3	0,13	Rp	364.318,63	Rp	47.361,42
B	**PEKERJAAN BETON**						
1	Pek. Beton Rabatan Lantai Kerja T = 5 cm, K - 100	m3	0,13	Rp	1.291.824,07	Rp	167.937,13
2	Pekerjaan Beton Kolom 40/40 cm						
	- Beton f'c 21 MPa	m3	1,22	Rp	1.422.435,59	Rp	1.735.371,42
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	47,22	Rp	30.685,88	Rp	1.448.987,25
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	53,90	Rp	19.208,25	Rp	1.035.324,68
	- Bekisting 3 x Pakai	m2	12,32	Rp	193.798,96	Rp	2.387.603,19
3	Pek. Pas. Angkur D16	bh	28,00	Rp	69.215,71	Rp	1.938.039,88
4	Pek. Pas. Plat Baja T=10mm	kg	67,31	Rp	54.825,60	Rp	3.690.311,14
C	**PEKERJAAN PASANGAN LANTAI DAN DINDING**						
1	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	5,88	Rp	1.025.225,20	Rp	6.028.324,18
D	**PEKERJAAN FINISHING DAN WATERPROOFING**						
1	Pek. Fin. Cat Zinc Chromate	m2	1,72	Rp	40.904,00	Rp	70.354,88
					JUMLAH I.4	**Rp**	**18.860.628,04**
					JUMLAH C.4.1	**Rp**	**2.118.132.759,11**
C.4.2	**PEKERJAAN TOILET, GUDANG DAN BALE PESANDEKAN**						
II.1	**PEKERJAAN TOILET**						
A	**PEKERJAAN TANAH**						
1	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bouwplank	m1	21,01	Rp	17.467,77	Rp	366.997,85
2	Pek. Galian Tanah Sedalam > 1 s.d 2 m	m3	15,93	Rp	112.279,02	Rp	1.788.604,79
3	Pek. Urugan Pasir T = 5 cm	m3	1,82	Rp	364.318,63	Rp	663.059,91
4	Pek. Pas. Batu Kosong T = 20 cm	m3	3,19	Rp	554.285,36	Rp	1.768.170,30
5	Pek. Pas. Fondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 Mpa), Cara Manual	m3	6,73	Rp	995.904,09	Rp	6.702.434,53
6	Pek. Pengurugan Tanah Kembali	m3	5,31	Rp	74.797,71	Rp	397.175,84
7	Pek. Pengurugan Tanah Sirtu Peninggian Lantai	m3	63,93	Rp	403.121,31	Rp	25.771.545,35
8	Pek. Pembuangan Tanah Sisa Galian	m3	10,62	Rp	174.152,34	Rp	1.849.497,85
B	**PEKERJAAN BETON**						
1	Pek. Beton Rabatan Lantai Kerja (T = 5 cm), FC= 7,5 Mpa	m3	11,45	Rp	1.291.824,07	Rp	14.791.385,60
2	Pek. Beton Sloof BS1 20/30						
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	1,04	Rp	1.422.435,59	Rp	1.479.333,01
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	120,14	Rp	30.685,88	Rp	3.686.601,62
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	80,81	Rp	19.208,25	Rp	1.552.218,68
	- Bekisting Batako	m2	7,08	Rp	373.882,16	Rp	2.647.085,69
3	Pek. Beton Sloof BS2 15/20						
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	0,10	Rp	1.422.435,59	Rp	142.243,56
	- Pembesian Tulangan Pokok D16	kg	15,97	Rp	30.685,88	Rp	490.053,50
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	11,17	Rp	19.208,25	Rp	214.556,15
	- Bekisting Batako	m2	0,71	Rp	373.882,16	Rp	265.456,33
4	Pek. Beton Lantai 1 T = 10 cm						
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	20,87	Rp	1.422.435,59	Rp	29.686.230,76
	- Pembesian Wiremesh M6- 1 Lapis	kg	706,63	Rp	13.108,11	Rp	9.262.583,77
5	Pekerjaan Beton Kolom K1 25/25						
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	0,80	Rp	1.422.435,59	Rp	1.137.948,47
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	144,57	Rp	30.685,88	Rp	4.436.257,67
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	87,77	Rp	19.208,25	Rp	1.685.908,10
	- Bekisting (3 Kali Pakai)	m2	13,20	Rp	193.798,96	Rp	2.558.146,27
6	Pekerjaan Beton Kolom K2 20/20						
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	0,51	Rp	1.422.435,59	Rp	725.442,15
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	72,29	Rp	30.685,88	Rp	2.218.282,27
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	67,51	Rp	19.208,25	Rp	1.296.748,96
	- Bekisting (3 Kali Pakai)	m2	10,56	Rp	193.798,96	Rp	2.046.517,02
7	Pekerjaan Beton (RB 1), 20/30						
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	1,04	Rp	1.422.435,59	Rp	1.479.333,01
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	96,12	Rp	30.685,88	Rp	2.949.526,79
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	82,46	Rp	19.208,25	Rp	1.583.912,30
	- Bekisting (3 Kali Pakai)	m2	14,16	Rp	195.742,66	Rp	2.771.716,07
8	Pek. Beton Balok Meja 15/20						
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	0,07	Rp	1.422.435,59	Rp	99.570,49
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	10,60	Rp	30.685,88	Rp	325.270,33
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	7,84	Rp	19.208,25	Rp	150.592,68
	- Bekisting Balok (3 Kali Pakai)	m2	1,34	Rp	195.742,66	Rp	262.295,16
9	Pek. Beton Pelat Meja T = 10 cm						
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	0,04	Rp	1.422.435,59	Rp	56.897,42
	- Pembesian Ø10 - 200, 1 Lapis	kg	2,74	Rp	19.208,25	Rp	52.630,61
	- Bekisting Pelat (3 Kali Pakai)	m2	0,37	Rp	222.751,23	Rp	82.417,96
C	**PEKERJAAN PASANGAN DINDING**						
1	Pek. Pas. Dinding Batu Bata Ringan T = 12,5 cm Dengan Mortar Siap Pakai, Top Mortar	m2	69,54	Rp	177.554,42	Rp	12.347.134,37
2	Pek. Kolom Praktis Beton Bertulang (11 x 11) cm Pada Dinding Dan Kusen	m1	22,29	Rp	145.349,30	Rp	3.239.835,90
3	Pek. Ring Balok Beton Bertulang (10 x 15) cm Pada Dinding dan Kusen	m1	24,16	Rp	188.647,20	Rp	4.557.716,35
4	Pek. Plesteran Dinding Dengan Mortar Siap Pakai, Top Mortar	m2	81,41	Rp	78.820,40	Rp	6.416.768,76
5	Pek. Acian Dinding Dengan Mortar Siap Pakai, Top Mortar	m2	81,41	Rp	51.887,25	Rp	4.224.141,02
D	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**						
1	Pek. Pas. Keramik 60 x 60 cm; Basalt Griss; Matt; Sun Power	m2	18,59	Rp	311.711,18	Rp	5.794.710,84
2	Pek. Pas. Keramik Dinding 30 x 60 cm; Myra Ivory; Sun Power	m2	57,67	Rp	332.666,35	Rp	19.184.868,40
3	Pek. Pas. Plint Keramik 10 x 60 cm; Basalt Griss; Matt; Sun Power	m1	16,88	Rp	46.303,44	Rp	781.602,07
4	Pek. Pas. Batu Andesit 30x30x1,6cm	m2	1,20	Rp	528.170,29	Rp	633.804,35
E	**PEKERJAAN PLAFOND**						
1	Pek. Pas. Rangka UFC Universal Furing Channel 0.455mm, 0.3mm; Knauf; Modul 60x60 cm	m2	16,06	Rp	170.761,80	Rp	2.742.434,51
2	Pek. Pas. Rangka Hollow 40x40 mm, Modul 60x60 cm	m2	187,88	Rp	143.566,87	Rp	26.973.343,54
3	Pek. Pas. Plafond Fibercement Metric Square-cut edge Uk. 4x1200x2400 mm; RB Shera	m2	16,06	Rp	45.952,43	Rp	737.996,03
4	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	187,88	Rp	824.191,98	Rp	154.849.189,20
5	Pek. Pas. Shadow Line 3 mm	m1	27,80	Rp	38.189,10	Rp	1.061.656,98
F	**PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA**						
1	Pekerjaan Pintu P1						
	- Pek. Pas. Kusen Kayu Bengkirai 6/15	m1	4,96	Rp	262.552,57	Rp	1.302.260,75
	- Pek. Pas. Daun Pintu Solid Kayu Bengkirai	m2	1,60	Rp	2.196.213,70	Rp	3.513.941,92
	- Pek. Pas. Engsel ST. Steel Sel0010 4X3X3 2BBNRP US32D; Kend	Psng	1,50	Rp	341.293,31	Rp	511.939,97
	- Pek. Pas. BDN Swing K87736-40 US32D + WC Cylinder K3116-40 US14; Kend	set	1,00	Rp	765.588,59	Rp	765.588,59
	- Pek. Pas. Lever Handle HRE 85.02 US32D; Kend	Psng	1,00	Rp	354.408,59	Rp	354.408,59
G	**PEKERJAAN PENGECATAN DAN WATERPROOFING**						
1	Pek. Fin. Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	59,45	Rp	64.864,94	Rp	3.856.220,68
2	Pek. Fin. Cat Plafond Fibersemen; Fibercote	m2	16,06	Rp	78.647,58	Rp	1.263.080,13
3	Pek. Fin. Waterproofing; Propan Ultrafroop UPR 960	m2	21,96	Rp	55.408,21	Rp	1.216.764,29
4	Pek. Fin. Waterproofing Semen Base; Propan Tralastic UL- 920	m2	57,67	Rp	143.334,88	Rp	8.266.122,53

5	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	67,17	Rp	175.431,60	Rp	11.783.740,57
6	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	33,58	Rp	64.864,94	Rp	2.178.164,69
H	**PEKERJAAN SANITAIR**						
1	Pek. Pas. Kloset duduk Type CW 420 + TCW 07 tangki bulat; Toto+ ACC	unit	3,00	Rp	2.920.343,26	Rp	8.761.029,78
2	Pek. Pas. Moslem Type Urinal; UW447HJNM; Toto + ACC	unit	2,00	Rp	7.309.390,53	Rp	14.618.781,06
3	Pek. Pas. Wastafel Meja LW 565; Toto	unit	2,00	Rp	2.109.262,80	Rp	4.218.525,60
4	Pek. Pas. Kran "WASSER TL-010BL	unit	2,00	Rp	292.625,76	Rp	585.251,52
5	Pek. Pas. Floor drain "ONDA FLS01	unit	3,00	Rp	145.628,22	Rp	436.884,66
I	**PEKERJAAN PASANGAN ATAP**						
1	Pek. Pas. Atap Pergola Kayu Kamper	m3	0,21	Rp	23.326.815,02	Rp	4.898.631,15
2	Pek. Pas. Angkur D16	bh	24,00	Rp	69.215,71	Rp	1.661.177,04
3	Pek. Pas. Baut D16	bh	24,00	Rp	14.215,71	Rp	341.177,04
4	Pek. Pas. Plat Strip Tebal = 10 mm	kg	10,60	Rp	54.825,60	Rp	581.151,36
5	Pek. Pas. Rangka Kuda-Kuda Baja Ringan Galvalume AZ-100; Kuda-Kuda UK-60 Reng KG 30; Jaindo	m2	33,58	Rp	447.125,97	Rp	15.014.490,07
6	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	33,58	Rp	115.340,85	Rp	3.873.145,74
7	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	22,50	Rp	175.339,60	Rp	3.945.141,00
8	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	bh	4,00	Rp	736.429,19	Rp	2.945.716,76
9	Pek. Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 70 cm	bh	2,00	Rp	1.404.679,19	Rp	2.809.358,38
10	Pek. Pas. Listplank Fibersement Eaves Pro Smooth Coral White Uk. 16x240x3000 mmx2; RB Shera	m1	26,10	Rp	238.864,58	Rp	6.234.104,54
11	Pek. Pas. Tatab Fibersement Ceiling Strip Smooth V-cut Edge 8x100x3000 mm; RB Shera	m1	26,10	Rp	69.857,91	Rp	1.823.291,45
					JUMLAH II.1	**Rp**	**480.749.940,99**
II.2	**PEKERJAAN GUDANG**						
A	**PEKERJAAN TANAH**						
1	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bouwplank	m1	85,00	Rp	17.467,77	Rp	1.484.760,45
2	Pek. Galian Tanah Sedalam 0 s.d. 1 m	m3	67,16	Rp	112.279,02	Rp	7.540.658,98
3	Pek. Urugan Pasir T = 5 cm	m3	4,80	Rp	364.318,63	Rp	1.748.729,42
4	Pek. Pas. Batu Kosong T = 20 cm	m3	14,79	Rp	554.285,36	Rp	8.197.880,47
5	Pek. Pas. Fondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 Mpa), Cara Manual	m3	33,85	Rp	995.904,09	Rp	33.711.353,45
6	Pek. Pengurugan Tanah Kembali	m3	22,39	Rp	74.797,71	Rp	1.674.720,73
7	Pek. Pengurugan Tanah Sirtu Peninggian Lantai	m3	21,07	Rp	403.121,31	Rp	8.493.766,00
8	Pek. Pembuangan Tanah Sisa Galian	m3	44,77	Rp	174.152,34	Rp	7.796.800,26
B	**PEKERJAAN BETON**						
1	Pek. Beton Rabatan Lantai Kerja (T = 5 cm), f'C= 7,5 Mpa	m3	4,80	Rp	1.291.824,07	Rp	6.200.755,54
2	Pek. Beton Sloof BS1 20/30						
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	2,17	Rp	1.422.435,59	Rp	3.086.685,23
	- Pembesian Tulangan Pokok D16	kg	251,40	Rp	30.685,88	Rp	7.714.430,23
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	168,50	Rp	19.208,25	Rp	3.236.590,13
	- Bekisting Batako	m2	14,82	Rp	373.882,16	Rp	5.540.933,61
3	Pek. Beton Lantai 1 T = 10 cm						
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	1,82	Rp	1.422.435,59	Rp	2.588.832,77
	Pembesian Wiremesh M6- 1 Lapis	kg	61,64	Rp	13.108,11	Rp	807.983,90
4	Pekerjaan Beton Kolom K1 25/25						
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	1,91	Rp	1.422.435,59	Rp	2.716.851,98
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	342,53	Rp	30.685,88	Rp	10.510.834,48
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	252,89	Rp	19.208,25	Rp	4.857.574,34
	- Bekisting (3 Kali Pakai)	m2	31,77	Rp	193.798,96	Rp	6.156.992,96
5	Pekerjaan Beton (RB 1), 20/30						
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	2,17	Rp	1.422.435,59	Rp	3.086.685,23
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	241,38	Rp	30.685,88	Rp	7.406.957,71
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	171,95	Rp	19.208,25	Rp	3.302.858,59
	- Bekisting (3 Kali Pakai)	m2	29,63	Rp	195.742,66	Rp	5.799.855,02
6	Pek. Beton Balok Meja 15/20						
	Beton f'c 21 Mpa	m3	0,14	Rp	1.422.435,59	Rp	199.140,98
-	Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	21,16	Rp	30.685,88	Rp	649.313,22
-	Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	15,26	Rp	19.208,25	Rp	293.117,90
-	Bekisting Balok (3 Kali Pakai)	m2	2,68	Rp	195.742,66	Rp	524.590,33
7	Pek. Beton Pelat Meja T = 10 cm						
-	Beton f'c 21 Mpa	m3	0,26	Rp	1.422.435,59	Rp	369.833,25
-	Pembesian Ø10 - 200_1 Lapis	kg	19,44	Rp	33.672,01	Rp	654.583,87
-	Bekisting Pelat (3 Kali Pakai)	m2	2,63	Rp	222.751,23	Rp	585.835,73
C	**PEKERJAAN PASANGAN DINDING**						
1	Pek. Pas. Dinding Batu Bata Ringan T = 12,5 cm Dengan Mortar Siap Pakai; Top Mortar	m2	67,29	Rp	177.554,42	Rp	11.947.636,92
2	Pek. Kolom Praktis Beton Bertulang (11 x 11) cm Pada Dinding Dan Kusen	m1	44,73	Rp	145.349,30	Rp	6.501.474,19
3	Pek. Ring Balok Beton Bertulang (10 x 15) cm Pada Dinding dan Kusen	m1	36,27	Rp	188.647,20	Rp	6.842.233,94
4	Pek. Plesteran Dinding Dengan Mortar Siap Pakai, Top Mortar	m2	86,33	Rp	78.820,40	Rp	6.804.565,13
5	Pek. Acian Dinding Dengan Mortar Siap Pakai, Top Mortar	m2	77,56	Rp	51.887,25	Rp	4.024.375,11
D	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**						
1	Pek. Pas. Keramik 60 x 60 Cm; Basalt Beige; Matt; Sunpower	m2	31,76	Rp	404.965,88	Rp	12.861.716,35
2	Pek. Pas. Keramik Dinding 30 x 60 cm; Myra Ivory; Sun Power	m2	8,77	Rp	332.666,35	Rp	2.917.483,89
3	Pek. Pas. Plint Keramik 10 x 60 Cm; Basalt Beige; Matt; Sunpower	m1	28,66	Rp	56.072,98	Rp	1.607.051,61
4	Pek. Pas. Pengeresek	m3	5,32	Rp	1.291.824,07	Rp	6.872.504,05
5	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	147,36	Rp	1.025.225,20	Rp	151.077.185,47
E	**PEKERJAAN PLAFOND**						
1	Pek. Pas. Rangka UFC Universal Furing Channel 0.455mm, 0.3mm; Knauf; Modul 60x60 cm	m2	62,12	Rp	170.761,80	Rp	10.607.723,02
2	Pek. Pas. Plafond Fibercement Metric Square-cut edge Uk. 4x1200x2400 mm; RB Shera	m2	62,12	Rp	45.952,43	Rp	2.854.564,95
3	Pek. Pas. Shadow Line 3 mm	m1	30,50	Rp	38.189,10	Rp	1.164.767,55
F	**PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA**						
1	Pekerjaan Pintu PJ1						
-	Pek. Pas. Kusen Kayu Bengkirai 6/15	m1	31,60	Rp	262.552,57	Rp	8.296.661,21
-	Pek. Pas. Daun Pintu Solid Kayu Bengkirai	m2	3,26	Rp	2.196.213,70	Rp	7.159.656,66
-	Pek. Pas. Daun Jendela Solid Kayu Bengkirai	m2	0,54	Rp	1.066.521,71	Rp	575.921,72
-	Pek. Pas. Engsel ST Steel SEL0010 4x3x3 2BBNRP US32D; Kend	Psng	6,00	Rp	341.293,31	Rp	2.047.759,86
-	Pek. Pas. Lever Handle HRE.85.02 US32D; Kend	Psng	2,00	Rp	354.408,59	Rp	708.817,18
-	Pek. Pas Bdn Swing K87736-40 US32D + D Cylinder 08610-65 US14; Kend	set	2,00	Rp	771.363,59	Rp	1.542.727,18
-	Pek.Pas Hak Angin HA-851 US15; Kend	bh	4,00	Rp	113.758,31	Rp	455.033,24
-	Pek. Pas Spring Knip SK-479 US15; Kend	bh	2,00	Rp	91.813,31	Rp	183.626,62
-	Pek. Pas. Kaca Bening 5 mm	m2	3,00	Rp	248.860,45	Rp	746.581,35
-	Pek. Pas Jalusi Kayu Bengkirai	m2	1,92	Rp	1.355.269,96	Rp	2.602.118,32
2	Pekerjaan Jendela J1						
-	Pek. Pas. Kusen Kayu Bengkirai 6/15	m1	9,90	Rp	262.552,57	Rp	2.599.270,44
-	Pek. Pas. Daun Jendela Solid Kayu Bengkirai	m2	0,27	Rp	1.066.521,71	Rp	287.960,86
-	Pek. Pas. Engsel ST Steel SEL0010 4x3x3 2BBNRP US32D; Kend	Psng	1,50	Rp	341.293,31	Rp	511.939,97
-	Pek.Pas Hak Angin HA-851 US15; Kend	bh	2,00	Rp	113.758,31	Rp	227.516,62
-	Pek. Pas Spring Knip SK-479 US15; Kend	bh	1,00	Rp	91.813,31	Rp	91.813,31
-	Pek. Pas. Kaca Bening 5 mm	m2	1,50	Rp	248.860,45	Rp	373.290,68
	Pek. Pas Jalusi Kayu Bengkirai	m2	0,64	Rp	1.355.269,96	Rp	867.372,77
G	**PEKERJAAN PENGECATAN DAN WATERPROOFING**						
1	Pek. Fin. Cat Interior; Propan Decorlotus Dli-480	m2	68,52	Rp	56.972,23	Rp	3.903.737,20
2	Pek. Fin. Cat Plafond Visko Primer VP-4005 + Ecosafe EE-4019(color); Propan	m2	62,12	Rp	38.583,47	Rp	2.396.805,16
3	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	85,14	Rp	64.864,94	Rp	5.522.600,99
D	**PEKERJAAN ATAP**						
1	Pek. Pas. Rangka Kuda-Kuda Baja Ringan Galvalume AZ-100; Kuda-Kuda UK-60 Reng KG 30; Jaindo	m2	85,14	Rp	447.125,97	Rp	38.068.305,09
2	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	85,14	Rp	115.340,85	Rp	9.820.119,97
3	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	29,36	Rp	175.339,60	Rp	5.147.970,66

4	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	bh	6,00	Rp	736.429,19	Rp	4.418.575,14
5	Pek. Bentala di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 45 cm	bh	1,00	Rp	1.602.679,19	Rp	1.602.679,19
6	Pek. Pas. Listplank Fibersement RB Shera Eaves Pro Smooth Coral White Uk. 16x240x3000 mm x 2	m1	32,58	Rp	238.854,58	Rp	7.781.882,22
7	Pek. Pas. Tatab Fibersement RB Shera Ceiling Strip Smooth V-cut Edge 8x100x3000 mm	m1	32,58	Rp	69.857,91	Rp	2.275.970,71
					JUMLAH II.2	**Rp**	**483.239.903,27**
II.3.	**BALE PESANDEKAN**						
A	**PEKERJAAN TANAH, GALIAN DAN PONDASI**						
1	Pek. Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	m1	22,00	Rp	17.467,77	Rp	384.290,94
2	Pek. Galian Tanah Sedalam 0 s.d. 1 m	m3	14,88	Rp	112.279,02	Rp	1.670.711,82
3	Pek. Urugan Pasir T = 5 cm	m3	2,11	Rp	364.318,63	Rp	768.712,31
4	Pek. Batu Kosong T = 20 cm	m3	3,50	Rp	554.285,36	Rp	1.939.998,76
5	Pek. Pas. Fondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 Mpa), Cara Manual	m3	15,12	Rp	995.904,09	Rp	15.058.069,84
6	Pek. Urugan Tanah Kembali	m3	4,96	Rp	74.797,71	Rp	370.996,64
7	Pek. Urugan Sirtu Padat Peninggian Level	m3	16,61	Rp	403.121,31	Rp	6.695.844,96
B	**PEKERJAAN BETON**						
1	Pek. Beton Rabatan Lantai Kerja T = 5 cm, K - 100	m3	1,24	Rp	1.291.824,07	Rp	1.601.861,85
2	Pek. Beton Sloof 15/20, f'c 20 Mpa						
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	0,41	Rp	1.422.435,59	Rp	583.198,59
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	60,82	Rp	30.685,88	Rp	1.866.315,22
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	41,76	Rp	19.208,25	Rp	802.136,52
	- Bekisting Batako	m2	2,80	Rp	373.882,16	Rp	1.046.870,05
3	Pek. Beton Pelat Lantai T = 10 cm, f'c 20 Mpa						
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	2,26	Rp	1.422.435,59	Rp	3.214.704,43
	- Pembesian Wiremesh M6, 1 Lapis	kg	76,11	Rp	13.108,11	Rp	997.658,25
C	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**						
1	Pek. Pengresek	m3	0,83	Rp	1.291.824,07	Rp	1.072.213,98
2	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	68,75	Rp	1.025.225,20	Rp	70.484.232,50
D	**PEKERJAAN PENGECATAN**						
1	Pek. Fin. Polituran: Propan	m2	128,82	Rp	175.431,60	Rp	22.599.098,71
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	7,95	Rp	437.028,04	Rp	3.474.372,92
3	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	35,36	Rp	64.864,94	Rp	2.293.624,28
F	**PEKERJAAN KAYU**						
1	Pek. Pas. Sendi Batu Tabas Karangasem	bh	6,00	Rp	991.881,96	Rp	5.951.291,76
2	Pek. Pas. Tiang Saka Ukir 12/12 Kayu Jati	m1	12,54	Rp	873.804,66	Rp	10.957.510,44
3	Pek. Pas. Canggah Wang Ukir Kayu Jati	m1	9,10	Rp	752.760,66	Rp	6.850.122,01
4	Pek. Pas. Balok Lambang Mayeng Ukir Kayu Jati	m1	16,50	Rp	1.194.894,66	Rp	19.715.761,89
5	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,08	Rp	23.326.815,02	Rp	1.866.145,20
6	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,11	Rp	23.326.815,02	Rp	2.565.949,65
7	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	35,36	Rp	824.191,98	Rp	29.143.428,41
8	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	35,36	Rp	344.304,88	Rp	12.174.620,56
9	Pek. Pas. Reng Ekspose Kayu Kamper	m2	35,36	Rp	788.985,22	Rp	27.898.517,38
10	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	18,24	Rp	222.562,68	Rp	4.059.543,28
11	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,05	Rp	37.846.815,02	Rp	1.892.340,75
12	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,02	Rp	37.846.815,02	Rp	756.936,30
13	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	42,40	Rp	402.412,58	Rp	17.062.293,39
14	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	21,20	Rp	391.698,61	Rp	8.304.010,53
15	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	21,20	Rp	78.996,56	Rp	1.674.727,07
16	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	38,48	Rp	58.849,68	Rp	2.264.535,69
17	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	35,36	Rp	115.340,85	Rp	4.078.452,46
18	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	17,78	Rp	175.339,60	Rp	3.117.538,09
19	Pek. Bentala di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 45 cm	Unit	1,00	Rp	1.602.679,19	Rp	1.602.679,19
20	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	6,00	Rp	736.429,19	Rp	4.418.575,14
G	**PEKERJAAN BAJA**						
1	Pek. Base Plate U T = 10 mm	kg	57,51	Rp	54.825,60	Rp	3.153.020,26
2	Pek. Baut D10	bh	18,00	Rp	14.215,71	Rp	255.882,78
3	Pek. Baut Angker D13	bh	12,00	Rp	69.215,71	Rp	830.588,52
					JUMLAH II.2	**Rp**	**307.519.383,31**
					JUMLAH C.4.2	**Rp**	**1.271.509.227,57**
C.4.3	**PEKERJAAN REHABILITASI PELINGGIH**						
III.1	**PELINGGIH PURA PASAR AGUNG**						
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**						
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	50,51	Rp	119.150,52	Rp	6.018.292,77
B	**PEKERJAAN PENGECATAN**						
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	65,59	Rp	175.431,60	Rp	11.506.558,64
2	Pek. Fin. Cat Prada Gede	m2	6,17	Rp	3.699.468,54	Rp	22.825.720,89
					JUMLAH III.1	**Rp**	**40.350.572,30**
III.2	**PELINGGIH PURA GUNUNG AGUNG**						
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**						
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	54,20	Rp	119.150,52	Rp	6.457.958,18
B	**PEKERJAAN LAPISAN DINDING**						
1	Pek. Pas. Kaca Bening 5 mm	m2	3,62	Rp	248.860,45	Rp	900.874,83
C	**PEKERJAAN PENGECATAN**						
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	71,25	Rp	175.431,60	Rp	12.499.501,50
2	Pek. Fin. Cat Prada Gede	m2	7,67	Rp	3.699.468,54	Rp	28.374.923,70
					JUMLAH III.2	**Rp**	**48.233.258,21**
III.3	**MERU SANG HYANG BRAHMA (IDA RATU PANDE)**						
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**						
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	179,58	Rp	119.150,52	Rp	21.397.050,38
B	**PEKERJAAN PENGECATAN**						
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	210,63	Rp	175.431,60	Rp	36.951.157,91
2	Pek. Fin. Cat Prada Gede	m2	20,97	Rp	3.699.468,54	Rp	77.577.855,28
					JUMLAH III.3	**Rp**	**135.926.063,57**
III.4	**PELINGGIH PURA GUNUNG BATUR**						
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**						
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	52,01	Rp	119.150,52	Rp	6.197.018,55
B	**PEKERJAAN PENGECATAN**						
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	59,77	Rp	175.431,60	Rp	10.485.546,73
2	Pek. Fin. Cat Prada Gede	m2	7,21	Rp	3.699.468,54	Rp	26.673.168,17
					JUMLAH III.4	**Rp**	**43.355.733,45**
III.5	**PELINGGIH BALE PELIK**						
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**						
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	103,88	Rp	119.150,52	Rp	12.377.356,02
B	**PEKERJAAN PENGECATAN**						
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	68,36	Rp	175.431,60	Rp	11.992.504,18
2	Pek. Fin. Cat Prada Gede	m2	6,47	Rp	3.699.468,54	Rp	23.935.561,45
					JUMLAH III.5	**Rp**	**48.305.421,65**
III.6	**PELINGGIH BALE PELIK**						
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**						
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	54,94	Rp	119.150,52	Rp	6.546.129,57
B	**PEKERJAAN PENGECATAN**						
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	68,36	Rp	175.431,60	Rp	11.992.504,18
2	Pek. Fin. Cat Prada Gede	m2	6,47	Rp	3.699.468,54	Rp	23.935.561,45
					JUMLAH III.6	**Rp**	**42.474.195,20**

III.7	**BALE PANGGUNGAN**						
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**						
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	71,75	Rp	119.150,52	Rp	8.549.049,81
B	**PEKERJAAN PENGECATAN**						
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	121,54	Rp	175.431,60	Rp	21.321.956,66
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	8,23	Rp	437.028,04	Rp	3.596.740,77
					JUMLAH III.7	**Rp**	**33.467.747,24**
III.8	**BALE PANCA RSI**						
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**						
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	92,38	Rp	119.150,52	Rp	11.007.125,04
B	**PEKERJAAN PENGECATAN**						
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	149,51	Rp	175.431,60	Rp	26.228.778,52
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	11,76	Rp	437.028,04	Rp	5.139.449,75
					JUMLAH III.8	**Rp**	**42.375.353,30**
III.9	**BALE PAWEDAN**						
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**						
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	100,01	Rp	119.150,52	Rp	11.916.243,51
B	**PEKERJAAN PENGECATAN**						
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	164,92	Rp	175.431,60	Rp	28.932.179,47
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	10,49	Rp	437.028,04	Rp	4.584.424,14
					JUMLAH III.9	**Rp**	**45.432.847,12**
III.10	**BALE DANA PUNIA**						
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**						
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	26,49	Rp	119.150,52	Rp	3.156.297,27
B	**PEKERJAAN STYLE BALI**						
1	Pek. Pengresek	m3	3,19	Rp	1.291.824,07	Rp	4.120.918,78
2	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	177,46	Rp	1.025.225,20	Rp	181.926.211,74
C	**PEKERJAAN PENGECATAN**						
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	163,49	Rp	175.431,60	Rp	28.681.312,28
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	11,83	Rp	437.028,04	Rp	5.170.041,71
3	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	42,92	Rp	64.864,94	Rp	2.784.003,22
					JUMLAH III.10	**Rp**	**225.838.785,02**
III.11	**BALE GONG**						
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**						
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	176,77	Rp	119.150,52	Rp	21.062.237,42
B	**PEKERJAAN PENGECATAN**						
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	329,06	Rp	175.431,60	Rp	57.727.522,30
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	21,29	Rp	437.028,04	Rp	9.304.326,97
					JUMLAH III.11	**Rp**	**88.094.086,69**
III.12	**BALE PESANDEKAN**						
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**						
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	39,21	Rp	119.150,52	Rp	4.671.891,89
B	**PEKERJAAN STYLE BALI**						
1	Pek. Pengresek	m3	2,76	Rp	1.291.824,07	Rp	3.565.434,43
2	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	227,35	Rp	1.025.225,20	Rp	233.084.949,22
C	**PEKERJAAN PENGECATAN**						
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	299,93	Rp	175.431,60	Rp	52.617.199,79
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	18,92	Rp	437.028,04	Rp	8.268.570,52
					JUMLAH III.12	**Rp**	**302.208.045,85**
					JUMLAH C.4.3	**Rp**	**1.096.062.109,61**
					JUMLAH TOTAL	**Rp**	**4.485.704.096,29**

RINCIAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI

KEGIATAN : Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN : Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
PEKERJAAN : Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Lawa)
LOKASI : Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem
TAHUN : 2026

C.4 PURA IDA RATU PANDE
C.4.4 PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, DAN PLUMBING

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN (Rp.)	
1	2	3	4	5	
VII.1	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**				
A	**Pekerjaan Panel Tegangan Rendah**				
1	- Panel MDP 8 MCB	unit	1	Rp	2.188.849,11
B	**Pekerjaan Kabel Tegangan Rendah**				
1	Kabel dari MDP Existing ke				
	- PP. SDP. Kabel NYY 3x4 mm	m	15	Rp	89.427,93
C	**Pekerjaan Instalasi Penerangan & Stop Kontak**				
1	Area Pura				
	- SM D 160 FRZ ART 12W 6000K ; Artolite	bh	39,00	Rp	847.371,56
	- FREZA ART 120 10W 6000K ; Artolite	bh	4,00	Rp	341.291,50
	- PJUTS All in one Solar Street Light , SSL-38 80watt + Tiang Lampu Antik tinggi 7 meter 1 Lengan	bh	7,00	Rp	37.085.412,10
	- ARTO SLATE LED 50W 5700K 110D ; Artolite	bh	2,00	Rp	1.947.639,10
	- Saklar Tunggal waterproof ; Architech	bh	22,00	Rp	135.624,50
	- Stop Kontak WaterProof ; Architech	bh	30,00	Rp	131.753,53
	- Instalasi Penerangan Luar (Kabel NYY 3x2,5mm2 + HIC 20mm)	ttk	44,00	Rp	501.431,48
	- Intsalasi Stop Kontak Outdoor (Kabel NYY 3x2,5mm2 + HIC 20mm)	ttk	30,00	Rp	741.727,12
					JUMLAH I
VII.2	**PEKERJAAN PIPA AIR BERSIH**				
A	**Pekerjaan Pompa**				
1	Pompa Booster	unit	1,00	Rp	24.924.701,53
	- Merk : Grundfos				
	Type : CM 5-5PT				
	Jenis : Centrifugal				
	Kap : 75l/mnt				
	Head : 37m				
	Disch : 1 1/4"x1"				
	Power : 1x220V/50Hz				
	Panel Control c/w Aksesoris				
2	Tandon Air 5000 L	unit	1,00	Rp	14.694.701,53
B	**Pekerjaan Pipa Luar Bangunan**				
1	Pipa PPR PN 10 DN 32	m	35,00	Rp	98.190,11
C	**Pekerjaan Pipa Dalam Bangunan**				
1	Pipa PPR PN 10 Include Aksesoris & Alat Bantu				
	- PPR PN 10 DN 32	m	12,00	Rp	98.190,11
	- PPR PN 10 DN 25	m	18,00	Rp	64.062,84
	- PPR PN 10 DN 20	m	28,00	Rp	44.202,05
	- Gate Valve 1/2" 10k	bh	4,00	Rp	420.658,23
VII.3	**PEKERJAAN PIPA AIR KOTOR, BEKAS & VENTING**				
A.	**Pekerjaan Sewage Treatment Plan**				
1	Bio Septictank cap. 6.000L ; Bio Health	unit	1,00	Rp	53.942.686,07
B.	**Pipa Luar Bangunan**				
1	- Pipa PVC AW 4"	m'	26,00	Rp	177.446,33
2	Pipa PVC AW3"	m'	8,00	Rp	116.904,52
C	**Pipa Dalam Bangunan**				
1	Lantai 1				
	Pipa Air Kotor				
	- Pipa PVC AW 4"	m'	28,00	Rp	177.446,33
	Pipa PVC AW 3"	m'	23,00	Rp	116.904,52
2	Pipa Air Bekas				
	- Pipa PVC AW 4"	m'	18,00	Rp	177.446,33
	- Pipa PVC AW 3"	m'	32,00	Rp	116.904,52
	Pipa PVC AW 2"	m'	24,00	Rp	61.969,10
3	Pipa Venting				
	- Pipa PVC AW 1"	m'	36,00	Rp	29.895,00
4	Instrument				
	- P-Trap 2"	bh	3,00	Rp	122.135,46
	- CO SS 3"	bh	1,00	Rp	452.603,89
	- CO SS 4"	bh	3,00	Rp	629.930,20
					JUMLAH II
					JUMLAH

RINCIAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI

KEGIATAN : Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN : Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
PEKERJAAN : Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Lawa)
LOKASI : Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem
TAHUN : 2026

C.5 PURA IDA RATU DUKUH PESIMPENAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
C.5.1	**PEKERJAAN PENATAAN HALAMAN**				
I.1.	**PEKERJAAN PEMBERSIHAN DAN BONGKARAN**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pembersihan	m2	1.450,83	Rp 119.150,52	Rp 172.867.146,93
2	Pek. Pembongkaran Paving	m2	549,77	Rp 9.968,24	Rp 5.480.239,30
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	43,98	Rp 90.308,33	Rp 3.971.760,35
B	**PEKERJAAN HARDSCAPE**				
1	Pek. Urugan Pasir T = 5 cm	m3	22,49	Rp 364.318,63	Rp 8.193.525,99
2	Pek. Beton Rabatan Lantai Kerja T = 5 cm, K - 100	m3	22,49	Rp 403.121,31	Rp 9.066.198,26
3	Pek. Beton Pelat Lantai T = 10 cm, f'c 20 Mpa				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	44,80	Rp 1.422.435,59	Rp 63.725.114,43
	- Pembesian Wiremesh M6, 1 Lapis	kg	1.380,79	Rp 13.108,11	Rp 18.099.547,21
4	Pek. Pas. Batu Andesit Bakar 30x60 Tebal 2,5 cm	m2	549,77	Rp 1.564.840,13	Rp 860.302.158,27
5	Pek. Pas. Pengeresek	m3	5,00	Rp 1.291.824,07	Rp 6.459.120,35
6	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	100,00	Rp 1.025.225,20	Rp 102.522.520,00
D	**PEKERJAAN DRAINASE**				
1	Pek. Galian Tanah Sedalam > 1 s.d 2 m	m3	54,89	Rp 112.279,02	Rp 6.162.995,41
2	Pek. Urugan Pasir T=5 cm	m3	5,49	Rp 364.318,63	Rp 2.000.109,28
3	Pekerjaan Beton Drainase				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	32,62	Rp 1.422.435,59	Rp 46.399.848,95
	- Pembesian Tulangan D10-200, 1 Lapis	kg	2.434,26	Rp 19.208,25	Rp 46.757.874,65
	- Bekesting Batako	m2	263,45	Rp 373.882,16	Rp 98.499.255,05
	- Bekisting 3 x Pakai	m2	219,54	Rp 205.731,48	Rp 45.166.289,12
	- Grill Penutup Gutter (Besi Siku L 30.30.3) + Grill Penutup Besi Tebal 1 cm	m1	219,54	Rp 336.744,72	Rp 73.928.935,63
4	Pek. Pas. Pipa PVC AW 4"	m1	25,00	Rp 233.589,12	Rp 5.839.728,00
E	**PEKERJAAN BOX KONTROL**				
1	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bouwplank	m1	26,40	Rp 17.467,77	Rp 461.149,13
2	Pek. Galian Tanah	m3	1,58	Rp 112.279,02	Rp 177.400,85
3	Pek. Urugan Pasir T = 5 cm	m3	0,22	Rp 364.318,63	Rp 80.150,10
4	Pek. Rabatan Pelat Lantai Dasar, T = 5 cm, f'C= 10 Mpa	m3	0,15	Rp 403.121,31	Rp 60.468,20
5	Pekerjaan Plat Beton Bawah T=10 cm				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	0,29	Rp 1.422.435,59	Rp 412.506,32
	- Pembesian D10-200, 1 lapis	Kg	37,48	Rp 19.208,25	Rp 719.925,21
6	Pekerjaan Plat Beton Dinding T=10 cm				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	1,00	Rp 1.422.435,59	Rp 1.422.435,59
	- Pembesian Vertikal D10-150 mm	Kg	314,14	Rp 19.208,25	Rp 6.034.079,66
	- Pembesian Horizontal D10-150 mm	Kg	201,12	Rp 19.208,25	Rp 3.863.163,24
	- Bekisting Batako	m2	12,00	Rp 373.882,16	Rp 4.486.585,92
	- Bekisting 3 x Pakai	m2	12,00	Rp 205.731,48	Rp 2.468.777,76
7	Pekerjaan Plat Beton Atas T=10 cm				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	0,26	Rp 1.422.435,59	Rp 369.833,25
	- Pembesian D10-150, 2 lapis	Kg	95,77	Rp 19.208,25	Rp 1.839.574,10
	- Bekisting 3 x Pakai	m2	3,00	Rp 222.751,23	Rp 668.253,69
8	Pek. Pas. Manhole Baja 60x60 cm	Unit	3,00	Rp 1.100.000,00	Rp 3.300.000,00
				JUMLAH I.1	**Rp 1.601.806.672,39**
I.2	**PEKERJAAN SUMUR RESAPAN**				
1	Pek. Galian Tanah Sedalam > 1 s.d 2 m	m3	2,01	Rp 112.279,02	Rp 225.680,83
2	Pek. Pas. Buis Beton D. 80 Cm T = 200 Cm	Unit	2,00	Rp 1.333.564,69	Rp 2.667.129,38
3	Pek. Urugan Pasir	m3	0,30	Rp 364.318,63	Rp 109.295,59
4	Pek. Urugan Pasir Batu	m3	0,30	Rp 403.121,31	Rp 120.936,39
5	Pek. Lapisan Ijuk Tebal 30 cm	m2	1,00	Rp 419.676,13	Rp 419.676,13
6	Pek. Pas. Pipa PVC diameter 100 mm	m1	20,00	Rp 177.446,33	Rp 3.548.926,60
7	Pekerjaan Beton Pelat Penutup T = 10 cm				
	- Beton f'c 21 MPa	m3	0,15	Rp 1.422.435,59	Rp 213.365,34
	- Pembesian Ø10 - 150, 1 Lapis	kg	14,73	Rp 19.208,25	Rp 282.937,52
	- Bekisting Pelat (3 Kali Pakai)	m2	1,56	Rp 222.751,23	Rp 347.491,92
				JUMLAH I.2	**Rp 7.935.439,70**
I.3	**PEKERJAAN RUMAH STP**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	m1	18,40	Rp 17.467,77	Rp 321.406,97
B	**PEKERJAAN TANAH, GALIAN DAN PONDASI**				
1	Pek. Galian Tanah Sedalam > 1 s.d 2 m	m3	16,65	Rp 112.279,02	Rp 1.869.445,66
2	Pek. Urugan Pasir T = 5 cm	m3	1,00	Rp 364.318,63	Rp 364.318,63
3	Pek. Urugan Tanah Kembali	m3	5,55	Rp 74.797,71	Rp 415.127,29
C	**PEKERJAAN BETON**				
1	Pek. Rabatan Pelat Lantai Dasar, T= 10 cm f'c = 10 Mpa	m3	0,59	Rp 1.291.824,07	Rp 762.176,20
2	Pek. Beton Sloof TB1 15/20				
	- Beton f'c = 21 Mpa	m3	0,39	Rp 1.422.435,59	Rp 554.749,88
	- Pembesian Pokok dia. D13 mm	kg	101,40	Rp 30.685,88	Rp 3.111.548,23
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	61,93	Rp 19.208,25	Rp 1.189.566,92
	- Bekesting Batako	m2	5,48	Rp 373.882,16	Rp 2.048.874,24
3	Pekerjaan Pelat Lantai , T = 10 cm				
	- Beton f'c = 21 Mpa	m3	0,58	Rp 1.422.435,59	Rp 825.012,64
	- Pembesian Wiremesh M8; 1 lapis	kg	55,33	Rp 16.805,66	Rp 929.857,17
4	Pek. Beton Kolom K1 15/15				
	- Beton f'c = 21 Mpa	m3	0,25	Rp 1.422.435,59	Rp 355.608,90
	- Pembesian Pokok dia. D13 mm	kg	95,38	Rp 30.685,88	Rp 2.926.819,23
	- Pembesian Sengkang dia. Ø10mm	kg	79,30	Rp 19.208,25	Rp 1.523.214,23
	- Bekisting 3 x Pakai	m2	7,20	Rp 193.798,96	Rp 1.395.352,51
5	Pek. Beton Balok B1 15/20				
	- Beton f'c = 21 Mpa	m3	0,40	Rp 1.422.435,59	Rp 568.974,24
	- Pembesian Pokok dia. D13 mm	kg	59,52	Rp 30.685,88	Rp 1.826.423,58
	- Pembesian Sengkang dia. Ø10mm	kg	49,74	Rp 19.208,25	Rp 955.418,36
	- Bekisting 3 x Pakai	m2	7,86	Rp 195.742,66	Rp 1.538.537,31
6	Pekerjaan Pelat Atas , T = 10 cm				
	- Beton f'c = 21 Mpa	m3	0,58	Rp 1.422.435,59	Rp 825.012,64
	- Pembesian Wiremesh M8; 1 lapis	kg	55,33	Rp 16.805,66	Rp 929.857,17
	- Bekisting 3 x Pakai	m2	5,86	Rp 195.742,66	Rp 1.147.051,99
C	**PEKERJAAN PASANGAN DINDING**				
1	Pek. Pas. Dinding Batako Campuran 1SP : 4PP	m2	27,40	Rp 373.882,16	Rp 10.244.371,18
2	Pek. Pas. Manhole Baja 60x60 cm	Unit	1,00	Rp 1.050.000,00	Rp 1.050.000,00
				JUMLAH I.3	**Rp 37.678.725,18**

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	
I.4	**PEKERJAAN DUDUKAN TIANG LAMPU**						
A	**PEKERJAAN TANAH, GALIAN DAN PONDASI**						
1	Pek. Galian Tanah	m3	5,94	Rp	112.279,02	Rp	666.937,38
2	Pek. Urugan Pasir T = 5 cm	m3	0,27	Rp	364.318,63	Rp	98.366,03
B	**PEKERJAAN BETON**						
1	Pek. Beton Rabatan Lantai Kerja T = 5 cm, K - 100	m3	0,27	Rp	1.291.824,07	Rp	348.792,50
2	Pekerjaan Beton Kolom 40/40 cm						
	- Beton f'c 21 MPa	m3	2,61	Rp	1.422.435,59	Rp	3.712.556,69
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	101,19	Rp	30.685,88	Rp	3.105.104,20
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	115,50	Rp	19.208,25	Rp	2.218.552,88
	- Bekisting 3 x Pakai	m2	26,40	Rp	193.798,96	Rp	5.116.292,54
3	Pek. Pas. Angkur D16	bh	60,00	Rp	69.215,71	Rp	4.152.942,60
4	Pek. Pas. Plat Baja T=10mm	kg	144,24	Rp	54.825,60	Rp	7.908.044,54
C	**PEKERJAAN PASANGAN LANTAI DAN DINDING**						
1	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	12,60	Rp	1.025.225,20	Rp	12.917.837,52
D	**PEKERJAAN FINISHING DAN WATERPROOFING**						
1	Pek. Fin. Cat Zinc Chromate	m2	3,68	Rp	40.904,00	Rp	150.526,72
2	Pek. Fin. Coating Batu Alam Stonecare; Propan	m2	12,60	Rp	74.713,21	Rp	941.386,45
					JUMLAH I.4	**Rp**	**41.337.340,24**
					JUMLAH B.I.	**Rp**	**1.688.758.177,52**
C.5.2	**PEKERJAAN DAPUR DAN TOILET**						
II.1	**PEKERJAAN DAPUR DAN TOILET**						
A	**PEKERJAAN TANAH**						
1	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bouwplank	m1	32,00	Rp	17.467,77	Rp	558.968,64
2	Pek. Galian Tanah Sedalam > 1 s.d 2 m	m3	24,84	Rp	112.279,02	Rp	2.789.010,86
3	Pek. Urugan Pasir T = 5 cm	m3	3,72	Rp	364.318,63	Rp	1.355.265,30
4	Pek. Pas. Batu Kosong T = 20 cm	m3	4,48	Rp	554.285,36	Rp	2.483.198,41
5	Pek. Pas. Fondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 Mpa), Cara Manual	m3	9,46	Rp	995.904,09	Rp	9.421.252,69
6	Pek. Pengurugan Tanah Kembali	m3	8,28	Rp	74.797,71	Rp	619.325,04
7	Pek. Pengurugan Tanah Sirtu Peninggian Lantai	m3	5,20	Rp	403.121,31	Rp	2.096.230,81
8	Pek. Pembuangan Tanah Sisa Galian	m3	16,56	Rp	90.308,33	Rp	1.495.505,94
B	**PEKERJAAN BETON**						
1	Pek. Beton Rabatan Lantai Kerja (T = 5 cm), f'C= 7,5 Mpa	m3	3,72	Rp	1.291.824,07	Rp	4.805.585,54
2	Pek. Beton Sloof BS1 20/30						
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	1,41	Rp	1.422.435,59	Rp	2.005.634,18
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	162,90	Rp	30.685,88	Rp	4.998.729,85
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	109,38	Rp	19.208,25	Rp	2.100.998,39
	- Bekisting Batako	m2	9,60	Rp	373.882,16	Rp	3.589.268,74
3	Pek. Beton Sloof BS2 15/20						
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	0,49	Rp	1.422.435,59	Rp	696.993,44
	- Pembesian Tulangan Pokok D16	kg	76,92	Rp	30.685,88	Rp	2.360.357,89
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	52,32	Rp	19.208,25	Rp	1.004.975,64
	- Bekisting Batako	m2	3,40	Rp	373.882,16	Rp	1.271.199,34
4	Pek. Beton Lantai 1 T = 10 cm						
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	4,45	Rp	1.422.435,59	Rp	6.329.838,38
	- Pembesian Wiremesh M6- 1 Lapis	kg	150,55	Rp	13.108,11	Rp	1.973.425,96
5	Pekerjaan Beton Kolom K1 25/25						
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	1,27	Rp	1.422.435,59	Rp	1.806.493,20
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	226,85	Rp	30.685,88	Rp	6.961.091,88
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	139,34	Rp	19.208,25	Rp	2.676.477,56
	- Bekisting (3 Kali Pakai)	m2	21,00	Rp	193.798,96	Rp	4.069.778,16
6	Pekerjaan Beton Kolom KP 15/15						
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	0,85	Rp	1.422.435,59	Rp	1.209.070,25
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	75,62	Rp	30.685,88	Rp	2.320.466,25
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	92,89	Rp	19.208,25	Rp	1.784.254,34
	- Bekisting (3 Kali Pakai)	m2	14,00	Rp	193.798,96	Rp	2.713.185,44
7	Pekerjaan Beton (RB 1), 20/30						
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	1,41	Rp	1.422.435,59	Rp	2.005.634,18
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	130,33	Rp	30.685,88	Rp	3.999.290,74
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	111,61	Rp	19.208,25	Rp	2.143.832,78
	- Bekisting (3 Kali Pakai)	m2	19,20	Rp	195.742,66	Rp	3.758.259,07
8	Pekerjaan Beton (RB 2), 15/20						
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	0,49	Rp	1.422.435,59	Rp	696.993,44
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	73,86	Rp	30.685,88	Rp	2.266.459,10
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	52,81	Rp	19.208,25	Rp	1.014.387,68
	- Bekisting (3 Kali Pakai)	m2	9,35	Rp	195.742,66	Rp	1.830.193,87
8	Pek. Beton Balok Meja 15/20						
-	Beton f'c 15 MPa	m3	0,32	Rp	1.422.435,59	Rp	455.179,39
-	Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	47,79	Rp	30.685,88	Rp	1.466.478,21
-	Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	33,99	Rp	19.208,25	Rp	652.888,42
	Bekisting Balok (3 Kali Pakai)	m2	6,05	Rp	195.742,66	Rp	1.184.243,09
9	Pek. Beton Pelat Meja T = 10 cm						
-	Beton f'c 15 MPa	m3	0,65	Rp	1.422.435,59	Rp	924.583,13
-	Pembesian Ø10 - 200, 1 Lapis	kg	48,57	Rp	33.672,01	Rp	1.635.449,53
-	Bekisting Pelat (3 Kali Pakai)	m2	6,57	Rp	222.751,23	Rp	1.463.475,58
C	**PEKERJAAN PASANGAN DINDING**						
1	Pek. Pas. Dinding Batu Bata Ringan T = 12,5 cm Dengan Mortar Siap Pakai; Top Mortar	m2	83,24	Rp	177.554,42	Rp	14.779.629,92
2	Pek. Kolom Praktis Beton Bertulang (11 x 11) cm Pada Dinding Dan Kusen	m1	40,65	Rp	145.349,30	Rp	5.908.449,05
3	Pek. Ring Balok Beton Bertulang (10 x 15) cm Pada Dinding dan Kusen	m1	53,66	Rp	188.647,20	Rp	10.122.808,75
4	Pek. Plesteran Dinding Dengan Mortar Siap Pakai, Top Mortar	m2	99,21	Rp	78.820,40	Rp	7.819.771,88
5	Pek. Acian Dinding Dengan Mortar Siap Pakai, Top Mortar	m2	99,21	Rp	51.887,25	Rp	5.147.734,07
D	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**						
1	Pek. Pas. Keramik 60 x 60 Cm; Basalt Beige; Matt; Sunpower	m2	50,69	Rp	404.965,88	Rp	20.527.720,46
2	Pek. Pas. Keramik 60 x 60 cm; Basalt Griss; Matt; Sun Power	m2	11,99	Rp	311.711,18	Rp	3.737.417,05
3	Pek. Pas. Keramik Dinding 30 x 60 cm; Myra Ivory; Sun Power	m2	67,27	Rp	332.666,35	Rp	22.378.465,36
4	Pek. Pas. Plint Keramik 10 x 60 cm; Basalt Beige; Matt; Sunpower	m1	24,75	Rp	56.072,98	Rp	1.387.806,26
5	Pek. Pas. Pengeresek	m3	0,72	Rp	1.291.824,07	Rp	930.113,33
6	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	38,29	Rp	1.025.225,20	Rp	39.255.872,91
E	**PEKERJAAN PLAFOND**						
1	Pek. Pas. Rangka UFC Universal Furing Channel 0,455mm, 0,3mm; Knauf; Modul 60x60 cm	m2	28,52	Rp	170.761,80	Rp	4.870.126,54
2	Pek. Pas. Rangka Hollow 40x40 mm, Modul 60x60 cm	m2	46,51	Rp	143.666,87	Rp	6.677.295,12
3	Pek. Pas. Plafond Fibercement Metric Square-cut edge Uk. 4x1200x2400 mm; RB Shera	m2	28,52	Rp	45.952,43	Rp	1.310.563,30
4	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	46,51	Rp	824.191,98	Rp	38.333.168,99
5	Pek. Pas. Shadow Line 3 mm	m1	45,27	Rp	38.189,10	Rp	1.728.820,56
F	**PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA**						
1	Pekerjaan Pintu PJ1						
-	Pek. Pas. Kusen Kayu Bengkirai 6/15	m1	13,05	Rp	262.552,57	Rp	3.426.311,04
-	Pek. Pas. Daun Pintu Solid Kayu Bengkirai	m2	1,63	Rp	2.196.213,70	Rp	3.579.828,33
-	Pek. Pas. Daun Jendela Solid Kayu Bengkirai	m2	0,54	Rp	1.066.521,71	Rp	575.921,72
-	Pek. Pas. Engsel St.Steel SEL02 4x3x3 2BB US32D: Kend	Psng	3,00	Rp	341.293,31	Rp	1.023.879,93

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	- Pek. Pas. Lever Handle HRE.85.02 US32D; Kend	Psng	1,00	Rp 354.408,59	Rp 354.408,59
	- Pek. Pas Bdn Swing K87736-40.US32D + D Cylinder 08610-65 US14; Kend	set	1,00	Rp 771.363,59	Rp 771.363,59
	- Pek.Pas Hak Angin HA-851 US15	bh	2,00	Rp 113.758,31	Rp 227.516,62
	- Pek. Pas Spring Knip SK-479 US15	bh	1,00	Rp 91.813,31	Rp 91.813,31
	- Pek. Pas. Kaca Bening 5 mm	m2	1,50	Rp 248.860,45	Rp 373.290,68
	- Pek. Pas Jalusi Kayu Bengkirai	m2	1,92	Rp 1.355.269,96	Rp 2.602.118,32
2	Pekerjaan Pintu P1				
	- Pek. Pas. Kusen Kayu Bengkirai 6/15	m1	19,84	Rp 262.552,57	Rp 5.209.042,99
	- Pek. Pas. Daun Pintu Solid Kayu Bengkirai	m2	6,38	Rp 2.196.213,70	Rp 14.011.843,41
	- Pek. Pas. Engsel ST. Steel Sel0010 4X3X3 2BBNRP US32D; Kend	Psng	6,00	Rp 341.293,31	Rp 2.047.759,86
	- Pek. Pas. BDN Swing K87736-40 US32D + D Cylinder 08610-65 US14; Kend	set	4,00	Rp 771.363,59	Rp 3.085.454,36
	- Pek. Pas. Lever Handle HRE.85.02 US32D; Kend	Psng	4,00	Rp 354.408,59	Rp 1.417.634,36
3	Pekerjaan Jendela J1				
	- Pek. Pas. Kusen Kayu Kamper 6/15	m1	13,40	Rp 262.552,57	Rp 3.518.204,44
	- Pek. Pas. Daun Jendela Solid Kayu Kamper	m2	1,08	Rp 1.066.521,71	Rp 1.151.843,45
	- Pek. Pas. Engsel ST.Steel SEL0010 4x3x3 2BBNRP US32D; Kend	Psng	3,00	Rp 341.293,31	Rp 1.023.879,93
	- Pek.Pas Hak Angin HA-851 US15	bh	4,00	Rp 113.758,31	Rp 455.033,24
	- Pek. Pas Spring Knip SK-479 US15	bh	2,00	Rp 91.813,31	Rp 183.626,62
	- Pek. Pas. Kaca Bening 5 mm	m2	3,00	Rp 248.860,45	Rp 746.581,35
	- Pek. Pas Jalusi Kayu Bengkirai	m2	0,64	Rp 1.355.269,96	Rp 867.372,77
G	**PEKERJAAN PENGECATAN DAN WATERPROOFING**				
1	Pek. Fin. Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	45,95	Rp 64.864,94	Rp 2.980.543,99
2	Pek. Fin. Cat Interior; Propan Decorlotus DII-480	m2	31,40	Rp 56.972,23	Rp 1.788.928,02
2	Pek. Fin. Cat Plafond Fibersemen; Fibercote	m2	28,52	Rp 78.647,58	Rp 2.243.028,98
3	Pek. Fin. Waterproofing; Propan Ultrafroop UPR 960	m2	21,87	Rp 55.408,21	Rp 1.211.777,55
4	Pek. Fin. Waterproofing Semen Base; Propan Tralastic UL- 920	m2	67,27	Rp 143.334,88	Rp 9.642.137,38
5	Pek. Fin. Coating Batu, Stonecare; Propan	m2	38,29	Rp 74.713,21	Rp 2.860.768,81
6	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	75,02	Rp 175.431,60	Rp 13.160.876,63
7	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	109,37	Rp 64.864,94	Rp 7.094.278,49
H	**PEKERJAAN SANITAIR**				
1	Pek. Pas. Kloset duduk Type CW 420 + TCW 07 tangki bulat; Toto+ ACC	unit	3,00	Rp 2.920.343,26	Rp 8.761.029,78
2	Pek. Pas. Wastafel Meja LW 565; Toto	unit	2,00	Rp 2.109.262,80	Rp 4.218.525,60
3	Pek. Pas. Kran "WASSER TL-010BL	unit	2,00	Rp 292.625,76	Rp 585.251,52
4	Pek. Pas. Floor drain "ONDA FLS01	unit	3,00	Rp 145.628,22	Rp 436.884,66
5	Pek. Pas. Bak Cuci Piring KS3131; Modena	unit	1,00	Rp 2.534.766,62	Rp 2.534.766,62
6	Pek. Pas. Keran KT 1915 MPCR; Modena	unit	1,00	Rp 2.004.109,50	Rp 2.004.109,50
I	**PEKERJAAN PASANGAN ATAP**				
1	Pek. Pas. Rangka Kuda-Kuda Baja Ringan Galvalume AZ-100; Kuda-Kuda UK-60 Reng KG 30; Jaindo	m2	109,37	Rp 447.125,97	Rp 48.902.167,34
2	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	109,37	Rp 115.340,85	Rp 12.614.828,76
3	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	32,43	Rp 175.339,60	Rp 5.686.263,23
4	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	bh	4,00	Rp 736.429,19	Rp 2.945.716,76
5	Pek. Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 70 cm	bh	2,00	Rp 1.404.679,19	Rp 2.809.358,38
6	Pek. Pas. Listplank Fibersement Eaves Pro Smooth Coral White Uk. 16x240x3000 mmx2; RB Shera	m1	74,00	Rp 238.864,58	Rp 17.675.238,92
7	Pek. Pas. Tatab Fibersement Ceiling Strip Smooth V-cut Edge 8x100x3000 mm; RB Shera	m1	37,00	Rp 69.857,91	Rp 2.584.742,67
				JUMLAH II.1	**Rp 485.395.648,38**
				JUMLAH C.5.2	**Rp 485.395.648,38**
C.5.3	**PEKERJAAN REHABILITASI PELINGGIH**				
III.1.	**REHABILITASI BALE PESANDEKAN NISTA MANDALA**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pembersihan	m2	37,72	Rp 119.150,52	Rp 4.494.357,61
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	44,55	Rp 126.272,67	Rp 5.625.447,45
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	4,45	Rp 90.308,33	Rp 401.872,07
B	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**				
1	Pek. Pengrasek	m3	0,90	Rp 1.291.824,07	Rp 1.162.641,66
2	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	57,72	Rp 1.025.225,20	Rp 59.175.998,54
C	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	153,32	Rp 175.431,60	Rp 26.897.172,91
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	9,02	Rp 437.026,04	Rp 3.941.992,92
3	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	44,55	Rp 64.864,94	Rp 2.889.733,08
D	**PEKERJAAN KAYU**				
1	Pek. Pas. Sendi Batu Tabas Karangasem	bh	6,00	Rp 991.881,96	Rp 5.951.291,76
2	Pek. Pas. Tiang Saka Ukir 12/12 Kayu Jati	m1	17,52	Rp 873.804,66	Rp 15.309.057,64
3	Pek. Pas. Canggah Wang Ukir Kayu Jati	m1	9,12	Rp 752.760,66	Rp 6.865.177,22
4	Pek. Pas. Balok Lambang Mayeng Ukir Kayu Jati	m1	17,50	Rp 1.194.894,66	Rp 20.910.656,55
5	Pek. Pas. Tiang Saka Tugeh Ukir 10/10 Kayu Jati	m1	1,28	Rp 873.804,66	Rp 1.118.469,96
6	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,09	Rp 23.326.815,02	Rp 2.099.413,35
7	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,13	Rp 23.326.815,02	Rp 3.032.485,95
8	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	44,55	Rp 824.191,98	Rp 36.717.752,71
9	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	44,55	Rp 344.304,88	Rp 15.338.782,40
10	Pek. Pas. Reng Ekspose Kayu Kamper	m2	44,55	Rp 788.985,22	Rp 35.149.291,55
11	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,05	Rp 37.846.815,02	Rp 1.892.340,75
12	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,02	Rp 37.846.815,02	Rp 756.936,30
12	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	20,76	Rp 222.562,68	Rp 4.620.401,24
13	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	39,64	Rp 58.849,68	Rp 2.332.801,32
14	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	46,00	Rp 402.412,58	Rp 18.510.978,68
15	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	23,00	Rp 391.698,61	Rp 9.009.068,03
16	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	23,00	Rp 78.996,56	Rp 1.816.920,88
E	**PEKERJAAN ATAP**				
1	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	44,55	Rp 115.340,85	Rp 5.138.434,87
2	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	7,00	Rp 175.339,60	Rp 1.227.377,20
3	Pek. Bentala di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 45 cm	Unit	1,00	Rp 1.602.679,19	Rp 1.602.679,19
4	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	6,00	Rp 736.429,19	Rp 4.418.575,14
F	**PEKERJAAN BAJA**				
1	Pek. Base Plate U T = 10 mm	kg	103,62	Rp 54.825,60	Rp 5.681.028,67
2	Pek. Baut D10	bh	24,00	Rp 14.215,71	Rp 341.177,04
3	Pek. Baut Angker D13	bh	12,00	Rp 69.215,71	Rp 830.588,52
				JUMLAH III.1	**Rp 305.260.903,18**
III.2.	**REHABILITASI PELINGGIH APIT LAWANG**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	24,12	Rp 119.150,52	Rp 2.873.910,54
				JUMLAH III.2	**Rp 2.873.910,54**
III.3.	**REHABILITASI BALE KULKUL**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pembersihan	m2	62,74	Rp 119.150,52	Rp 7.475.503,62
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	29,95	Rp 126.272,67	Rp 3.781.866,47
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	2,99	Rp 90.308,33	Rp 270.021,91
B	**PEKERJAAN KAYU**				
1	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,07	Rp 23.326.815,02	Rp 1.632.877,05
2	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,09	Rp 23.326.815,02	Rp 2.099.413,35
3	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	14,95	Rp 824.191,98	Rp 12.321.670,10
4	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	14,95	Rp 344.304,88	Rp 5.147.357,96
5	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Iiuk	m2	14,95	Rp 57.210,22	Rp 855.292,79
6	Pek. Pas. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	14,95	Rp 48.795,68	Rp 729.495,42
7	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,01	Rp 37.846.815,02	Rp 378.468,15

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
8	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,01	Rp 37.846.815,02	Rp 378.468,15
8	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	9,00	Rp 222.562,68	Rp 2.003.064,12
9	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	26,00	Rp 402.412,58	Rp 10.462.727,08
10	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	13,00	Rp 391.698,61	Rp 5.092.081,93
11	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	13,00	Rp 78.996,56	Rp 1.026.955,28
C	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	76,82	Rp 175.431,60	Rp 13.476.655,51
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	15,36	Rp 437.028,04	Rp 6.712.750,69
D	**PEKERJAAN ATAP**				
1	Pas. Pas. Ijuk	m2	29,95	Rp 3.781.815,03	Rp 113.265.360,15
2	Pek. Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 70 cm	Unit	1,00	Rp 1.404.679,19	Rp 1.404.679,19
				JUMLAH III.3	**Rp 188.514.708,92**
III.4.	**REHABILITASI PELINGGIH PADMASANA**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	75,50	Rp 119.150,52	Rp 8.995.864,26
				JUMLAH III.4	**Rp 8.995.864,26**
III.5.	**REHABILITASI PELINGGIH BAJRA**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	17,29	Rp 119.150,52	Rp 2.060.112,49
				JUMLAH III.5	**Rp 2.060.112,49**
III.6.	**REHABILITASI PELINGGIH GOA GARBA**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	27,83	Rp 119.150,52	Rp 3.315.958,97
B	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
1	Pek. Pengecatan Baja Dengan Zinc chromate	m2	18,58	Rp 40.904,00	Rp 759.996,32
				JUMLAH III.6	**Rp 4.075.955,29**
III.7.	**REHABILITASI BALE PESAMUAN**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	60,12	Rp 119.150,52	Rp 7.163.329,26
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	38,91	Rp 126.272,67	Rp 4.913.269,59
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	3,89	Rp 90.308,33	Rp 351.299,40
B	**PEKERJAAN KAYU**				
1	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,07	Rp 23.326.815,02	Rp 1.632.877,05
2	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,09	Rp 23.326.815,02	Rp 2.099.413,35
3	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	23,91	Rp 824.191,98	Rp 19.706.430,24
4	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	23,91	Rp 344.304,88	Rp 8.232.329,68
5	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Ijuk	m2	23,91	Rp 57.210,22	Rp 1.367.896,36
6	Pek. Pas. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	23,91	Rp 48.795,68	Rp 1.166.704,71
7	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,02	Rp 37.846.815,02	Rp 756.936,30
8	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,01	Rp 37.846.815,02	Rp 378.468,15
9	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	12,38	Rp 222.562,68	Rp 2.755.325,98
10	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	6,06	Rp 58.849,68	Rp 366.629,06
11	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	33,40	Rp 402.412,58	Rp 13.440.580,17
12	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	16,70	Rp 391.698,61	Rp 6.541.366,79
13	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	16,70	Rp 78.996,56	Rp 1.319.242,55
C	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	91,51	Rp 175.431,60	Rp 16.053.745,72
2	Pek. Fin. Cat Prada Gede	m2	8,72	Rp 3.699.468,54	Rp 32.259.365,67
C	**PEKERJAAN ATAP**				
1	Pas. Pas. Ijuk	m2	38,91	Rp 3.781.815,03	Rp 147.150.422,82
2	Pek. Bentala di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 45 cm	Unit	1,00	Rp 1.602.679,19	Rp 1.602.679,19
3	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	4,00	Rp 736.429,19	Rp 2.945.716,76
				JUMLAH III.7	**Rp 272.194.028,80**
III.8.	**REHABILITASI GEDONG**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	39,21	Rp 119.150,52	Rp 4.671.891,89
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	49,63	Rp 126.272,67	Rp 6.266.912,61
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	4,96	Rp 90.308,33	Rp 447.929,32
B	**PEKERJAAN KAYU**				
1	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Ijuk	m2	34,63	Rp 57.210,22	Rp 1.981.189,92
2	Pek. Pas. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	34,63	Rp 48.795,68	Rp 1.689.794,40
C	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	112,74	Rp 175.431,60	Rp 19.778.158,58
2	Pek. Fin. Cat Prada Gede	m2	6,37	Rp 3.699.468,54	Rp 23.565.614,60
D	**PEKERJAAN ATAP**				
1	Pas. Pas. Ijuk	m2	49,63	Rp 3.781.815,03	Rp 187.691.479,94
2	Pek. Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 70 cm	Unit	1,00	Rp 1.404.679,19	Rp 1.404.679,19
				JUMLAH III.8	**Rp 247.497.650,45**
III.9.	**REHABILITASI BALE PENGANTEB**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	12,24	Rp 119.150,52	Rp 1.458.402,36
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	12,53	Rp 126.272,67	Rp 1.582.196,56
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	1,89	Rp 90.308,33	Rp 170.682,74
B	**PEKERJAAN KAYU**				
1	Pek. Pas. Reng Ekspose Kayu Kamper	m2	12,53	Rp 788.985,22	Rp 9.885.984,81
C	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	52,23	Rp 175.431,60	Rp 9.162.792,47
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	3,12	Rp 437.028,04	Rp 1.363.527,48
3	Pek. Cat Genteng - Propan	m2	12,53	Rp 175.431,60	Rp 2.198.157,95
D	**PEKERJAAN ATAP**				
1	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	12,53	Rp 115.340,85	Rp 1.445.220,85
2	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	15,22	Rp 175.339,60	Rp 2.668.668,71
3	Pek. Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 70 cm	Unit	1,00	Rp 1.404.679,19	Rp 1.404.679,19
4	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	4,00	Rp 736.429,19	Rp 2.945.716,76
				JUMLAH III.9	**Rp 34.286.029,88**
III.10.	**REHABILITASI BALE PAWEDAN**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pembersihan Pelinggih	m2	60,68	Rp 119.150,52	Rp 7.230.053,55
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	46,24	Rp 126.272,67	Rp 5.838.848,26
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	4,62	Rp 90.308,33	Rp 417.224,48
B	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**				
1	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	37,85	Rp 1.025.225,20	Rp 38.804.773,82
C	**PEKERJAAN KAYU**				
1	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Ijuk	m2	31,24	Rp 57.210,22	Rp 1.787.247,27
2	Pek. Pas. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	31,24	Rp 48.795,68	Rp 1.524.377,04
D	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	112,33	Rp 175.431,60	Rp 19.706.231,63
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	6,90	Rp 437.028,04	Rp 3.015.493,48

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)		JUMLAH HARGA (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	
E	**PEKERJAAN PENUTUP ATAP**						
1	Pas. Pas. Iuk	m2	46,24	Rp	3.781.815,03	Rp	174.871.126,99
2	Pek. Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 70 cm	Unit	1,00	Rp	1.404.679,19	Rp	1.404.679,19
					JUMLAH III.10	**Rp**	**254.600.055,72**
III.11.	**REHABILITASI BALE GEGITAAN**						
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**						
1	Pek. Pembersihan Peninggih	m2	55,08	Rp	119.150,52	Rp	6.562.810,64
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	30,41	Rp	126.272,67	Rp	3.839.951,89
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	3,04	Rp	90.308,33	Rp	274.537,32
B	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**						
1	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	31,36	Rp	1.025.225,20	Rp	32.151.062,27
C	**PEKERJAAN KAYU**						
1	Pek. Pas. Sendi Batu Tabas Karangasem	bh	4,00	Rp	991.881,96	Rp	3.967.527,84
2	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,09	Rp	23.326.815,02	Rp	2.099.413,35
3	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,12	Rp	23.326.815,02	Rp	2.799.217,80
4	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	30,41	Rp	824.191,98	Rp	25.063.678,11
5	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	30,41	Rp	344.304,88	Rp	10.470.311,40
6	Pek. Pas. Reng Ekspose Kayu Kamper	m2	30,41	Rp	788.985,22	Rp	23.993.040,54
7	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	26,44	Rp	58.849,68	Rp	1.555.985,54
8	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	16,44	Rp	222.562,68	Rp	3.658.930,46
9	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,01	Rp	37.846.815,02	Rp	378.468,15
10	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,01	Rp	37.846.815,02	Rp	378.468,15
11	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	37,20	Rp	402.412,58	Rp	14.969.747,98
12	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	18,60	Rp	391.698,61	Rp	7.285.594,15
13	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	18,60	Rp	78.996,56	Rp	1.469.336,02
D	**PEKERJAAN PENGECATAN**						
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	114,70	Rp	175.431,60	Rp	20.122.004,52
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	8,66	Rp	437.028,04	Rp	3.784.662,83
3	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	30,41	Rp	64.864,94	Rp	1.972.542,83
E	**PEKERJAAN ATAP**						
1	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	30,41	Rp	115.340,85	Rp	3.507.515,25
2	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	13,01	Rp	175.339,60	Rp	2.281.168,20
3	Pek. Bentala di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 45 cm	Unit	1,00	Rp	1.602.679,19	Rp	1.602.679,19
4	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	6,00	Rp	736.429,19	Rp	4.418.575,14
					JUMLAH III.11	**Rp**	**178.607.229,56**
III.12.	**REHABILITASI BALE GEGITAAN II**						
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**						
1	Pek. Pembersihan Peninggih	m2	55,08	Rp	119.150,52	Rp	6.562.810,64
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	30,41	Rp	126.272,67	Rp	3.839.951,89
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	3,04	Rp	90.308,33	Rp	274.537,32
B	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**						
1	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	31,36	Rp	1.025.225,20	Rp	32.151.062,27
C	**PEKERJAAN KAYU**						
1	Pek. Pas. Sendi Batu Tabas Karangasem	bh	4,00	Rp	991.881,96	Rp	3.967.527,84
2	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,09	Rp	23.326.815,02	Rp	2.099.413,35
3	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,12	Rp	23.326.815,02	Rp	2.799.217,80
4	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	30,41	Rp	824.191,98	Rp	25.063.678,11
5	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	30,41	Rp	344.304,88	Rp	10.470.311,40
6	Pek. Pas. Reng Ekspose Kayu Kamper	m2	30,41	Rp	788.985,22	Rp	23.993.040,54
7	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	26,44	Rp	58.849,68	Rp	1.555.985,54
8	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	16,44	Rp	222.562,68	Rp	3.658.930,46
9	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,01	Rp	37.846.815,02	Rp	378.468,15
10	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,01	Rp	37.846.815,02	Rp	378.468,15
11	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	37,20	Rp	402.412,58	Rp	14.969.747,98
12	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	18,60	Rp	391.698,61	Rp	7.285.594,15
13	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	18,60	Rp	78.996,56	Rp	1.469.336,02
D	**PEKERJAAN PENGECATAN**						
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	114,70	Rp	175.431,60	Rp	20.122.004,52
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	8,66	Rp	437.028,04	Rp	3.784.662,83
3	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	30,41	Rp	64.864,94	Rp	1.972.542,83
E	**PEKERJAAN ATAP**						
1	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	30,41	Rp	115.340,85	Rp	3.507.515,25
2	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	13,01	Rp	175.339,60	Rp	2.281.168,20
3	Pek. Bentala di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 45 cm	Unit	1,00	Rp	1.602.679,19	Rp	1.602.679,19
4	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	6,00	Rp	736.429,19	Rp	4.418.575,14
					JUMLAH III.12	**Rp**	**178.607.229,56**
III.13.	**REHABILITASI BALE GONG**						
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**						
1	Pek. Pembongkaran Beton	m2	19,97	Rp	538.543,50	Rp	10.754.713,70
2	Pek. Pembongkaran Penutup Lantai	m2	34,77	Rp	29.919,08	Rp	1.040.286,41
3	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	76,37	Rp	126.272,67	Rp	9.643.443,81
4	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	9,38	Rp	90.308,33	Rp	847.092,14
B	**PEKERJAAN TANAH, GALIAN DAN PONDASI**						
1	Pek. Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	m1	22,00	Rp	17.467,77	Rp	384.290,94
2	Pek. Galian Tanah Sedalam 0 s.d. 1 m	m3	14,88	Rp	112.279,02	Rp	1.670.711,82
3	Pek. Urugan Pasir T = 5 cm	m3	2,11	Rp	364.316,63	Rp	768.712,31
4	Pek. Batu Kosong T = 20 cm	m3	3,50	Rp	554.285,36	Rp	1.939.998,76
5	Pek. Pas. Fondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 Mpa), Cara Manual	m3	15,12	Rp	995.904,09	Rp	15.058.069,84
6	Pek. Urugan Tanah Kembali	m3	4,96	Rp	74.797,71	Rp	370.996,64
7	Pek. Urugan Sirtu Padat Peninggian Level	m3	16,61	Rp	403.121,31	Rp	6.695.844,96
C	**PEKERJAAN BETON**						
1	Pek. Beton Rabatan Lantai Kerja T = 5 cm, K - 100	m3	1,24	Rp	1.291.824,07	Rp	1.601.861,85
2	Pek. Beton Sloof 15/20, f'c 20 Mpa						
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	0,41	Rp	1.422.435,59	Rp	583.198,59
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	60,82	Rp	30.685,88	Rp	1.866.315,22
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	41,76	Rp	19.208,25	Rp	802.136,52
	- Bekisting Batako	m2	2,80	Rp	373.882,16	Rp	1.046.870,05
3	Pek. Beton Pelat Lantai T = 10 cm, f'c 20 Mpa						
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	2,26	Rp	1.422.435,59	Rp	3.214.704,43
	- Pembesian Wiremesh M6, 1 Lapis	kg	76,11	Rp	13.108,11	Rp	997.658,25
D	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**						
1	Pek. Pengresek	m3	2,09	Rp	1.291.824,07	Rp	2.699.912,31
2	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	136,78	Rp	1.025.225,20	Rp	140.230.302,86
E	**PEKERJAAN PENGECATAN**						
1	Pek. Fin. Polituran; Ultran Politur P-03; Propan	m2	230,25	Rp	175.431,60	Rp	40.393.125,90
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	10,51	Rp	437.028,04	Rp	4.593.164,70
3	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	76,37	Rp	64.864,94	Rp	4.953.735,47

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
F	**PEKERJAAN KAYU**				
1	Pek. Pas. Sendi Batu Tabas Karangasem	bh	6,00	Rp 991.881,96	Rp 5.951.291,76
2	Pek. Pas. Tiang Saka Ukir 12/12 Kayu Jati	m1	14,10	Rp 873.804,66	Rp 12.320.645,71
3	Pek. Pas. Canggah Wang Ukir Kayu Jati	m1	10,36	Rp 752.760,66	Rp 7.798.600,44
4	Pek. Pas. Balok Lambang Mayeng Ukir Kayu Jati	m1	26,00	Rp 1.194.894,66	Rp 31.067.261,16
5	Pek. Pas. Tiang Saka Tugeh Ukir 10/10 Kayu Jati	m1	1,55	Rp 873.804,66	Rp 1.354.397,22
6	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,12	Rp 23.326.815,02	Rp 2.799.217,80
7	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,17	Rp 23.326.815,02	Rp 3.965.558,55
8	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	76,37	Rp 824.191,98	Rp 62.943.541,51
9	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	76,37	Rp 344.304,88	Rp 26.294.563,69
10	Pek. Pas. Reng Ekspose Kayu Kamper	m2	76,37	Rp 788.985,22	Rp 60.254.801,25
11	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,06	Rp 37.846.815,02	Rp 2.270.808,90
12	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,02	Rp 37.846.815,02	Rp 756.936,30
12	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	26,00	Rp 222.562,68	Rp 5.786.629,68
13	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	28,64	Rp 58.849,68	Rp 1.685.454,84
14	Pek. Pas. Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	60,00	Rp 402.412,58	Rp 24.144.754,80
15	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	30,00	Rp 391.698,61	Rp 11.750.958,30
16	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	30,00	Rp 78.996,56	Rp 2.369.896,80
G	**PEKERJAAN ATAP**				
1	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	76,37	Rp 115.340,85	Rp 8.808.580,71
2	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	9,06	Rp 175.339,60	Rp 1.588.576,78
3	Pek. Bentala di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 45 cm	Unit	1,00	Rp 1.602.679,19	Rp 1.602.679,19
4	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	6,00	Rp 736.429,19	Rp 4.418.575,14
H	**PEKERJAAN BAJA**				
1	Pek. Base Plate U T = 10 mm	kg	103,62	Rp 54.825,60	Rp 5.681.028,67
2	Pek. Baut D10	bh	24,00	Rp 14.215,71	Rp 341.177,04
3	Pek. Baut Angker D13	bh	12,00	Rp 69.215,71	Rp 830.588,52
				JUMLAH III.13	**Rp 538.943.672,22**
III.14.	**REHABILITASI BALE PESANDEKAN**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pembongkaran Beton	m2	16,38	Rp 538.543,50	Rp 8.821.342,53
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	41,77	Rp 126.272,67	Rp 5.274.409,43
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	4,18	Rp 90.308,33	Rp 377.488,82
B	**PEKERJAAN TANAH, GALIAN DAN PONDASI**				
1	Pek. Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	m1	22,00	Rp 17.467,77	Rp 384.290,94
2	Pek. Galian Tanah Sedalam 0 s.d. 1 m	m3	14,88	Rp 112.279,02	Rp 1.670.711,82
3	Pek. Urugan Pasir T = 5 cm	m3	2,11	Rp 364.318,63	Rp 768.712,31
4	Pek. Batu Kosong T = 20 cm	m3	3,50	Rp 554.285,36	Rp 1.939.998,76
5	Pek. Pas. Fondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 Mpa), Cara Manual	m3	15,12	Rp 995.904,09	Rp 15.058.069,84
6	Pek. Urugan Tanah Kembali	m3	4,96	Rp 74.797,71	Rp 370.996,64
7	Pek. Urugan Sirtu Padat Peninggian Level	m3	16,61	Rp 403.121,31	Rp 6.695.844,96
C	**PEKERJAAN BETON**				
1	Pek. Beton Rabatan Lantai Kerja T = 5 cm, K - 100	m3	1,24	Rp 1.291.824,07	Rp 1.601.861,85
2	Pek. Beton Sloof 15/20, f'c 20 Mpa				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	0,41	Rp 1.422.435,59	Rp 583.198,59
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	60,82	Rp 30.685,88	Rp 1.866.315,22
	- Pembesian Tulangan Sengkang Ø10	kg	41,76	Rp 19.208,25	Rp 802.136,52
	- Bekisting Batako	m2	2,80	Rp 373.882,16	Rp 1.046.870,05
3	Pek. Beton Pelat Lantai T = 10 cm, f'c 20 Mpa				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	2,26	Rp 1.422.435,59	Rp 3.214.704,43
	- Pembesian Wiremesh M6, 1 Lapis	kg	76,11	Rp 13.108,11	Rp 997.658,25
D	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**				
1	Pek. Pengresek	m3	1,19	Rp 1.291.824,07	Rp 1.537.270,64
2	Pek. Pas. Tempelan Style Bali Batu Tabas Karangasem	m2	74,62	Rp 1.025.225,20	Rp 76.502.304,42
E	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
1	Pek. Fin. Polituran: Ultran Politur P-03, Propan	m2	137,54	Rp 175.431,60	Rp 24.128.862,26
2	Pek. Fin. Cat Prada	m2	7,27	Rp 437.028,04	Rp 3.177.193,65
3	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior, Propan Decorshield DW-500	m2	41,77	Rp 64.864,94	Rp 2.709.408,54
F	**PEKERJAAN KAYU**				
1	Pek. Pas. Balok Pemade 6/12 Kayu Jati	m3	0,11	Rp 23.326.815,02	Rp 2.565.949,65
2	Pek. Pas. Balok Pemucu 6/12 Kayu Jati	m3	0,11	Rp 23.326.815,02	Rp 2.565.949,65
3	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	41,77	Rp 824.191,98	Rp 34.426.499,00
4	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	41,77	Rp 344.304,88	Rp 14.381.614,84
5	Pek. Pas. Reng Ekspose Kayu Kamper	m2	41,77	Rp 788.985,22	Rp 32.955.912,64
6	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,05	Rp 37.846.815,02	Rp 1.892.340,75
7	Pek. Pas. Nok Kayu 6/12 Kayu Kamper	m3	0,03	Rp 37.846.815,02	Rp 1.135.404,45
6	Pek. Pas. Kolong 2/8 Kayu Jati	m1	13,90	Rp 222.562,68	Rp 3.093.621,25
7	Pek. Pas. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	12,08	Rp 58.849,68	Rp 710.904,13
8	Pek. Pas. 2x Listplank 3/20 Kayu Kamper	m1	48,00	Rp 402.412,58	Rp 19.315.803,84
9	Pek. Pas. Tatab Kayu Kamper	m1	24,00	Rp 391.698,61	Rp 9.400.766,64
10	Pek. Pas. Ring - Ring Ukir Kayu Kamper	m1	24,00	Rp 78.996,56	Rp 1.895.917,44
G	**PEKERJAAN ATAP**				
1	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	41,77	Rp 115.340,85	Rp 4.817.787,30
2	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m1	28,68	Rp 175.339,60	Rp 5.028.739,73
3	Pek. Bentala di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 45 cm	Unit	1,00	Rp 1.602.679,19	Rp 1.602.679,19
4	Pek. Ikut Celedu di Ukir Ex. Mill Prade Panjang 25 cm	Unit	6,00	Rp 736.429,19	Rp 4.418.575,14
H	**PEKERJAAN BAJA**				
1	Pek. Base Plate U T = 10 mm	kg	103,62	Rp 54.825,60	Rp 5.681.028,67
2	Pek. Baut D10	bh	24,00	Rp 14.215,71	Rp 341.177,04
3	Pek. Baut Angker D13	bh	12,00	Rp 69.215,71	Rp 830.588,52
				JUMLAH III.14	**Rp 306.590.910,57**
				JUMLAH C.5.3	**Rp 2.523.108.261,45**
				JUMLAH TOTAL	**Rp 4.697.262.087,35**

RINCIAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI

KEGIATAN : Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN : Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
PEKERJAAN : Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Lawa)
LOKASI : Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem
TAHUN : 2026

C.5 PURA IDA RATU DUKUH PESIMPENAN
C.5.4 PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, DAN PLUMBING

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN (Rp.)	
1	2	3	4	5	
VII.1	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**				
A	**Pekerjaan Panel Tegangan Rendah**				
1	- Panel MDP 8 MCB	unit	2	Rp	2.188.849,11
B	**Pekerjaan Kabel Tegangan Rendah**				
1	Kabel dari MDP Existing ke				
	- PP SDP Kabel NYY 3x4 mm	m	30	Rp	89.427,93
C	**Pekerjaan Instalasi Penerangan & Stop Kontak**				
1	Area Pura				
	- SM D 160 FRZ ART 12W 6000K ; Artolite	bh	20,00	Rp	847.371,58
	- FREZA ART 120 10W 6000K ; Artolite	bh	7,00	Rp	341.291,50
	- PJUTS, All in one Solar Street Light , SSL-38 80watt + Tiang Lampu Antik tinggi 7 meter 1 Lengan	bh	15,00	Rp	37.085.412,10
	- ARTO SLATE LED 50W 5700K 110D ; Artolite	bh	1,00	Rp	1.947.639,10
	- Saklar Tunggal waterproof ; Architech	bh	14,00	Rp	135.624,50
	- Saklar Ganda waterproof ; Architech	bh	4,00	Rp	164.165,38
	- Stop Kontak WaterProof ; Architech	bh	17,00	Rp	131.753,53
	- Instalasi Penerangan Luar (Kabel NYY 3x2,5mm2 + HIC 20mm)	ttk	28,00	Rp	501.431,48
	- Intsalasi Stop Kontak Outdoor (Kabel NYY 3x2,5mm2 + HIC 20mm)	ttk	17,00	Rp	741.727,12
					JUMLAH I
VII.2	**PEKERJAAN PIPA AIR BERSIH**				
A	**Pekerjaan Pompa**				
1	Pompa Booster	unit	1,00	Rp	24.924.701,53
	- Merk : Grundfos				
	Type : CM 5-5PT				
	Jenis : Centrifugal				
	Kap : 7ši/mnt				
	Head : 37m				
	Disch : 1 1/4"x1"				
	Power : 1x220V/50Hz				
	Panel Control c/w Aksesoris				
2	Tandon Air 5000 L	unit	1,00	Rp	14.694.701,53
B	**Pekerjaan Pipa Luar Bangunan**				
1	Pipa PPR PN 10 DN 32	m	30,00	Rp	98.190,11
C	**Pekerjaan Pipa Dalam Bangunan**				
1	Pipa PPR PN 10 Include Aksesoris & Alat Bantu				
	- PPR PN 10 DN 32	m	16,00	Rp	98.190,11
	- PPR PN 10 DN 25	m	14,00	Rp	64.062,84
	- PPR PN 10 DN 20	m	26,00	Rp	44.202,05
	- Gate Valve 1/2" 10k	bh	4,00	Rp	420.658,23
VII.3	**PEKERJAAN PIPA AIR KOTOR, BEKAS & VENTING**				
A.	**Pekerjaan Sewage Treatment Plan**				
1	Bio Septictank cap. 6.000L ; Bio Health	unit	1,00	Rp	53.942.686,07
B.	**Pipa Luar Bangunan**				
1	- Pipa PVC AW 4"	m'	20,00	Rp	177.446,33
2	- Pipa PVC AW3"	m'	15,00	Rp	116.904,52
C	**Pipa Dalam Bangunan**				
1	Lantai 1				
	Pipa Air Kotor				
	- Pipa PVC AW 4"	m'	22,00	Rp	177.446,33
	- Pipa PVC AW 3"	m'	8,00	Rp	116.904,52
2	Pipa Air Bekas				
	- Pipa PVC AW 4"	m'	22,00	Rp	177.446,33
	- Pipa PVC AW 3"	m'	18,00	Rp	116.904,52
	- Pipa PVC AW 2"	m'	16,00	Rp	61.969,10
3	Pipa Venting				
	- Pipa PVC AW 1"	m'	18,00	Rp	29.895,00
4	Instrument				
	- P-Trap 2"	bh	3,00	Rp	122.135,46
	- CO SS 4"	bh	4,00	Rp	629.930,20
					JUMLAH II
					JUMLAH

RINCIAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI

KEGIATAN : Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah
SUB KEGIATAN : Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
PEKERJAAN : Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Lawa)
LOKASI : Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem
TAHUN : 2026

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
D	**PURA IDA RATU DUKUH**				
D.1	**NISTA MANDALA**				
I	**BALE PESANDEKAN**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	52,00	126.272,67	6.566.178,84
2	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	2,11	90.308,33	190.550,58
B	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**				
1	Pek. Tempelanan Bataran Bale Ex. Batu Tabas Karangasem Untuk Bale Pesandekan	m2	27,42	1.025.225,20	28.111.674,98
2	Pek. Lantai Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	30,74	1.025.225,20	31.515.422,65
3	Pek. Sendi Batu Tabas Ukuran 30 x 30 cm	bh	6,00	991.881,96	5.951.291,76
C	**PEKERJAAN KAYU**				
1	Pek. Saka 12 x 12 cm di Serut, di Kupak, dan di Ukir Ex. Kayu Jati	m	8,40	873.804,66	7.339.959,14
2	Pek. Angkur Saka Dengan Pelat tebal 2 mm	bh	24,12	69.215,71	1.669.482,93
3	Pek. Baut D16 Untuk Saka	bh	24,00	54.825,60	1.315.814,40
4	Pek. Kapu Kapu Di Ukir Ex. Kayu Jati	bh	6,00	2.060.254,80	12.361.528,80
5	Pek. Canggah Wang di Serut, dan di Ukir Ex. Kayu Jati	m	6,30	752.760,66	4.742.392,16
6	Pek. Lambang Serut, di Kupak dan di Ukir Ex. Kayu Jati	m	17,80	1.194.894,66	21.269.124,95
7	Pek. Sineb Diserut dan di Kupak Finish Ukuran 12 x 4,5 cm di Profil Ex. Kayu Jati	m3	0,19	23.326.815,02	4.432.094,85
8	Pek. Balok Pemegang Usuk Diserut Finish Ukuran 14 x 4,5 cm cm Ex. Kayu Jati	m3	0,11	23.326.815,02	2.565.949,65
9	Pek. Usuk Kayu Kamper Diserut Finish Ukuran 4,5 x 6,5 cm di Profil	m2	39,25	344.304,88	13.513.966,54
10	Pek. Usuk Gantang Mayeng Kayu Bingkirai Diserut Finish Ukuran 4,5 x 6,5 cm di Profil	m2	18,62	344.304,88	6.410.956,87
11	Pek. Usuk Mayeng Kayu Bingkirai Diserut Finish Ukuran 4,5 x 6,5 cm di Profil	m2	11,15	344.304,88	3.838.999,41
12	Pek. Listplank				
	- Pek. Lisplank Kayu Ukuran Diserut Finish 1,7 x 11,5 cm Ex. Kayu Kamper	m1	25,20	391.698,61	9.870.804,97
	- Pek. Lisplank Kayu Ukuran Diserut Finish 1,7 x 7,5 cm Ex. Kayu Kamper	m1	25,20	163.547,03	4.121.385,16
	- Pek. List Listplank Kayu Diserut Finish Ukuran 1,5 x 9 cm di Profil Ex. Kayu Kamper	m1	50,40	169.884,58	8.562.182,83
	- Pek. Tatab Kayu Diserut Finish Ukuran 2,5 x 10 cm di Profil Ex. Kayu Kamper	m1	25,20	391.698,61	9.870.804,97
	- Pek. Ukiran Tempel Sudut Ex. Kayu Kruing	bh	8,00	59.946,03	479.568,24
	- Pek. Ukiran Tempel Tengah Panjang 70 cm Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	80.846,03	323.384,12
	- Pek. Ukiran Temesir Ex. Kayu Kamper	m	25,20	123.161,56	3.103.671,31
	- Pek. Ukiran Mas-Masan Ex. Kayu Kamper	m	17,36	36.041,56	625.681,48
	- Pek. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	45.646,03	182.584,12
	- Pek. Ukiran Ring-ring Tinggi Ex. Kamper	m1	25,20	78.996,56	1.990.713,31
14	Pek. Listplank Kolonk				
	- Pek. Lisplank Kayu Usuk Ukuran Diserut dan Di Profil Finish 5 x 10 cm Ex. Kayu Jati	m3	0,11	23.326.815,02	2.565.949,65
	- Pek List Listplank Kayu Diserut dan di Profil Finish Ukuran 0,7 x 4,5 cm Ex. Kayu Kamper	m	22,38	77.990,19	1.745.420,45
	- Pek. Tatab Kolong Kayu Diserut Finish Ukuran 1,5 x 9 cm di Profil Ex. Kayu Kamper	m	22,38	169.884,58	3.802.016,90
15	Pek. Pemade di Profil dan Serut Finish Ukuran 6,5 x (11,5-4,5) cm, Ex. Jati (diBuat Nirus)	m3	0,18	23.326.815,02	4.198.826,70
16	Pek. Pemucu di Profil dan Serut Finish Ukuran 6,5 x (11,5-4,5) cm, Ex. jati (diBuat Nirus)	m3	0,08	23.326.815,02	1.866.145,20
17	Pek. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	11,82	58.849,68	695.603,22
18	Pek. Balok Nok 2x Finish di Serut dan di Profil Expose 7.5 x 11.5 cm, ex. Kayu Kamper	m3	0,02	37.846.815,02	756.936,30
19	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,06	37.846.815,02	2.270.808,90
20	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	52,00	824.191,98	42.857.982,96
21	Pek. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	52,00	48.795,68	2.537.375,36
22	Pek. Pemasangan Reng 2 x 3 cm Ex. Kayu Kamper	m2	52,00	788.985,22	41.027.231,44
D	**PEKERJAAN ATAP**				
1	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m	13,97	175.339,60	2.449.494,21
2	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	52,00	115.340,85	5.997.724,20
3	Pek. Ikuh Celedu Paras di Ukir Panjang 60 cm	bh	4,00	893.179,19	3.572.716,76
4	Pek. Murda Paras di Ukir Tinggi 60 cm	bh	2,00	959.179,19	1.918.358,38
E	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
1	Pek. Fin. Polituran; Propan	m2	117,33	175.431,60	20.583.389,63
2	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	58,99	64.864,94	3.826.382,81
3	Pek. Perada Jepang Seluruh Ukiran	m2	16,03	437.028,04	7.005.559,48
				TOTAL	**340.604.091,59**
II	**BALE PESANDEKAN**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	52,00	126.272,67	6.566.178,84
2	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	0,52	90.308,33	46.960,33
D	**PEKERJAAN ATAP**				
1	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m	13,97	175.339,60	2.449.494,21
2	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	52,00	115.340,85	5.997.724,20
3	Pek. Ikuh Celedu Paras di Ukir Panjang 60 cm	bh	4,00	893.179,19	3.572.716,76
4	Pek. Murda Paras di Ukir Tinggi 60 cm	bh	2,00	959.179,19	1.918.358,38
E	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
1	Pek. Fin. Polituran; Propan	m2	117,33	175.431,60	20.583.389,63
2	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	58,99	64.864,94	3.826.382,81
3	Pek. Perada Jepang Seluruh Ukiran	m2	16,03	437.028,04	7.005.559,48
				TOTAL	**51.966.764,64**
III	**GEDONG PESIMPENAN**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pengukuran Dan Pemasangan Bowplank	m	38,30	17.467,77	669.015,59
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	104,08	126.272,67	13.142.459,49
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	27,79	90.308,33	2.509.668,49
4	Pek. Pembongkaran Pondasi Batu Kali	m3	27,79	68.969,08	1.916.650,73
B	**PEKERJAAN GALIAN**				
1	Pek. Galian Tanah Biasa	m3	21,48	112.279,02	2.411.753,35
2	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi Batu	m3	1,79	364.318,63	652.130,35
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	m3	3,10	364.318,63	1.129.387,75
4	Pek. Urugan Tanah Hasil Galian	m3	21,48	74.797,71	1.606.654,81
5	Pek. Urugan Tanah Ex. Mendatangkan Tanah	m3	28,04	403.121,31	11.303.521,53
C	**PEKERJAAN PONDASI**				
1	Pek. Batu Kosong	m3	7,16	554.285,36	3.968.683,18
2	Pek. Pasangan Batu Kali 1 PC : 5 PP	m3	20,63	995.904,09	20.545.501,38
D	**PEKERJAAN BETON**				
1	Pek. Sloff 15 x 20 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	1,23	1.422.435,59	1.749.595,78
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	289,54	30.685,88	8.884.789,70
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	76,16	19.208,25	1.462.900,32
	- Pek Begisting Sloff 3 x Pakai	m2	16,96	195.742,66	3.319.795,51
2	Pek. Lantai Beton Tebal 10 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	6,15	1.422.435,59	8.747.978,88

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
	- Pek. Beton Rabatan Lantai Kerja T = 5 cm, K - 100	m3	3,10	1.291.824,07	4.004.654,62
	- Pek. Wiremesh M 8 mm	kg	337,36	16.805,66	5.669.557,46
3	Pek. Kolom 15 x 15 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	0,36	1.422.435,59	512.076,81
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	40,96	30.685,88	1.256.893,64
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	31,68	19.208,25	608.517,36
	- Pek Begisting Kolom 3x Pakai	m2	9,60	193.798,96	1.860.470,02
4	Pek. Balok 15 x 20 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	0,17	1.422.435,59	241.814,05
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	38,99	30.685,88	1.196.442,46
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	10,26	19.208,25	197.076,65
	- Pek Begisting Balok 3x Pakai	m2	2,28	195.742,66	446.293,26
E	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**				
1	Pek. Tempelanan Bataran Bale Ex. Batu Tabas Karangasem Untuk Gedong Pesimpenan	m2	35,79	1.025.225,20	36.692.809,91
2	Pek. Lantai Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	72,30	1.025.225,20	74.123.781,96
3	Pek. Paduraksa Style Bali Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	7,11	1.025.225,20	7.289.351,17
4	Pek. Karang Boma Untuk Pintu Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	4,48	1.025.225,20	4.593.008,90
5	Pek. Tembok Style Bali Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	22,59	1.025.225,20	23.159.837,27
6	Pek. Sendi Batu Tabas	bh	6,00	991.881,96	5.951.291,76
F	**PEKERJAAN KAYU**				
1	Pek. Saka 12 x 12 cm di Serut, di Kupak, dan di Ukir Ex. Kayu Jati	m	12,06	873.804,66	10.538.084,20
2	Pek. Angkur Saka Dengan Pelat tebal 2 mm	bh	24,12	69.215,71	1.669.482,93
3	Pek. Baut D16 Untuk Saka	bh	24,00	54.825,60	1.315.814,40
4	Pek. Kapu Kapu Di Ukir Ex. Kayu Jati	bh	6,00	2.060.254,80	12.361.528,80
5	Pek. Canggah Wang di Serut, dan di Ukir Ex. Kayu Jati	m	5,40	752.760,66	4.064.907,56
6	Pek. Lambang Serut, di Kupak dan di Ukir Ex. Kayu Jati	m	30,00	1.194.894,66	35.846.839,80
7	Pek. Sineb Diserut dan di Kupak Finish Ukuran 12 x 4,5 cm di Profil Ex. Kayu Jati	m3	0,32	23.326.815,02	7.464.580,81
8	Pek. Balok Pemegang Usuk Diserut Finish Ukuran 14 x 4,5 cm cm Ex. Kayu Jati	m3	0,19	23.326.815,02	4.432.094,85
9	Pek. Usuk Kayu Kamper Diserut Finish Ukuran 4,5 x 6,5 cm di Profil	m2	81,69	344.304,88	28.126.265,65
10	Pek. Usuk Gantang Mayeng Kayu Bingkirai Diserut Finish Ukuran 4,5 x 6,5 cm di Profil	m2	32,12	344.304,88	11.059.072,75
11	Pek. Usuk Mayeng Kayu Bingkirai Diserut Finish Ukuran 4,5 x 6,5 cm di Profil	m2	20,30	344.304,88	6.989.389,06
12	Pek. Listplank				
	- Pek. Lisplank Kayu Ukuran Diserut Finish 1,7 x 11,5 cm Ex. Kayu Kamper	m1	37,28	391.698,61	14.602.524,18
	- Pek. Lisplank Kayu Ukuran Diserut Finish 1,7 x 7,5 cm Ex. Kayu Kamper	m1	37,28	163.547,03	6.097.033,28
	- Pek. List Listplank Kayu Diserut Finish Ukuran 1,5 x 9 cm di Profil Ex. Kayu Kamper	m1	74,56	169.884,58	12.666.594,28
	- Pek. Tatab Kayu Diserut Finish Ukuran 2,5 x 10 cm di Profil Ex. Kayu Kamper	m1	37,28	391.698,61	14.602.524,18
	- Pek. Ukiran Tempel Sudut Ex. Kayu Kruing	bh	8,00	59.946,03	479.568,24
	- Pek. Ukiran Tempel Tengah Panjang 70 cm Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	80.846,03	323.384,12
	- Pek. Ukiran Temesir Ex. Kayu Kamper	m	37,78	123.161,56	4.653.043,74
	- Pek. Ukiran Mas-Masan Ex. Kayu Kamper	m	29,94	36.041,56	1.079.084,31
	- Pek. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	45.646,03	182.584,12
	- Pek. Ukiran Ring-ring Tinggi Ex. Kamper	m1	37,28	78.996,56	2.944.991,76
14	Pek. Listplank Kolonk				
	- Pek. Lisplank Kayu Usuk Ukuran Diserut dan Di Profil Finish 5 x 10 cm Ex. Kayu Jati	m3	0,18	23.326.815,02	4.198.826,70
	- Pek List Listplank Kayu Diserut dan di Profil Finish Ukuran 0,7 x 4,5 cm Ex. Kayu Kamper	m	35,10	77.990,19	2.737.455,67
	- Pek. Tatab Kolong Kayu Diserut Finish Ukuran 1,5 x 9 cm di Profil Ex. Kayu Kamper	m	35,10	169.884,58	5.962.948,76
15	Pek. Pemade di Profil dan Serut Finish Ukuran 6,5 x (11,5-4,5) cm, Ex. Jati (diBuat Nirus)	m3	0,13	23.326.815,02	3.032.485,95
16	Pek. Pemucu di Profil dan Serut Finish Ukuran 6,5 x (11,5-4,5) cm, Ex. jati (diBuat Nirus)	m3	0,12	23.326.815,02	2.799.217,80
17	Pek. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	24,66	58.849,68	1.451.233,11
18	Pek. Balok Nok 2x Finish di Serut dan di Profil Expose 7.5 x 11.5 cm, ex. Kayu Kamper	m3	0,07	37.846.815,02	2.649.277,05
19	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,21	37.846.815,02	7.947.831,15
20	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	104,08	824.191,98	85.781.901,28
21	Pek. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	104,08	48.795,68	5.078.654,37
22	Pek. Pemasangan Renq 2 x 3 cm Ex. Kayu Kamper	m2	104,08	788.985,22	82.117.581,70
23	Pek. Pintu Gebyok Ex. Kayu Jati	m2	1,70	16.724.563,92	28.431.758,66
	Include :				
	- Kusen				
	- Kunci				
	- Handle				
D	**PEKERJAAN ATAP**				
1	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m	19,21	175.339,60	3.368.273,72
2	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	104,08	115.340,85	12.004.675,67
3	Pek. Ikuh Celedu Paras di Ukir Panjang 60 cm	bh	4,00	893.179,19	3.572.716,76
4	Pek. Murda Paras di Ukir Tinggi 60 cm	bh	2,00	959.179,19	1.918.358,38
E	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
1	Pek. Fin. Polituran; Propan	m2	218,88	175.431,60	38.398.468,61
2	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	113,69	64.864,94	7.374.495,03
3	Pek. Perada Jepang Seluruh Ukiran	m2	24,67	437.028,04	10.781.481,75
				TOTAL	**742.931.399,26**
IV	**BALE KULKUL**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pengukuran Dan Pemasangan Bowplank	m	16,80	17.467,77	293.458,54
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	32,00	126.272,67	4.040.725,44
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	99,20	90.308,33	8.958.586,34
4	Pek. Pembongkaran Pondasi Batu Kali	m3	99,20	68.969,08	6.841.732,74
B	**PEKERJAAN GALIAN**				
1	Pek. Galian Tanah Biasa	m3	20,00	112.279,02	2.245.580,40
2	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi Batu	m3	0,80	364.318,63	291.454,90
C	**PEKERJAAN PONDASI**				
1	Pek. Batu Kosong	m3	3,20	554.285,36	1.773.713,15
2	Pek. Pasangan Batu Kali 1 PC : 5 PP	m3	96,00	995.904,09	95.606.792,64
E	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**				
1	Pek. Bale Kulkul Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	79,08	1.025.225,20	81.074.808,82
2	Pek. Lantai Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	16,00	1.025.225,20	16.403.603,20
3	Pek. Patung Singa Bucu Ex. Batu Tabas Karangasem	bh	8,00		
4	Pek. Sendi Batu Tabas	bh	8,00	991.881,96	7.935.055,68
F	**PEKERJAAN KAYU**				
1	Pek. Saka 12 x 12 cm di Serut, di Kupak, dan di Ukir Ex. Kayu Jati	m	8,00	873.804,66	6.990.437,28
2	Pek. Saka 8 x 8 cm Ex. Kayu Jati	m	6,92	786.024,66	5.439.290,65
3	Pek. Angkur Saka Dengan Pelat tebal 2 mm	bh	32,15	69.215,71	2.225.285,08
4	Pek. Baut D16 Untuk Saka	bh	32,00	54.825,60	1.754.419,20
5	Pek. Kincut Di Ukir Ex. Kayu Jati	bh	8,00	1.650.000,00	13.200.000,00
6	Pek. Papan Tabing				
	- Pek. Lambang Serut, di Kupak dan di Ukir Ex. Kayu Jati	m1	11,76	1.194.894,66	14.051.961,20
	- Pek. Pas. Papan Parba Ukir T = 2 cm Kayu Jati	m2	1,20	714.459,17	857.351,00
	- Pek. Papan Untuk Pembungkus Saka Finish Diserut Tebal 2 cm	m2	0,28	714.459,17	200.048,57
6	Pek. Canggah Wang di Serut, dan di Ukir Ex. Kayu Jati	m	7,20	752.760,66	5.419.876,75
7	Pek. Lambang Serut, di Kupak dan di Ukir Ex. Kayu Jati	m	12,00	1.194.894,66	14.338.735,92
8	Pek. Sineb Diserut dan di Kupak Finish Ukuran 12 x 4,5 cm di Profil Ex. Kayu Jati	m3	0,13	23.326.815,02	3.032.485,95
9	Pek. Balok Pemegang Usuk Diserut Finish Ukuran 14 x 4,5 cm cm Ex. Kayu Jati	m3	0,08	23.326.815,02	1.866.145,20
10	Pek. Usuk Kayu Kamper Diserut Finish Ukuran 4,5 x 6,5 cm di Profil	m2	12,00	344.304,88	4.131.658,56
11	Pek. Usuk Gantang Mayeng Kayu Bingkirai Diserut Finish Ukuran 4,5 x 6,5 cm di Profil	m2	12,78	344.304,88	4.400.216,37
12	Pek. Usuk Mayeng Kayu Bingkirai Diserut Finish Ukuran 4,5 x 6,5 cm di Profil	m2	8,68	344.304,88	2.988.566,36

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
13	Pek. Listplank				
	- Pek. Lisplank Kayu Ukuran Diserut Finish 1,7 x 11,5 cm Ex. Kayu Kamper	m1	16,00	391.698,61	6.267.177,76
	- Pek. Lisplank Kayu Ukuran Diserut Finish 1,7 x 7,5 cm Ex. Kayu Kamper	m1	16,00	163.547,03	2.616.752,48
	- Pek. List Listplank Kayu Diserut Finish Ukuran 1,5 x 9 cm di Profil Ex. Kayu Kamper	m1	32,00	169.884,58	5.436.306,56
	- Pek. Tatab Kayu Diserut Finish Ukuran 2,5 x 10 cm di Profil Ex. Kayu Kamper	m1	16,00	391.698,61	6.267.177,76
	- Pek. Ukiran Tempel Sudut Ex. Kayu Kruing	bh	8,00	59.946,03	479.568,24
	- Pek. Ukiran Tempel Tengah Panjang 70 cm Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	80.846,03	323.384,12
	- Pek. Ukiran Temesir Ex. Kayu Kamper	m	18,00	123.161,56	2.216.908,08
	- Pek. Ukiran Mas-Masan Ex. Kayu Kamper	m	10,16	36.041,56	366.182,25
	- Pek. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	45.646,03	182.584,12
	- Pek. Ukiran Ring-ring Tinggi Ex. Kamper	m1	16,00	78.996,56	1.263.944,96
14	Pek. Listplank Kolonk				
	- Pek. Lisplank Kayu Usuk Ukuran Diserut dan Di Profil Finish 5 x 10 cm Ex. Kayu Jati	m3	0,06	23.326.815,02	1.399.608,90
	- Pek List Listplank Kayu Diserut dan di Profil Finish Ukuran 0,7 x 4,5 cm Ex. Kayu Kamper	m	12,00	77.990,19	935.882,28
	- Pek. Tatab Kolong Kayu Diserut Finish Ukuran 1,5 x 9 cm di Profil Ex. Kayu Kamper	m	12,00	169.884,58	2.038.614,96
15	Pek. Pemade di Profil dan Serut Finish Ukuran 6,5 x (11,5-4,5) cm, Ex. Jati (diBuat Nirus)	m3	0,06	23.326.815,02	1.399.608,90
16	Pek. Pemucu di Profil dan Serut Finish Ukuran 6,5 x (11,5-4,5) cm, Ex. jati (diBuat Nirus)	m3	0,08	23.326.815,02	1.866.145,20
17	Pek. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	3,80	58.849,68	223.628,78
18	Pek. Papan Petaka ex. Kayu Kamper di Profil dan di Serut	m3	0,03	37.846.815,02	1.135.404,45
19	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	32,00	824.191,98	26.374.143,36
20	Pek. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	32,00	48.795,68	1.561.461,76
21	Pek. Pemasangan Reng 2 x 3 cm Ex. Kayu Kamper	m2	32,00	788.985,22	25.247.527,04
D	**PEKERJAAN ATAP**				
1	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m	12,67	175.339,60	2.221.552,73
2	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	32,00	115.340,85	3.690.907,20
3	Pek. Ikuh Celedu Paras di Ukir Panjang 60 cm	bh	4,00	893.179,19	3.572.716,76
4	Pek. Murda Paras di Ukir Tinggi 60 cm	bh	1,00	959.179,19	959.179,19
E	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
1	Pek. Fin. Polituran; Propan	m2	71,27	175.431,60	12.503.010,13
2	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	38,33	64.864,94	2.486.273,15
3	Pek. Perada Jepang Seluruh Ukiran	m2	12,92	437.028,04	5.646.402,28
				TOTAL	**425.044.043,34**
V	**PEKERJAAN LANTAI DAN SALURAN**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pengukuran Dan Pemasangan Bowplank	m	82,59	17.467,77	1.442.663,12
B	**PEKERJAAN GALIAN**				
1	Pek. Galian Tanah Biasa	m3	24,78	112.279,02	2.782.274,12
A	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**				
1	Pek. Urugan Pasir Tebal 5 cm	m3	27,51	364.318,63	10.022.405,51
2	Pek. Lantai Beton Tebal 10 cm				
	- Pek. Beton Rabatan Lantai Kerja T = 5 cm, K - 100	m3	27,51	1.291.824,07	35.538.080,17
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	55,03	1.422.435,59	78.276.630,52
	- Pek. Wiremesh M 6 mm	kg	1.686,52	13.108,11	22.107.089,68
3	Pek. Batu Andesit Tebal 3 cm (Sket 2,5 cm)	m2	550,25	1.564.840,13	861.053.281,53
C	**PEKERJAAN SALURAN**				
1	Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	11,56	1.291.824,07	14.933.486,25
2	Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	632,31	21.509,56	13.600.709,88
3	Bekesting Batako	m2	82,59	373.882,16	30.878.927,59
4	Bekisting 3 x Pakai	m2	66,07	205.731,48	13.592.678,88
5	Pek. Pemasangan Iron Cast Grill Kekuatan 30 Ton Ex. Panmaa Ironcast	m	82,59	4.443.995,19	367.029.562,74
				TOTAL	**1.451.257.790,00**
VI	**PEKERJAAN PENYENGKER**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pengukuran Dan Pemasangan Bowplank	m	62,00	17.467,77	1.083.001,74
2	Pek. Pembongkaran Tembok Penyengker Lama	m	29,60	358.086,67	10.599.365,43
3	Pek. Pembongkaran Pondasi Batu Kali	m3	36,30	68.969,08	2.503.577,60
4	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	84,32	90.308,33	7.614.798,39
B	**PEKERJAAN GALIAN**				
1	Pek. Galian Tanah	m3	105,40	112.279,02	11.834.208,71
2	Pek. Urugan pasir	m3	1,86	364.318,63	677.632,65
C	**PEKERJAAN PONDASI**				
1	Pek. Batu Kosong	m3	7,44	554.285,36	4.123.883,08
2	Pek. Pasangan Batu Kali 1 PC : 5 PP	m3	84,32	995.904,09	83.974.632,87
D	**PEKERJAAN BETON**				
1	Pek. Sloff 15 x 20 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	1,83	1.422.435,59	2.603.057,13
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	165,65	30.685,88	5.083.116,02
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	69,63	19.208,25	1.337.470,45
	- Pek Begisting Sloff 3x Pakai	m2	24,80	195.742,66	4.854.417,97
2	Pek. Kolom 15 x 15 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	0,40	1.422.435,59	568.974,24
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	44,64	30.685,88	1.369.817,68
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	18,72	19.208,25	359.578,44
	- Pek Begisting Kolom 3x Pakai	m2	14,40	193.798,96	2.790.705,02
3	Pek. Balok 15 x 20 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	1,83	1.422.435,59	2.603.057,13
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	165,65	30.685,88	5.083.116,02
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	69,63	19.208,25	1.337.470,45
	- Pek Begisting Balok 3x Pakai	m2	24,80	195.742,66	4.854.417,97
4	Pek. Beton Pengresek	m3	28,95	1.291.824,07	37.398.306,83
E	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**				
1	Pek. Paduraksa Style Bali Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	71,76	1.025.225,20	73.570.160,35
2	Pek. Penyengker Style Bali Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	300,19	1.025.225,20	307.762.352,79
3	Pek. Pepalihan Bataran Penyngeker Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	223,20	1.025.225,20	228.830.264,64
				TOTAL	**802.817.383,59**
VII	**PEKERJAAN CANDI**				
	CANDI BENTAR				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pengukuran Dan Pemasangan Bowplank	m	2,84	17.467,77	49.608,47
2	Pek. Pembongkaran Candi Lama	set	1,00	9.596.722,75	9.596.722,75
3	Pek. Pembongkaran Pondasi Batu Kali	m3	36,14	68.969,08	2.492.542,55
4	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	73,03	90.308,33	6.595.217,34
5	Pek. Penyopratan Patung Eksisting Dengan Jet Water Cleaner	m2	84,00	119.150,52	10.008.643,68
B	**PEKERJAAN GALIAN**				
1	Pek. Galian Tanah	m3	19,64	112.279,02	2.205.159,95
3	Pek. Urugan pasir	m3	0,85	364.318,63	309.670,84
C	**PEKERJAAN PONDASI**				
1	Pek. Batu Kosong	m3	2,64	554.285,36	1.463.313,35
2	Pek. Pasangan Batu Kali 1 PC : 5 PP	m3	33,50	995.904,09	33.362.787,02

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
D	**PEKERJAAN BETON**				
1	Pek.Foot Plat Tebal 40 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	5,18	1.422.435,59	7.368.216,36
	- Pek. Beton Rabatan Lantai Kerja T = 5 cm, K - 100	m3	0,26	1.291.824,07	335.874,26
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	435,52	30.685,88	13.364.314,46
	- Pek. Begisting Foot Plat Dengan Dinding Batako	m2	4,59	373.882,16	1.716.119,11
2	Pek. Sloff 20 x 40 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	0,53	1.422.435,59	753.890,86
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	55,83	30.685,88	1.713.192,68
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	20,20	19.208,25	388.006,65
	- Pek Begisting Sloff 3x Pakai	m2	2,68	195.742,66	524.590,33
3	Pek. Kolom 30 x 30 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	6,35	1.422.435,59	9.032.466,00
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	1.005,20	30.685,88	30.845.446,58
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	102,68	19.208,25	1.972.303,11
	- Pek Begisting Kolom 3x Pakai	m2	45,24	193.798,96	8.767.464,95
4	Pek. Kolom 20 x 40 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	1,66	1.422.435,59	2.361.243,08
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	231,52	30.685,88	7.104.394,94
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	170,50	19.208,25	3.275.006,63
	- Pek Begisting Kolom 3x Pakai	m2	27,72	193.798,96	5.372.107,17
5	Pek. Balok 20 x 40 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	0,19	1.422.435,59	270.262,76
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	19,97	30.685,88	612.797,02
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	8,00	19.208,25	153.666,00
	- Pek Begisting Balok 3x Pakai	m2	1,44	195.742,66	281.869,43
6	Pek. Beton Pengresek	m3	36,89	1.291.824,07	47.655.389,94
E	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**				
1	Pek. Candi Bentar Style Bali Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	59,92	1.025.225,20	61.431.493,98
2	Pek. Lantai Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	1,05	1.025.225,20	1.076.486,46
3	Pek. Tangga Style Bali Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	31,48	1.025.225,20	32.274.089,30
4	Pek. Bataran Candi Ex. Batu Tbas Karangasem	m2	3,46	1.025.225,20	3.547.279,19
5	Pek. Patung Raksasa Ex. Batu Tabas Karangasaem	unit	2,00	9.000.000,00	18.000.000,00
6	Pek. Dudukan Patung Raksasa Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	4,20	1.025.225,20	4.305.945,84
7	Pek. Dudukan Patung Naga	m2	19,92	1.025.225,20	20.422.485,98
8	Pek. Patung Naga Ex. Batu Tabas Karangasaem (Ukuran Besar)	unit	2,00	40.000.000,00	80.000.000,00
9	Pek. Planter Box Depan Pura Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	53,24	1.025.225,20	54.582.989,65
10	Pek. Dudukan Patung Exsisting Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	31,36	1.025.225,20	32.151.062,27
				TOTAL	**517.744.120,93**
D.2	**MADYA MANDALA**				
I	**BALE PESANTIAN**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	22,02	126.272,67	2.780.524,19
2	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	6,23	90.308,33	562.620,90
B	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**				
1	Pek. Tempelanan Bataran Bale Ex. Batu Tabas Karangasem Untuk Bale Pesandekan	m2	39,67	1.025.225,20	40.670.683,68
2	Pek. Lantai Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	6,20	1.025.225,20	6.356.396,24
3	Pek. Sendi Batu Tabas Ukuran 30 x 30 cm	bh	4,00	991.881,96	3.967.527,84
C	**PEKERJAAN KAYU**				
1	Pek. Saka 12 x 12 cm di Serut, di Kupak, dan di Ukir Ex. Kayu Jati	m	5,60	873.804,66	4.893.306,10
2	Pek. Angkur Saka Dengan Pelat tebal 2 mm	bh	16,08	69.215,71	1.112.988,62
3	Pek. Baut D16 Untuk Saka	bh	16,00	54.825,60	877.209,60
4	Pek. Kincut Di Ukir Ex. Kayu Jati	bh	4,00	1.650.000,00	6.600.000,00
5	Pek. Canggah Wang di Serut, dan di Ukir Ex. Kayu Jati	m	3,60	752.760,66	2.709.938,38
6	Pek. Lambang Serut, di Kupak dan di Ukir Ex. Kayu Jati	m	17,80	1.194.894,66	21.269.124,95
7	Pek. Sineb Diserut dan di Kupak Finish Ukuran 12 x 4,5 cm di Profil Ex. Kayu Jati	m3	0,19	23.326.815,02	4.432.094,85
8	Pek. Balok Pemegang Usuk Diserut Finish Ukuran 14 x 4,5 cm cm Ex. Kayu Jati	m3	0,11	23.326.815,02	2.565.949,65
9	Pek. Usuk Kayu Kamper Diserut Finish Ukuran 4,5 x 6,5 cm di Profil	m2	24,04	344.304,88	8.277.089,32
10	Pek. Usuk Gantang Mayeng Kayu Bingkirai Diserut Finish Ukuran 4,5 x 6,5 cm di Profil	m2	9,98	344.304,88	3.436.162,70
11	Pek. Usuk Mayeng Kayu Bingkirai Diserut Finish Ukuran 4,5 x 6,5 cm di Profil	m2	5,56	344.304,88	1.914.335,13
12	Pek. Listplank				
	- Pek. Lisplank Kayu Ukuran Diserut Finish 1,7 x 11,5 cm Ex. Kayu Kamper	m1	13,12	391.698,61	5.139.085,76
	- Pek. Lisplank Kayu Ukuran Diserut Finish 1,7 x 7,5 cm Ex. Kayu Kamper	m1	13,12	163.547,03	2.145.737,03
	- Pek. List Listplank Kayu Diserut Finish Ukuran 1,5 x 9 cm di Profil Ex. Kayu Kamper	m1	26,24	169.884,58	4.457.771,38
	- Pek. Tatab Kayu Diserut Finish Ukuran 2,5 x 10 cm di Profil Ex. Kayu Kamper	m1	13,12	391.698,61	5.139.085,76
	- Pek. Ukiran Tempel Sudut Ex. Kayu Kruing	bh	8,00	59.946,03	479.568,24
	- Pek. Ukiran Temesir Ex. Kayu Kamper	m	17,50	123.161,56	2.155.327,30
	- Pek. Ukiran Mas-Masan Ex. Kayu Kamper	m	9,66	36.041,56	348.161,47
	- Pek. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	45.646,03	182.584,12
	- Pek. Ukiran Ring-ring Tinggi Ex. Kamper	m1	13,12	78.996,56	1.036.434,87
14	Pek. Listplank Kolonk				
	- Pek. Lisplank Kayu Usuk Ukuran Diserut dan Di Profil Finish 5 x 10 cm Ex. Kayu Jati	m3	0,06	23.326.815,02	1.399.608,90
	- Pek List Listplank Kayu Diserut dan di Profil Finish Ukuran 0,7 x 4,5 cm Ex. Kayu Kamper	m	11,08	77.990,19	864.131,31
	- Pek. Tatab Kolong Kayu Diserut Finish Ukuran 1,5 x 9 cm di Profil Ex. Kayu Kamper	m	11,08	169.884,58	1.882.321,15
15	Pek. Pemade di Profil dan Serut Finish Ukuran 6,5 x (11,5-4,5) cm, Ex. Jati (diBuat Nirus)	m3	0,06	23.326.815,02	1.399.608,90
16	Pek. Pemucu di Profil dan Serut Finish Ukuran 6,5 x (11,5-4,5) cm, Ex. jati (diBuat Nirus)	m3	0,07	23.326.815,02	1.632.877,05
17	Pek. Papan Petaka ex. Kayu Kamper di Profil dan di Serut	m3	0,02	37.846.815,02	756.936,30
18	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	22,02	824.191,98	18.148.707,40
19	Pek. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	22,02	48.795,68	1.074.480,87
20	Pek. Pemasangan Reng 2 x 3 cm Ex. Kayu Kamper	m2	22,02	788.985,22	17.373.454,54
D	**PEKERJAAN ATAP**				
1	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m	12,26	175.339,60	2.149.663,50
2	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	22,02	115.340,85	2.539.805,52
3	Pek. Ikuh Celedu Paras di Ukir Panjang 60 cm	bh	4,00	893.179,19	3.572.716,76
4	Pek. Murda Paras di Ukir Tinggi 60 cm	bh	1,00	959.179,19	959.179,19
E	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
1	Pek. Fin. Polituran; Propan	m2	64,02	175.431,60	11.231.131,03
2	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	28,14	64.864,94	1.825.299,41
3	Pek. Perada Jepang Seluruh Ukiran	m2	13,09	437.028,04	5.720.697,04
				TOTAL	**206.040.326,96**
II	**BALE PESANTIAN**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	22,02	126.272,67	2.780.524,19
2	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	6,23	90.308,33	562.620,90
B	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**				
1	Pek. Tempelanan Bataran Bale Ex. Batu Tabas Karangasem Untuk Bale Pesandekan	m2	39,67	1.025.225,20	40.670.683,68
2	Pek. Lantai Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	6,20	1.025.225,20	6.356.396,24
3	Pek. Sendi Batu Tabas Ukuran 30 x 30 cm	bh	4,00	991.881,96	3.967.527,84
C	**PEKERJAAN KAYU**				
1	Pek. Saka 12 x 12 cm di Serut, di Kupak, dan di Ukir Ex. Kayu Jati	m	5,60	873.804,66	4.893.306,10
2	Pek. Angkur Saka Dengan Pelat tebal 2 mm	bh	16,08	69.215,71	1.112.988,62
3	Pek. Baut D16 Untuk Saka	bh	16,00	54.825,60	877.209,60
4	Pek. Kincut Di Ukir Ex. Kayu Jati	bh	4,00	1.650.000,00	6.600.000,00
5	Pek. Canggah Wang di Serut, dan di Ukir Ex. Kayu Jati	m	3,60	752.760,66	2.709.938,38

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
6	Pek. Lambang Serut, di Kupak dan di Ukir Ex. Kayu Jati	m	17,80	1.194.894,66	21.269.124,95
7	Pek. Sineb Diserut dan di Kupak Finish Ukuran 12 x 4,5 cm di Profil Ex. Kayu Jati	m3	0,19	23.326.815,02	4.432.094,85
8	Pek. Balok Pemegang Usuk Diserut Finish Ukuran 14 x 4,5 cm cm Ex. Kayu Jati	m3	0,11	23.326.815,02	2.565.949,65
9	Pek. Usuk Kayu Kamper Diserut Finish Ukuran 4,5 x 6,5 cm di Profil	m2	24,04	344.304,88	8.277.089,32
10	Pek. Usuk Gantang Mayeng Kayu Bingkirai Diserut Finish Ukuran 4,5 x 6,5 cm di Profil	m2	9,98	344.304,88	3.436.162,70
11	Pek. Usuk Mayeng Kayu Bingkirai Diserut Finish Ukuran 4,5 x 6,5 cm di Profil	m2	5,56	344.304,88	1.914.335,13
12	Pek. Listplank				
	- Pek. Lisplank Kayu Ukuran Diserut Finish 1,7 x 11,5 cm Ex. Kayu Kamper	m1	13,12	391.698,61	5.139.085,76
	- Pek. Lisplank Kayu Ukuran Diserut Finish 1,7 x 7,5 cm Ex. Kayu Kamper	m1	13,12	163.547,03	2.145.737,03
	- Pek. List Listplank Kayu Diserut Finish Ukuran 1,5 x 9 cm di Profil Ex. Kayu Kamper	m1	26,24	169.884,58	4.457.771,38
	- Pek. Tatab Kayu Diserut Finish Ukuran 2,5 x 10 cm di Profil Ex. Kayu Kamper	m1	13,12	391.698,61	5.139.085,76
	- Pek. Ukiran Tempel Sudut Ex. Kayu Kruing	bh	8,00	59.946,03	479.568,24
	- Pek. Ukiran Temesir Ex. Kayu Kamper	m	17,50	123.161,56	2.155.327,30
	- Pek. Ukiran Mas-Masan Ex. Kayu Kamper	m	9,66	36.041,56	348.161,47
	- Pek. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	45.646,03	182.584,12
	- Pek. Ukiran Ring-ring Tinggi Ex. Kamper	m1	13,12	78.996,56	1.036.434,87
14	Pek. Listplank Kolonk				
	- Pek. Lisplank Kayu Usuk Ukuran Diserut dan Di Profil Finish 5 x 10 cm Ex. Kayu Jati	m3	0,06	23.326.815,02	1.399.608,90
	- Pek List Listplank Kayu Diserut dan di Profil Finish Ukuran 0,7 x 4,5 cm Ex. Kayu Kamper	m	11,08	77.990,19	864.131,31
	- Pek. Tatab Kolong Kayu Diserut Finish Ukuran 1,5 x 9 cm di Profil Ex. Kayu Kamper	m	11,08	169.884,58	1.882.321,15
15	Pek. Pemade di Profil dan Serut Finish Ukuran 6,5 x (11,5-4,5) cm, Ex. Jati (diBuat Nirus)	m3	0,06	23.326.815,02	1.399.608,90
16	Pek. Pemucu di Profil dan Serut Finish Ukuran 6,5 x (11,5-4,5) cm, Ex. jati (diBuat Nirus)	m3	0,07	23.326.815,02	1.632.877,05
17	Pek. Papan Petaka ex. Kayu Kamper di Profil dan di Serut	m3	0,02	37.846.815,02	756.936,30
18	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	22,02	824.191,98	18.148.707,40
19	Pek. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	22,02	48.795,68	1.074.480,87
20	Pek. Pemasangan Reng 2 x 3 cm Ex. Kayu Kamper	m2	22,02	788.985,22	17.373.454,54
D	**PEKERJAAN ATAP**				
1	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m	12,26	175.339,60	2.149.663,50
2	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	22,02	115.340,85	2.539.805,52
3	Pek. Ikuh Celedu Paras di Ukir Panjang 60 cm	bh	4,00	893.179,19	3.572.716,76
4	Pek. Murda Paras di Ukir Tinggi 60 cm	bh	1,00	959.179,19	959.179,19
E	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
1	Pek. Fin. Polituran; Propan	m2	64,02	175.431,60	11.231.131,03
2	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	28,14	64.864,94	1.825.299,41
3	Pek. Perada Jepang Seluruh Ukiran	m2	13,09	437.028,04	5.720.697,04
				TOTAL	**206.040.326,96**
III	**BALE PAWEDAN**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	23,04	126.272,67	2.909.322,32
2	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	0,77	90.308,33	69.537,41
B	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**				
1	Pek. Tempelanan Bataran Bale Ex. Batu Tabas Karangasem Untuk Bale Pesandekan	m2	25,69	1.025.225,20	26.338.035,39
2	Pek. Lantai Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	13,59	1.025.225,20	13.932.810,47
3	Pek. Sendi Batu Tabas Ukuran 30 x 30 cm	bh	4,00	991.881,96	3.967.527,84
C	**PEKERJAAN KAYU**				
1	Pek. Saka 12 x 12 cm di Serut, di Kupak, dan di Ukir Ex. Kayu Jati	m	8,28	873.804,66	7.235.102,58
2	Pek. Angkur Saka Dengan Pelat tebal 2 mm	bh	16,08	69.215,71	1.112.988,62
3	Pek. Baut D16 Untuk Saka	bh	16,00	54.825,60	877.209,60
4	Pek. Kincut Di Ukir Ex. Kayu Jati	bh	4,00	1.650.000,00	6.600.000,00
5	Pek. Canggah Wang di Serut, dan di Ukir Ex. Kayu Jati	m	3,60	752.760,66	2.709.938,38
6	Pek. Lambang Serut, di Kupak dan di Ukir Ex. Kayu Jati	m	10,20	1.194.894,66	12.187.925,53
7	Pek. Sineb Diserut dan di Kupak Finish Ukuran 12 x 4,5 cm di Profil Ex. Kayu Jati	m3	0,11	23.326.815,02	2.565.949,65
8	Pek. Balok Pemegang Usuk Diserut Finish Ukuran 14 x 4,5 cm cm Ex. Kayu Jati	m3	0,06	23.326.815,02	1.399.608,90
9	Pek. Usuk Kayu Kamper Diserut Finish Ukuran 4,5 x 6,5 cm di Profil	m2	19,73	344.304,88	6.793.135,28
10	Pek. Usuk Gantang Mayeng Kayu Bingkirai Diserut Finish Ukuran 4,5 x 6,5 cm di Profil	m2	7,99	344.304,88	2.750.995,99
11	Pek. Usuk Mayeng Kayu Bingkirai Diserut Finish Ukuran 4,5 x 6,5 cm di Profil	m2	6,92	344.304,88	2.382.589,77
12	Pek. Listplank				
	- Pek. Lisplank Kayu Ukuran Diserut Finish 1,7 x 11,5 cm Ex. Kayu Kamper	m1	15,76	391.698,61	6.173.170,09
	- Pek. Lisplank Kayu Ukuran Diserut Finish 1,7 x 7,5 cm Ex. Kayu Kamper	m1	15,76	163.547,03	2.577.501,19
	- Pek. List Listplank Kayu Diserut Finish Ukuran 1,5 x 9 cm di Profil Ex. Kayu Kamper	m1	31,52	169.884,58	5.354.761,96
	- Pek. Tatab Kayu Diserut Finish Ukuran 2,5 x 10 cm di Profil Ex. Kayu Kamper	m1	15,76	391.698,61	6.173.170,09
	- Pek. Ukiran Tempel Sudut Ex. Kayu Kruing	bh	8,00	59.946,03	479.568,24
	- Pek. Ukiran Temesir Ex. Kayu Kamper	m	17,48	123.161,56	2.152.864,07
	- Pek. Ukiran Mas-Masan Ex. Kayu Kamper	m	9,64	36.041,56	347.440,64
	- Pek. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	45.646,03	182.584,12
	- Pek. Ukiran Ring-ring Tinggi Ex. Kamper	m1	15,76	78.996,56	1.244.985,79
14	Pek. Listplank Kolonk				
	- Pek. Lisplank Kayu Usuk Ukuran Diserut dan Di Profil Finish 5 x 10 cm Ex. Kayu Jati	m3	0,07	23.326.815,02	1.632.877,05
	- Pek List Listplank Kayu Diserut dan di Profil Finish Ukuran 0,7 x 4,5 cm Ex. Kayu Kamper	m	13,74	77.990,19	1.071.585,21
	- Pek. Tatab Kolong Kayu Diserut Finish Ukuran 1,5 x 9 cm di Profil Ex. Kayu Kamper	m	13,74	169.884,58	2.334.214,13
15	Pek. Pemade di Profil dan Serut Finish Ukuran 6,5 x (11,5-4,5) cm, Ex. Jati (diBuat Nirus)	m3	0,19	23.326.815,02	4.432.094,85
16	Pek. Pemucu di Profil dan Serut Finish Ukuran 6,5 x (11,5-4,5) cm, Ex. jati (diBuat Nirus)	m3	0,08	23.326.815,02	1.866.145,20
17	Pek. Balok Nok 2x Finish di Serut dan di Profil Expose 7,5 x 11,5 cm, ex. Kayu Kamper	m3	0,01	37.846.815,02	378.468,15
18	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,03	37.846.815,02	1.135.404,45
19	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	23,04	824.191,98	18.989.383,22
19	Pek. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	23,04	48.795,68	1.124.252,47
20	Pek. Pemasangan Reng 2 x 3 cm Ex. Kayu Kamper	m2	23,04	788.985,22	18.178.219,47
D	**PEKERJAAN ATAP**				
1	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m	15,50	175.339,60	2.717.763,80
2	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	23,04	115.340,85	2.657.453,18
3	Pek. Ikuh Celedu Paras di Ukir Panjang 60 cm	bh	4,00	893.179,19	3.572.716,76
4	Pek. Murda Paras di Ukir Tinggi 60 cm	bh	2,00	959.179,19	1.918.358,38
E	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
1	Pek. Fin. Polituran; Propan	m2	64,02	175.431,60	11.231.131,03
2	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	30,79	64.864,94	1.997.191,50
3	Pek. Perada Jepang Seluruh Ukiran	m2	9,78	437.028,04	4.274.134,23
				TOTAL	**198.030.117,02**
IV	**BALE PENGANTEB**				
A	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**				
1	Pek. Tempelanan Bataran Bale Ex. Batu Tabas Karangasem Untuk Bale Pesandekan	m2	6,19	1.025.225,20	6.346.143,99
2	Pek. Sendi Batu Tabas	bh	4,00	991.881,96	3.967.527,84
3	Pek. Lantai Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	4,84	1.025.225,20	4.962.089,97
B	**PEKERJAAN KAYU**				
1	Pek. Saka 8 x 8 cm Ex. Kayu Bingkirai	m	5,44	786.024,66	4.275.974,15
2	Pek. Kapu Kapu Di Ukir Ex. Kayu Jati	bh	4,00	2.060.254,80	8.241.019,20
3	Pek. Gandawari di Ukir Kayu Jati	unit	1,00	10.138.894,91	10.138.894,91
4	Pek. Dudukan Bale				
	- Pek. Sunduk Kayu Finish di Serut dan di Profil Ukuran 5 x 10 cm Ex. Kayu Jati	m3	0,03	23.326.815,02	699.804,45
	- Pek. Waton Finish di Serut 5 x 12 cm Ex. Kayu Jati	m3	0,03	23.326.815,02	699.804,45
	- Pek. Likah Balok Finish di Serut 5 x 10 cm Ex. Kayu Jati	m3	0,01	23.326.815,02	233.268,15
	- Pek. Papan Galar Finish di Serut Tebal 2 cm, Ex. Kayu Jati	m2	1,00	714.459,17	714.459,17
5	Pek. Canggah Wang di Serut, dan di Ukir Ex. Kayu Jati	m	3,60	752.760,66	2.709.938,38
6	Pek. Lambang Serut, di Kupak dan di Ukir Ex. Kayu Jati	m	4,50	1.194.894,66	5.377.025,97
7	Pek. Sineb Diserut dan di Kupak Finish Ukuran 12 x 4,5 cm di Profil Ex. Kayu Jati	m3	0,05	23.326.815,02	1.166.340,75
8	Pek. Balok Pemegang Usuk Diserut Finish Ukuran 14 x 4,5 cm cm Ex. Kayu Jati	m3	0,03	23.326.815,02	699.804,45
9	Pek. Usuk Kayu Kamper Diserut Finish Ukuran 4,5 x 6,5 cm di Profil	m2	8,53	344.304,88	2.936.920,63

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
10	Pek. Usuk Gantang Mayeng Kayu Bingkirai Diserut Finish Ukuran 4,5 x 6,5 cm di Profil	m2	3,56	344.304,88	1.225.725,37
11	Pek. Listplank				
	- Pek. Lisplank Kayu Ukuran Diserut Finish 1,7 x 11,5 cm Ex. Kayu Kamper	m1	8,00	391.698,61	3.133.588,88
	- Pek. Lisplank Kayu Ukuran Diserut Finish 1,7 x 7,5 cm Ex. Kayu Kamper	m1	6,64	163.547,03	1.085.952,28
	- Pek. List Listplank Kayu Diserut Finish Ukuran 1,5 x 9 cm di Profil Ex. Kayu Kamper	m1	6,64	169.884,58	1.128.033,61
	- Pek. Tatab Kayu Diserut Finish Ukuran 2,5 x 10 cm di Profil Ex. Kayu Kamper	m1	8,00	391.698,61	3.133.588,88
	- Pek. Ukiran Tempel Sudut Ex. Kayu Kruing	bh	8,00	59.946,03	479.568,24
	- Pek. Ukiran Temesir Ex. Kayu Kamper	m	7,84	123.161,56	965.586,63
	- Pek. Ukiran Mas-Masan Ex. Kayu Kamper	m	4,92	36.041,56	177.324,48
	- Pek. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	45.646,03	182.584,12
	- Pek. Ukiran Ring-ring Tinggi Ex. Kamper	m1	5,40	78.996,56	426.581,42
12	Pek. Pemade di Profil dan Serut Finish Ukuran 6,5 x (11,5-4,5) cm, Ex. Jati (diBuat Nirus)	m3	0,03	23.326.815,02	699.804,45
13	Pek. Pemucu di Profil dan Serut Finish Ukuran 6,5 x (11,5-4,5) cm, Ex. jati (diBuat Nirus)	m3	0,05	23.326.815,02	1.166.340,75
14	Pek. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	1,34	58.849,68	78.858,57
15	Pek. Papan Petaka ex. Kayu Kamper di Profil dan di Serut	m3	0,04	37.846.815,02	1.513.872,60
16	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	8,94	824.191,98	7.368.276,30
17	Pek. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	8,94	48.795,68	436.233,38
18	Pek. Pemasangan Reng 2 x 3 cm Ex. Kayu Kamper	m2	8,94	788.985,22	7.053.527,87
C	**PEKERJAAN ATAP**				
1	Pek. Atap Sirap Ex. Kayu Ulin	m2	8,94	225.426,21	2.015.310,32
2	Pek. Bubungan Atap Sirap	m	3,30	110.137,04	363.452,23
3	Pek. Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 40 cm	bh	1,00	1.014.179,19	1.014.179,19
D	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
1	Pek. Fin. Polituran; Propan	m2	24,03	175.431,60	4.215.621,35
2	Pek. Perada Jepang Seluruh Ukiran	m2	5,83	437.028,04	2.547.873,47
				TOTAL	**93.580.900,85**
V	**PEKERJAAN LANTAI DAN SALURAN**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pengukuran Dan Pemasangan Bowplank	m	109,82	17.467,77	1.918.310,50
2	Pek. Pembongkaran Beton	m3	4,39	538.543,50	2.364.205,97
B	**PEKERJAAN GALIAN**				
1	Pek. Galian Tanah Biasa	m3	43,93	112.279,02	4.932.417,35
A	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**				
1	Pek. Batu Andesit Tebal 3 cm (Sket 2.5 cm)	m2	320,24	1.564.840,13	501.124.403,23
C	**PEKERJAAN SALURAN**				
1	Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	15,37	1.291.824,07	19.855.335,96
2	Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	840,42	21.509,56	18.077.064,42
3	Bekesting Batako	m2	109,82	373.882,16	41.059.738,81
4	Bekisting 3 x Pakai	m2	87,86	205.731,48	18.075.567,83
5	Pek. Pemasangan Iron Cast Grill Kekuatan 30 Ton Ex. Panmaa Ironcast	m	109,82	4.443.995,19	488.039.551,77
				TOTAL	**1.095.446.595,83**
VI	**PEKERJAAN PENYENGKER**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pengukuran Dan Pemasangan Bowplank	m	37,00	17.467,77	646.307,49
2	Pek. Pembongkaran Tembok Penyengker Lama	m	29,60	358.086,67	10.599.365,43
3	Pek. Pembongkaran Pondasi Batu Kali	m3	29,60	68.969,08	2.041.484,77
4	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	46,88	90.308,33	4.233.654,51
B	**PEKERJAAN GALIAN**				
1	Pek. Galian Tanah	m3	62,90	112.279,02	7.062.350,36
2	Pek. Urugan pasir	m3	1,11	364.318,63	404.393,68
C	**PEKERJAAN PONDASI**				
1	Pek. Batu Kosong	m3	4,44	554.285,36	2.461.027,00
2	Pek. Pasangan Batu Kali 1 PC : 5 PP	m3	50,32	995.904,09	50.113.893,81
D	**PEKERJAAN BETON**				
1	Pek. Sloff 15 x 20 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	1,06	1.422.435,59	1.507.781,73
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	96,18	30.685,88	2.951.367,94
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	40,43	19.208,25	776.589,55
	- Pek Begisting Sloff 3x Pakai	m2	14,40	195.742,66	2.818.694,30
2	Pek. Kolom 15 x 15 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	0,20	1.422.435,59	284.487,12
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	22,32	30.685,88	684.908,84
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	9,36	19.208,25	179.789,22
	- Pek Begisting Kolom 3x Pakai	m2	7,20	193.798,96	1.395.352,51
3	Pek. Balok 15 x 20 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	1,06	1.422.435,59	1.507.781,73
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	96,18	30.685,88	2.951.367,94
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	40,43	19.208,25	776.589,55
	- Pek Begisting Balok 3x Pakai	m2	14,40	195.742,66	2.818.694,30
4	Pek. Beton Pengresek	m3	17,28	1.291.824,07	22.322.719,93
E	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**				
1	Pek. Paduraksa Style Bali Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	33,12	1.025.225,20	33.955.458,62
2	Pek. Penyengker Style Bali Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	178,24	1.025.225,20	182.736.139,65
3	Pek. Pepalihan Bataran Penyngeker Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	133,20	1.025.225,20	136.559.996,64
				TOTAL	**471.790.196,61**
VII	**PEKERJAAN CANDI**				
	CANDI BENTAR				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pengukuran Dan Pemasangan Bowplank	m	4,48	17.467,77	78.255,61
2	Pek. Pembongkaran Candi Lama	set	1,00	9.596.722,75	9.596.722,75
3	Pek. Pembongkaran Pondasi Batu Kali	m3	23,65	68.969,08	1.631.118,74
4	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	35,24	90.308,33	3.182.465,55
B	**PEKERJAAN GALIAN**				
1	Pek. Galian Tanah	m3	18,70	112.279,02	2.099.617,67
3	Pek. Urugan pasir	m3	0,39	364.318,63	142.084,27
C	**PEKERJAAN PONDASI**				
1	Pek. Batu Kosong	m3	1,65	554.285,36	914.570,84
2	Pek. Pasangan Batu Kali 1 PC : 5 PP	m3	22,00	995.904,09	21.909.889,98
D	**PEKERJAAN BETON**				
1	Pek.Foot Plat Tebal 40 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	3,71	1.422.435,59	5.277.236,04
	- Pek. Beton Rabatan Lantai Kerja T = 5 cm, K - 100	m3	0,19	1.291.824,07	245.446,57
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	311,40	30.685,88	9.555.583,03
	- Pek. Begisting Foot Plat Dengan Dinding Batako	m2	3,28	373.882,16	1.226.333,48
2	Pek. Sloff 20 x 40 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	0,51	1.422.435,59	725.442,15
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	54,50	30.685,88	1.672.380,46
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	19,72	19.208,25	378.786,69
	- Pek Begisting Sloff 3x Pakai	m2	2,62	195.742,66	512.845,77

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
3	Pek. Kolom 30 x 30 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	3,05	1.422.435,59	4.338.428,55
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	485,35	30.685,88	14.893.391,86
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	33,94	19.208,25	651.928,01
	- Pek Begisting Kolom 3x Pakai	m2	20,06	193.798,96	3.887.607,14
4	Pek. Kolom 20 x 40 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	1,01	1.422.435,59	1.436.659,95
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	141,15	30.685,88	4.331.311,96
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	104,45	19.208,25	2.006.301,71
	- Pek Begisting Kolom 3x Pakai	m2	16,90	193.798,96	3.275.202,42
5	Pek. Balok 20 x 40 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	0,11	1.422.435,59	156.467,91
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	12,06	30.685,88	370.071,71
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	4,84	19.208,25	92.967,93
	- Pek Begisting Balok 3x Pakai	m2	0,87	195.742,66	170.296,11
6	Pek. Beton Pengresek	m3	11,59	1.291.824,07	14.972.240,97
E	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**				
1	Pek. Candi Bentar Style Bali Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	52,08	1.025.225,20	53.393.728,42
2	Pek. Lantai Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	1,80	1.025.225,20	1.845.405,36
3	Pek. Tangga Style Bali Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	6,00	1.025.225,20	6.151.351,20
4	Pek. Bataran Candi Ex. Batu Tbas Karangasem	m2	4,59	1.025.225,20	4.705.783,67
	CANDI PENGAPIT				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pengukuran Dan Pemasangan Bowplank	m	3,15	17.467,77	55.023,48
2	Pek. Pembongkaran Candi Lama	set	1,00	9.596.722,75	9.596.722,75
3	Pek. Pembongkaran Pondasi Batu Kali	m3	14,08	68.969,08	971.084,65
4	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	24,37	90.308,33	2.200.814,00
B	**PEKERJAAN GALIAN**				
1	Pek. Galian Tanah	m3	12,08	112.279,02	1.356.330,56
3	Pek. Urugan pasir	m3	0,41	364.318,63	149.370,64
C	**PEKERJAAN PONDASI**				
1	Pek. Batu Kosong	m3	2,00	554.285,36	1.108.570,72
2	Pek. Pasangan Batu Kali 1 PC : 5 PP	m3	5,10	995.904,09	5.079.110,86
D	**PEKERJAAN BETON**				
1	Pek.Foot Plat Tebal 40 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	3,25	1.422.435,59	4.622.915,67
	- Pek. Beton Rabatan Lantai Kerja T = 5 cm, K - 100	m3	0,16	1.291.824,07	206.691,85
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	273,28	30.685,88	8.385.837,29
	- Pek. Begisting Foot Plat Dengan Dinding Batako	m2	2,88	373.882,16	1.076.780,62
2	Pek. Sloff 20 x 40 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	0,48	1.422.435,59	682.769,08
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	50,59	30.685,88	1.552.398,67
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	18,30	19.208,25	351.510,98
	- Pek Begisting Sloff 3x Pakai	m2	2,43	195.742,66	475.654,66
3	Pek. Kolom 30 x 30 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	3,41	1.422.435,59	4.850.505,36
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	526,15	30.685,88	16.145.375,76
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	116,22	19.208,25	2.232.382,82
	- Pek Begisting Kolom 3x Pakai	m2	31,04	193.798,96	6.015.519,72
4	Pek. Balok 20 x 40 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	0,23	1.422.435,59	327.160,19
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	23,96	30.685,88	735.233,68
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	9,61	19.208,25	184.591,28
	- Pek Begisting Balok 3x Pakai	m2	1,73	195.742,66	338.634,80
5	Pek. Beton Pengresek	m3	10,29	1.291.824,07	13.292.869,68
E	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**				
1	Pek. Candi Bentar Style Bali Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	36,00	1.025.225,20	36.908.107,20
2	Pek. Lantai Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	1,80	1.025.225,20	1.845.405,36
3	Pek. Tangga Style Bali Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	2,40	1.025.225,20	2.460.540,48
4	Pek. Bataran Candi Ex. Batu Tbas Karangasem	m2	2,82	1.025.225,20	2.891.135,06
	CANDI PENGAPIT				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pengukuran Dan Pemasangan Bowplank	m	3,15	17.467,77	55.023,48
2	Pek. Pembongkaran Candi Lama	set	1,00	9.596.722,75	9.596.722,75
3	Pek. Pembongkaran Pondasi Batu Kali	m3	14,08	68.969,08	971.084,65
4	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	24,37	90.308,33	2.200.814,00
B	**PEKERJAAN GALIAN**				
1	Pek. Galian Tanah	m3	12,08	112.279,02	1.356.330,56
3	Pek. Urugan pasir	m3	0,41	364.318,63	149.370,64
C	**PEKERJAAN PONDASI**				
1	Pek. Batu Kosong	m3	2,00	554.285,36	1.108.570,72
2	Pek. Pasangan Batu Kali 1 PC : 5 PP	m3	5,10	995.904,09	5.079.110,86
D	**PEKERJAAN BETON**				
1	Pek.Foot Plat Tebal 40 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	3,25	1.422.435,59	4.622.915,67
	- Pek. Beton Rabatan Lantai Kerja T = 5 cm, K - 100	m3	0,16	1.291.824,07	206.691,85
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	273,28	30.685,88	8.385.837,29
	- Pek. Begisting Foot Plat Dengan Dinding Batako	m2	2,88	373.882,16	1.076.780,62
2	Pek. Sloff 20 x 40 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	0,48	1.422.435,59	682.769,08
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	50,59	30.685,88	1.552.398,67
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	18,30	19.208,25	351.510,98
	- Pek Begisting Sloff 3x Pakai	m2	2,43	195.742,66	475.654,66
3	Pek. Kolom 30 x 30 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	3,41	1.422.435,59	4.850.505,36
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	526,15	30.685,88	16.145.375,76
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	116,22	19.208,25	2.232.382,82
	- Pek Begisting Kolom 3x Pakai	m2	31,04	193.798,96	6.015.519,72
4	Pek. Balok 20 x 40 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	0,23	1.422.435,59	327.160,19
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	23,96	30.685,88	735.233,68
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	9,61	19.208,25	184.591,28
	- Pek Begisting Balok 3x Pakai	m2	1,73	195.742,66	338.634,80
5	Pek. Beton Pengresek	m3	10,29	1.291.824,07	13.292.869,68
E	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**				
1	Pek. Candi Bentar Style Bali Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	36,00	1.025.225,20	36.908.107,20
2	Pek. Lantai Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	1,80	1.025.225,20	1.845.405,36
3	Pek. Tangga Style Bali Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	2,40	1.025.225,20	2.460.540,48
4	Pek. Bataran Candi Ex. Batu Tbas Karangasem	m2	2,82	1.025.225,20	2.891.135,06

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
				TOTAL	**428.026.020,23**
D.3	**UTAMA MANDALA**				
I	**LAPAAN BAKTI**				
A	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**				
1	Pek. Tempelanan Ex. Batu Tabas Karangasem Untuk Lapaan Bakti	m2	22,08	1.025.225,20	22.636.972,42
2	Pek. Lantai Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	10,98	1.025.225,20	11.256.972,70
				TOTAL	**33.893.945,11**
II	**LAPAAN BAKTI**				
A	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**				
1	Pek. Tempelanan Ex. Batu Tabas Karangasem Untuk Lapaan Bakti	m2	17,11	1.025.225,20	17.541.603,17
2	Pek. Lantai Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	8,17	1.025.225,20	8.376.089,88
				TOTAL	**25.917.693,06**
III	**PELINGGIH SEDAN PENYARIKAN**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Penyopratan Pelinggih Dengan Jet Water Cleaner	m2	5,25	119.150,52	625.540,23
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	5,25	126.272,67	662.931,52
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	0,05	90.308,33	4.515,42
B	**PEKERJAAN KAYU**				
1	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	5,25	824.191,98	4.327.007,90
2	Pek. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	5,25	48.795,68	256.177,32
3	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	5,25	344.304,88	1.807.600,62
4	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Ijuk	m2	5,25	57.210,22	300.353,66
C	**PEKERJAAN ATAP**				
1	Pek. Pengganti atap Ijuk	m2	5,25	3.781.815,03	19.854.528,91
D	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
1	Pek. Fin. Polituran; Propan	m2	21,92	175.431,60	3.845.460,67
2	Pek. Perada Jepang Seluruh Ukiran	m2	1,32	437.028,04	576.877,01
				TOTAL	**32.260.993,25**
IV	**PELINGGIH SEDAN PENYARIKAN**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Penyopratan Pelinggih Dengan Jet Water Cleaner	m2	5,25	119.150,52	625.540,23
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	5,25	126.272,67	662.931,52
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	0,05	90.308,33	4.515,42
B	**PEKERJAAN KAYU**				
1	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	5,25	824.191,98	4.327.007,90
2	Pek. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	5,25	48.795,68	256.177,32
3	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	5,25	344.304,88	1.807.600,62
4	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Ijuk	m2	5,25	57.210,22	300.353,66
C	**PEKERJAAN ATAP**				
1	Pek. Pengganti atap Ijuk	m2	5,25	3.781.815,03	19.854.528,91
D	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
1	Pek. Fin. Polituran; Propan	m2	21,92	175.431,60	3.845.460,67
2	Pek. Perada Jepang Seluruh Ukiran	m2	1,32	437.028,04	576.877,01
				TOTAL	**32.260.993,25**
V	**PELINGGIH RATU DUKUH SAKTI**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Penyopratan Pelinggih Dengan Jet Water Cleaner	m2	5,64	119.150,52	672.008,93
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	5,98	126.272,67	755.110,57
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	0,05	90.308,33	4.515,42
B	**PEKERJAAN KAYU**				
1	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	5,98	824.191,98	4.928.668,04
2	Pek. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	5,98	48.795,68	291.798,17
3	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	5,98	344.304,88	2.058.941,18
4	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Ijuk	m2	5,98	57.210,22	342.117,12
C	**PEKERJAAN ATAP**				
1	Pek. Pengganti atap Ijuk	m2	5,98	3.781.815,03	22.615.253,88
D	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
1	Pek. Fin. Polituran; Propan	m2	12,68	175.431,60	2.224.472,69
2	Pek. Perada Jepang Seluruh Ukiran	m2	1,21	437.028,04	528.803,93
				TOTAL	**34.421.691,92**
VI	**PELINGGIH RONG 3 BETARA GURU**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Penyopratan Pelinggih Dengan Jet Water Cleaner	m2	14,84	119.150,52	1.768.193,72
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	15,60	126.272,67	1.969.853,65
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	0,14	90.308,33	12.643,17
B	**PEKERJAAN KAYU**				
1	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	15,60	824.191,98	12.857.394,89
2	Pek. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	15,60	48.795,68	761.212,61
3	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	15,60	344.304,88	5.371.156,13
4	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Ijuk	m2	15,60	57.210,22	892.479,43
C	**PEKERJAAN ATAP**				
1	Pek. Pengganti atap Ijuk	m2	15,60	3.781.815,03	58.996.314,47
D	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
1	Pek. Fin. Polituran; Propan	m2	40,14	175.431,60	7.041.824,42
2	Pek. Perada Jepang Seluruh Ukiran	m2	3,19	437.028,04	1.394.119,45
				TOTAL	**91.065.191,93**
VII	**MERU**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Penyopratan Pelinggih Dengan Jet Water Cleaner	m2	14,97	119.150,52	1.783.683,28
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	27,17	126.272,67	3.430.828,44
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	0,24	90.308,33	21.674,00
B	**PEKERJAAN KAYU**				
1	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	27,17	824.191,98	22.393.296,10
2	Pek. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	27,17	48.795,68	1.325.778,63
3	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	27,17	344.304,88	9.354.763,59
4	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Ijuk	m2	27,17	57.210,22	1.554.401,68
C	**PEKERJAAN ATAP**				
1	Pek. Pengganti atap Ijuk	m2	27,17	3.781.815,03	102.751.914,37
D	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
1	Pek. Fin. Polituran; Propan	m2	75,85	175.431,60	13.306.486,86
2	Pek. Perada Jepang Seluruh Ukiran	m2	6,98	437.028,04	3.050.455,72
				TOTAL	**158.973.282,66**
VIII	**PELINGGIH CATU MUJUNG**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Penyopratan Pelinggih Dengan Jet Water Cleaner	m2	5,26	119.150,52	626.731,74
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	5,38	126.272,67	679.346,96

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	0,05	90.308,33	4.515,42
B	**PEKERJAAN KAYU**				
1	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	5,38	824.191,98	4.434.152,85
2	Pek. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	5,38	48.795,68	262.520,76
3	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	5,38	344.304,88	1.852.360,25
4	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Ijuk	m2	5,38	57.210,22	307.790,98
C	**PEKERJAAN ATAP**				
1	Pek. Pengganti atap Ijuk	m2	5,38	3.781.815,03	20.346.164,86
D	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
1	Pek. Fin. Polituran; Propan	m2	22,15	175.431,60	3.885.809,94
2	Pek. Perada Jepang Seluruh Ukiran	m2	1,73	437.028,04	756.058,51
				TOTAL	**33.155.452,28**
IX	**PELINGGIH CATU MERES**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Penyopratan Pelinggih Dengan Jet Water Cleaner	m2	5,26	119.150,52	626.731,74
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	5,41	126.272,67	683.135,14
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	0,05	90.308,33	4.515,42
B	**PEKERJAAN KAYU**				
1	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	5,41	824.191,98	4.458.878,61
2	Pek. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	5,41	48.795,68	263.984,63
3	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	5,41	344.304,88	1.862.689,40
4	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Ijuk	m2	5,41	57.210,22	309.507,29
C	**PEKERJAAN ATAP**				
1	Pek. Pengganti atap Ijuk	m2	5,41	3.781.815,03	20.459.619,31
D	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
1	Pek. Fin. Polituran; Propan	m2	22,20	175.431,60	3.894.581,52
2	Pek. Perada Jepang Seluruh Ukiran	m2	1,73	437.028,04	756.058,51
				TOTAL	**33.319.701,57**
X	**PELINGGIH MPU KUTURAN**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Penyopratan Pelinggih Dengan Jet Water Cleaner	m2	7,40	119.150,52	881.713,85
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	6,80	126.272,67	858.654,16
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	0,06	90.308,33	5.418,50
B	**PEKERJAAN KAYU**				
1	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	6,80	824.191,98	5.604.505,46
2	Pek. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	6,80	48.795,68	331.810,62
3	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	6,80	344.304,88	2.341.273,18
4	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Ijuk	m2	6,80	57.210,22	389.029,50
C	**PEKERJAAN ATAP**				
1	Pek. Pengganti atap Ijuk	m2	6,80	3.781.815,03	25.716.342,20
D	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
1	Pek. Fin. Polituran; Propan	m2	24,65	175.431,60	4.324.388,94
2	Pek. Perada Jepang Seluruh Ukiran	m2	1,20	437.028,04	524.433,65
				TOTAL	**40.977.570,06**
XI	**GENAH TIRTA**				
A	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**				
1	Pek. Tempelan Batu Tabas Karangasem Untuk dinding Genah Tirta	m2	15,04	1.025.225,20	15.419.387,01
2	Pek. Lantai Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	5,25	1.025.225,20	5.382.432,30
				TOTAL	**20.801.819,31**
XII	**PEKERJAAN LANTAI DAN SALURAN**				
A	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**				
1	Pek. Batu Andesit Tebal 3 cm (Sket 2,5 cm)	m2	526,58	1.564.840,13	824.013.515,66
				TOTAL	**824.013.515,66**
XIII	**PEKERJAAN PENYENGKER**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pengukuran Dan Pemasangan Bowplank	m	63,69	17.467,77	1.112.522,27
2	Pek. Pembongkaran Tembok Penyengker Lama	m	63,69	358.086,67	22.806.540,01
3	Pek. Pembongkaran Pondasi Batu Kali	m3	86,62	68.969,08	5.974.101,71
4	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	103,90	90.308,33	9.383.035,49
B	**PEKERJAAN GALIAN**				
1	Pek. Galian Tanah	m3	108,27	112.279,02	12.156.449,50
2	Pek. Urugan pasir	m3	1,91	364.318,63	695.848,58
C	**PEKERJAAN PONDASI**				
1	Pek. Batu Kosong	m3	7,64	554.285,36	4.234.740,15
2	Pek. Pasangan Batu Kali 1 PC : 5 PP	m3	86,62	995.904,09	86.265.212,28
D	**PEKERJAAN BETON**				
1	Pek. Sloff 15 x 20 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	1,89	1.422.435,59	2.688.403,27
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	170,99	30.685,88	5.246.978,62
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	71,88	19.208,25	1.380.689,01
	- Pek Begisting Sloff 3x Pakai	m2	25,60	195.742,66	5.011.012,10
2	Pek. Kolom 15 x 15 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	0,33	1.422.435,59	469.403,74
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	37,20	30.685,88	1.141.514,74
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	15,60	19.208,25	299.648,70
	- Pek Begisting Kolom 3x Pakai	m2	12,00	193.798,96	2.325.587,52
3	Pek. Balok 15 x 20 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	1,89	1.422.435,59	2.688.403,27
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	170,99	30.685,88	5.246.978,62
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	71,88	19.208,25	1.380.689,01
	- Pek Begisting Balok 3x Pakai	m2	25,60	195.742,66	5.011.012,10
4	Pek. Beton Pengresek	m3	17,28	1.291.824,07	22.322.719,93
E	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**				
1	Pek. Paduraksa Style Bali Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	55,20	1.025.225,20	56.592.431,04
2	Pek. Penyengker Style Bali Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	306,49	1.025.225,20	314.221.271,55
3	Pek. Pepalihan Bataran Penyngeker Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	229,28	1.025.225,20	235.063.633,86
				TOTAL	**803.718.827,04**
D.4	**MARGI MPURWA DAKSINA**				
I	**MARGI MPURWA DAKSINA**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pembersihan	m2	18,22	14.959,54	272.562,82
B	**PEKERJAAN GALIAN**				
1	Pek. Galian Tanah	m3	104,00	112.279,02	11.677.018,08
2	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	m3	7,43	364.318,63	2.706.887,42
3	Pek. Urugan pasir Bawah Lantai	m3	24,49	364.318,63	8.922.163,25
4	Pek. Urugan Tanah Ex. Galian	m3	38,40	74.797,71	2.872.232,06
5	Pek. Urugan Tanah Ex. Mendatangkan Tanah	m3	1,22	403.121,31	491.808,00

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
C	**PEKERJAAN PONDASI**				
1	Pek. Pondasi Batu Kosong	m3	28,77	554.285,36	15.946.789,81
2	Pek. Pasangan Batu Kali 1 PC : 5 PP	m3	111,53	995.904,09	111.073.183,16
3	Pek. Siaran Pondasi batu Kali 1 SP : 2 PP	m2	104,25	84.850,40	8.845.654,20
D	**PEKERJAAN BETON**				
1	Pek. Sloff 15 x 20 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	5,85	1.422.435,59	8.321.248,20
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	533,45	30.685,88	16.369.382,69
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	222,04	19.208,25	4.264.999,83
	- Pek Begisting Sloff 3 x Pakai	m2	79,24	195.742,66	15.510.648,38
2	Pek. Kolom 15 x 15 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	2,07	1.422.435,59	2.944.441,67
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	232,62	30.685,88	7.138.149,41
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	96,48	19.208,25	1.853.211,96
	- Pek Begisting Kolom 3x Pakai	m2	75,04	193.798,96	14.542.673,96
3	Pek. Balok 15 x 20 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	5,85	1.422.435,59	8.321.248,20
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	533,45	30.685,88	16.369.382,69
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	222,04	19.208,25	4.264.999,83
	- Pek Begisting Balok 3x Pakai	m2	79,24	195.742,66	15.510.648,38
E	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**				
1	Pek. Penyengker Style Bali Ex. Batu Tabas Karangasem Untuk Mpurwa Daksina Pura Penimpoan	m	590,79	1.025.225,20	605.692.795,91
2	Pek. Paving 20 x 20 cm Tebal 8 cm K 225	m2	489,90	148.627,42	72.812.573,06
				TOTAL	**956.724.702,95**
D.5	**JABA SISI**				
1	**TOILET**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pengukuran Dan Pemasangan Bowplank	m	39,59	17.467,77	691.549,01
B	**PEKERJAAN GALIAN**				
1	Pek. Galian Tanah	m3	30,43	112.279,02	3.416.650,58
2	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	m3	2,17	364.318,63	790.571,43
3	Pek. Urugan pasir Bawah Lantai	m3	2,79	364.318,63	1.016.448,98
4	Pek. Urugan Tanah Ex. Galian	m3	30,43	74.797,71	2.276.094,32
5	Pek. Urugan Tanah Ex. Mendatangkan Tanah	m3	36,38	403.121,31	14.665.553,26
C	**PEKERJAAN PONDASI**				
1	Pek. Pondasi Batu Kosong	m3	11,86	554.285,36	6.573.824,37
2	Pek. Pasangan Batu Kali 1 PC : 5 PP	m3	52,85	995.904,09	52.633.531,16
D	**PEKERJAAN BETON**				
1	Pek. Sloff 15 x 20 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	1,65	1.422.435,59	2.347.018,72
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	150,78	30.685,88	4.626.816,99
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	28,72	19.208,25	551.660,94
	- Pek Begisting Sloff 3 x Pakai	m2	22,32	195.742,66	4.368.976,17
2	Pek. Lantai Beton Tebal 10 cm				
	- Pek. Beton Rabatan Lantai Kerja T = 5 cm, K - 100	m3	4,18	1.291.824,07	5.399.824,61
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	8,29	1.422.435,59	11.791.991,04
	- Pek. Wiremesh M 6 mm	kg	455,18	13.108,11	5.966.549,51
3	Pek. Kolom 15 x 15 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	3,01	1.422.435,59	4.281.531,13
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	337,28	30.685,88	10.349.733,61
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	62,83	19.208,25	1.206.854,35
	- Pek Begisting Kolom 3x Pakai	m2	108,80	193.798,96	21.085.326,85
4	Pek. Balok 15 x 20 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	1,65	1.422.435,59	2.347.018,72
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	150,78	30.685,88	4.626.816,99
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	28,72	19.208,25	551.660,94
	- Pek Begisting Balok 3x Pakai	m2	55,80	195.742,66	10.922.440,43
5	Pek. Pelat Tebal 10 cm Untuk Meja Wastafel				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	0,27	1.422.435,59	384.057,61
	- Pek. Wiremesh M 6 mm	kg	15,02	13.108,11	196.883,81
	- Pek Begisting Pelat 3x Pakai	m2	3,72	222.751,23	828.634,58
13	Pek. Pelat Tebal 10 cm Untuk Atap				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	1,37	1.422.435,59	1.948.736,76
	- Pek. Wiremesh M 6 mm	kg	75,28	13.108,11	986.778,52
	- Pek Begisting Pelat 3x Pakai	m2	15,31	222.751,23	3.410.321,33
E	**PEKERJAAN PASANGAN DINDING**				
1	Pek. Pas. Dinding Batu Bata Ringan T = 12,5 cm Dengan Mortar Siap Pakai; Top Mortar	m2	232,66	177.554,42	41.309.811,36
2	Pek. Plesteran Dinding Dengan Mortar Siap Pakai, Top Mortar	m2	465,32	78.820,40	36.676.708,53
3	Pek. Acian Dinding Dengan Mortar Siap Pakai, Top Mortar	m2	465,32	51.887,25	24.144.175,17
4	Pek. Pas. Dinding Kerawang (Rooster Beton) 20x20 cm Finish Warna Abu, Setara Campuran 1 SP : 3 PP	m2	2,40	427.933,23	1.027.039,75
F	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**				
1	Pek. Lantai Keramik 40 x 40 cm UnPolish Ex. Platinum	m2	60,74	197.951,16	12.023.553,46
2	Pek. Dinding Keramik 40 x 40 cm Polish Ex. Platinum Tinggi 2 m	m2	90,80	237.501,61	21.565.146,19
3	Pek. Lantai Keramik 40 x 40 cm Polish Ex. Platinum	m2	3,60	182.126,46	655.655,26
4	Pek. Plint Keramik 10 x 40 cm Polish Ex. Platinum	m	40,85	31.399,47	1.282.668,35
5	Pek. Tempelanan Bale Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	170,67	1.025.225,20	174.975.184,88
G	**PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA**				
1	Pek. Pintu P1				
	- Pek. Kusen Ex. Kayu Bingkirai	m1	50,00	262.552,57	13.127.628,50
	- Pek. Daun Pintu Solid Ex. Kayu Bingkirai	m2	15,00	2.196.213,70	32.943.205,50
	- Pek. Pas. BDN Swing K87736-40 US32; Kend + WC Cylinder K3116-40 US14; Kend	set	10,00	765.588,59	7.655.885,90
	- Pek. Pas. Engsel ST. Steel Sel0010 4x3x3 2BBNRP US32 ; Kend	Psg	15,00	341.293,31	5.119.399,65
	- Pek. Pas. Lever Handle HRE.85.02 US32D; Kend	set	10,00	354.408,59	3.544.085,90
2	Pek. Pintu P2				
	- Pek. Kusen Ex. Kayu Bingkirai	m1	5,00	262.552,57	1.312.762,85
	- Pek. Daun Pintu Solid Ex. Kayu Bingkirai	m2	1,50	2.196.213,70	3.294.320,55
	- Pek. Pas. Kunci Silinder (CYL DC DL60MM SN + Mortise Kunci MTS IL DL8685 SSS) Ex. Dekson	set	1,00	765.588,59	765.588,59
	- Pek. Pas. Engsel NRP ESS DL 6 X 3.5X 3MM 4BB SSS Ex. Dekson	Psg	1,00	341.293,31	341.293,31
	- Pek. Pas. Lever Handle LHR 2028 AZ SN+NP + tutup Kunci Ex. Dekson	set	1,00	354.408,59	354.408,59
H	**PEKERJAAN PLAFOND**				
1	Pek. Rangka Plafond UPVC Modul 60 x 60 cm Menggunakan Hollow Galvalum Ukuran 35 x 35 cm	m2	70,31	137.175,14	9.644.784,09
2	Pek. Penutup Plafond UPVC Patern Kayu Ex. S-Plus	m2	70,31	263.103,18	18.498.784,59
3	Pek. List Plafond UPVC Ex. S-Pluss	m	232,00	46.417,10	10.768.767,20
I	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
1	Pek. Pengecatan Dinding Bagian Dalam Ex Vinilex	m2	269,31	56.972,23	15.343.191,26
2	Pek. Pengecatan Dinding Luar Ex. Nippont Watherbond (Eksterior)	m2	105,21	64.864,94	6.824.440,34
3	Pek. Fin. Polituran; Propan	m2	33,00	175.431,60	5.789.242,80
4	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	103,49	64.864,94	6.712.872,64

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
J	**PEKERJAAN ATAP**				
1	Pek. Pas. Rangka Kuda-Kuda Baja Ringan Galvalume AZ-100: Kuda-Kuda UK-60 Reng KG 30; Jaindo	m2	70,31	447.125,97	31.437.426,95
2	Pek. Pas. Listplank Fibersement Eaves Pro Smooth Coral White Uk. 16x240x3000 mmx2; RB Shera	m1	32,39	238.854,58	7.736.499,85
3	Pek. Pas. Tatab Fibersement Ceiling Strip Smooth V-cut Edge 8x100x3000 mm; RB Shera	m1	32,39	69.857,91	2.262.697,70
4	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m	23,40	175.339,60	4.102.946,64
5	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	91,78	115.340,85	10.585.983,21
6	Pek. Ikuh Celedu Paras di Ukir Panjang 60 cm	bh	4,00	893.179,19	3.572.716,76
7	Pek. Murda Paras di Ukir Tinggi 60 cm	bh	2,00	959.179,19	1.918.358,38
K	**PEKERJAAN SAPTIC K TANK DAN PERESAPAN**				
1	Pek. Pembuatan Buis Beton Ø 80 cm Tinggi 50 cm	Unit	2,00	1.333.564,69	2.667.129,38
2	Pek. Urugan pasir Untuk Peresapan Tebal 10 cm	m3	0,10	364.318,63	36.431,86
L	**PEKERJAAN SANITAIR**				
1	Pek. Pas. Kloset duduk Type CW 420 + TCW 07 tangki bulat; Toto+ ACC	unit	8,00	2.920.343,26	23.362.746,08
2	Pek. Pas. Wastafel Wall Hung LW247CJW/F; Toto	unit	4,00	1.036.940,76	4.147.763,04
3	Pek. Pas. Kran "WASSER TL-010BL	unit	5,00	292.625,76	1.463.128,80
4	Pek. Pas. Floor dram "ONDA FLS01	unit	8,00	145.628,22	1.165.025,76
5	Pek. Pemasangan Wastafel Wall Hung LW247CJW/F; Toto	unit	1,00	1.036.940,76	1.036.940,76
6	Pek. Pemasangan Moslem Type Urinal; UW447HJNM; Toto	unit	3,00	7.309.390,53	21.928.171,59
				TOTAL	**753.368.428,66**
II	**PEWAREGAN**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pengukuran Dan Pemasangan Bowplank	m	17,58	17.467,77	307.083,40
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	147,85	126.272,67	18.669.414,26
3	Pek. Pembongkaran Pondasi Batu Kali	m3	41,00	68.969,08	2.827.732,28
4	Pek. Pembongkaran Dinding	m3	11,65	47.841,75	557.356,39
5	Pek. Pembongkaran Beton	m3	1,83	538.543,50	985.534,61
6	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	52,65	90.308,33	4.754.733,57
B	**PEKERJAAN GALIAN**				
1	Pek. Galian Tanah	m3	25,62	112.279,02	2.876.588,49
2	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	m3	1,83	364.318,63	666.703,09
3	Pek. Urugan pasir Bawah Lantai	m3	3,38	364.318,63	1.231.396,97
4	Pek. Urugan Tanah Ex. Galian	m3	25,62	74.797,71	1.916.317,33
5	Pek. Urugan Tanah Ex. Mendatangkan Tanah	m3	40,38	403.121,31	16.278.038,50
C	**PEKERJAAN PONDASI**				
1	Pek. Pondasi Batu Kosong	m3	11,73	554.285,36	6.501.767,27
2	Pek. Pasangan Batu Kali 1 PC : 5 PP	m3	41,00	995.904,09	40.832.067,69
D	**PEKERJAAN BETON**				
1	Pek. Sloff 15 x 20 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	2,12	1.422.435,59	3.015.563,45
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	192,84	30.685,88	5.917.465,10
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	36,88	19.208,25	708.400,26
	- Pek Begisting Sloff 3 x Pakai	m2	28,70	195.742,66	5.617.814,34
2	Pek. Lantai Beton Tebal 10 cm				
	- Pek. Beton Rabatan Lantai Kerja T = 5 cm, K - 100	m3	4,00	1.291.824,07	5.167.296,28
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	7,94	1.422.435,59	11.294.138,58
	- Pek. Wiremesh M 6 mm	kg	436,00	13.108,11	5.715.135,96
3	Pek. Kolom 15 x 15 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	1,06	1.422.435,59	1.507.781,73
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	119,04	30.685,88	3.652.847,16
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	22,18	19.208,25	426.038,99
	- Pek Begisting Kolom 3x Pakai	m2	38,40	193.798,96	7.441.880,06
4	Pek. Balok 15 x 20 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	2,12	1.422.435,59	3.015.563,45
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	192,84	30.685,88	5.917.465,10
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	36,88	19.208,25	708.400,26
	- Pek Begisting Balok 3x Pakai	m2	71,76	195.742,66	14.046.493,28
5	Pek. Pelat Tebal 10 cm Untuk Pantry				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	0,22	1.422.435,59	312.935,83
	- Pek. Wiremesh M 6 mm	kg	12,02	13.108,11	157.559,48
	- Pek Begisting Pelat 3x Pakai	m2	2,98	222.751,23	663.798,67
E	**PEKERJAAN PASANGAN DINDING**				
1	Pek. Pas. Dinding Batu Bata Ringan T = 12,5 cm Dengan Mortar Siap Pakai; Top Mortar	m2	77,66	177.554,42	13.788.876,26
2	Pek. Plesteran Dinding Dengan Mortar Siap Pakai, Top Mortar	m2	125,72	78.820,40	9.909.300,69
3	Pek. Acian Dinding Dengan Mortar Siap Pakai, Top Mortar	m2	125,72	51.887,25	6.523.265,07
F	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**				
1	Pek. Lantai Keramik 40 x 40 cm UnPolish Ex. Platinum	m2	88,25	197.951,16	17.469.189,87
2	Pek. Dinding Keramik 40 x 40 cm Polish Ex. Platinum Tinggi 2 m	m2	29,60	237.501,61	7.030.047,66
3	Pek. Lantai Keramik 40 x 40 cm Polish Ex. Platinum	m2	13,36	182.126,46	2.433.209,51
4	Pek. Plint Keramik 10 x 40 cm Polish Ex. Platinum	m	14,70	31.399,47	461.572,21
5	Pek. Lantai Keramik 40 x 40 cm Polish Ex. Platinum Untuk Meja Pantry	m2	2,30	182.126,46	418.890,86
6	Pek. Tempelanan Bale Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	40,00	1.025.225,20	41.009.008,00
G	**PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA**				
1	Pek. Pintu P1				
	- Pek. Kusen Ex. Kayu Bingkirai	m1	5,00	262.552,57	1.312.762,85
	- Pek. Daun Pintu Solid Ex. Kayu Bingkirai	m2	1,50	2.196.213,70	3.294.320,55
	- Pek. Pas. BDN Swing K87736-40 US32; Kend + WC Cylinder K3116-40 US14; Kend	set	1,00	765.588,59	765.588,59
	- Pek. Pas. Engsel ST. Steel Sel0010 4x3x3 2BBNRP US32 ; Kend	Psg	3,00	341.293,31	1.023.879,93
	- Pek. Pas. Lever Handle HRE.85.02 US32D; Kend	set	1,00	354.408,59	354.408,59
G	**PEKERJAAN KAYU**				
1	Pek. Usuk Kayu Kamper Diserut Finish Ukuran 4,5 x 6,5 cm di Profil	m2	132,27	344.304,88	45.541.206,48
2	Pek. Usuk Gantang Mayeng Kayu Bingkirai Diserut Finish Ukuran 4,5 x 6,5 cm di Profil	m2	61,94	344.304,88	21.326.244,27
3	Pek. Usuk Mayeng Kayu Bingkirai Diserut Finish Ukuran 4,5 x 6,5 cm di Profil	m2	50,73	344.304,88	17.466.586,56
4	Pek. Listplank				
	- Pek. Lisplank Kayu Ukuran Diserut Finish 1,7 x 11,5 cm Ex. Kayu Kamper	m1	54,82	391.698,61	21.472.917,80
	- Pek. Lisplank Kayu Ukuran Diserut Finish 1,7 x 7,5 cm Ex. Kayu Kamper	m1	54,82	163.547,03	8.965.648,18
	- Pek. List Listplank Kayu Diserut Finish Ukuran 1,5 x 9 cm di Profil Ex. Kayu Kamper	m1	109,64	169.884,58	18.626.145,35
	- Pek. Tatab Kayu Diserut Finish Ukuran 2,5 x 10 cm di Profil Ex. Kayu Kamper	m1	54,82	391.698,61	21.472.917,80
5	Pek. Listplank Kolonk				
	- Pek. Lisplank Kayu Usuk Ukuran Diserut dan Di Profil Finish 5 x 10 cm Ex. Kayu Jati	m3	0,26	23.326.815,02	6.064.971,91
	- Pek List Listplank Kayu Diserut dan di Profil Finish Ukuran 0,7 x 4,5 cm Ex. Kayu Kamper	m	51,98	77.990,19	4.053.930,08
	- Pek. Tatab Kolong Kayu Diserut Finish Ukuran 1,5 x 9 cm di Profil Ex. Kayu Kamper	m	51,98	169.884,58	8.830.600,47
6	Pek. Pemade di Profil dan Serut Finish Ukuran 6,5 x (11,5-4,5) cm, Ex. Jati (diBuat Nirus)	m3	0,29	23.326.815,02	6.764.776,36
7	Pek. Pemucu di Profil dan Serut Finish Ukuran 6,5 x (11,5-4,5) cm, Ex. jati (diBuat Nirus)	m3	0,15	23.326.815,02	3.499.022,25
8	Pek. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	77,02	58.849,68	4.532.602,35
9	Pek. Balok Nok 2x Finish di Serut dan di Profil Expose 7.5 x 11.5 cm, ex. Kayu Kamper	m3	0,16	37.846.815,02	6.055.490,40
10	Pek. Pas. Papan Dedeleg Kayu Kamper	m3	0,48	37.846.815,02	18.166.471,21
11	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	172,18	824.191,98	141.909.375,12
12	Pek. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	172,18	48.795,68	8.401.640,18
13	Pek. Pemasangan Reng 2 x 3 cm Ex. Kayu Kamper	m2	172,18	788.985,22	135.847.475,18

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
1	Pek. Pengecatan Dinding Bagian Dalam Ex Vinilex	m2	50,77	56.972,23	2.892.480,12
2	Pek. Pengecatan Dinding Luar Ex. Nippont Watherbond (Eksterior)	m2	50,77	64.864,94	3.293.193,00
3	Pek. Fin. Polituran; Propan	m2	334,01	175.431,60	58.595.908,72
4	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	160,00	64.864,94	10.378.390,40
J	**PEKERJAAN ATAP**				
1	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m	24,30	175.339,60	4.260.752,28
2	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	147,85	115.340,85	17.053.144,67
3	Pek. Ikuh Celedu Paras di Ukir Panjang 60 cm	bh	4,00	893.179,19	3.572.716,76
K	**PEKERJAAN PERESAPAN**				
1	Pek. Pembuatan Buis Beton Ø 80 cm Tinggi 2 m	Unit	1,00	1.333.564,69	1.333.564,69
2	Pek. Urugan pasir Untuk Peresapan Tebal 10 cm	m3	0,10	364.318,63	36.431,86
L	**PEKERJAAN SANITAIR**				
1	Pek. Pemasangan Bak Cuci Piring KS3131; Modena	Unit	1,00	2.534.766,62	2.534.766,62
				TOTAL	**882.435.003,52**
IV	**PELINGGIH PENYAWANG ULUN PANGKUNG**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pengukuran Dan Pemasangan Bowplank	m	7,70	17.467,77	134.501,83
B	**PEKERJAAN GALIAN**				
1	Pek. Galian Tanah	m3	0,34	112.279,02	38.174,87
C	**PEKERJAAN PONDASI**				
1	Pek. Pasangan Batu Kali 1 PC : 5 PP	m3	1,96	995.904,09	1.951.972,02
D	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**				
1	Pek. Pelinggih Pengapit Lawang Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	5,68	1.025.225,20	5.823.279,14
				TOTAL	**7.947.927,85**
V	**PAPAN NAMA**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Penyopratan Pengawak Papan Nama Dengan Jet Water Cleaner	m2	3,42	119.150,52	407.494,78
2	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	1,56	126.272,67	196.985,37
3	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	0,02	90.308,33	1.806,17
B	**PEKERJAAN KAYU**				
1	Pek. Saka 8 x 8 cm Ex. Kayu Jati	m	4,92	786.024,66	3.867.241,33
2	Pek. Kapu Kapu Di Ukir Ex. Kayu Jati	bh	2,00	2.060.254,80	4.120.509,60
3	Pek. Lambang Serut, di Kupak dan di Ukir Ex. Kayu Jati	m	0,77	1.194.894,66	920.068,89
4	Pek. Sineb Diserut dan di Kupak Finish Ukuran 12 x 4,5 cm di Profil Ex. Kayu Jati	m3	0,01	23.326.815,02	233.268,15
5	Pek. Balok Pemegang Usuk Diserut Finish Ukuran 14 x 4,5 cm cm Ex. Kayu Jati	m3	0,01	23.326.815,02	233.268,15
6	Pek. Usuk Kayu Kamper Diserut Finish Ukuran 4.5 x 6,5 cm di Profil	m2	1,55	344.304,88	533.672,56
7	Pek. Usuk Gantang Mayeng Kayu Bingkirai Diserut Finish Ukuran 4,5 x 6,5 cm di Profil	m2	0,73	344.304,88	251.342,56
8	Pek. Usuk Mayeng Kayu Bingkirai Diserut Finish Ukuran 4,5 x 6,5 cm di Profil	m2	0,43	344.304,88	148.051,10
9	Pek. Listplank				
	- Pek. Lisplank Kayu Ukuran Diserut Finish 1,7 x 11,5 cm Ex. Kayu Kamper	m1	4,58	391.698,61	1.793.979,63
	- Pek. Lisplank Kayu Ukuran Diserut Finish 1,7 x 7,5 cm Ex. Kayu Kamper	m1	4,58	163.547,03	749.045,40
	- Pek. List Listplank Kayu Diserut Finish Ukuran 1,5 x 9 cm di Profil Ex. Kayu Kamper	m1	9,16	169.884,58	1.556.142,75
	- Pek. Tatab Kayu Diserut Finish Ukuran 2,5 x 10 cm di Profil Ex. Kayu Kamper	m1	4,58	391.698,61	1.793.979,63
	- Pek. Ukiran Tempel Sudut Ex. Kayu Kruing	bh	8,00	59.946,03	479.568,24
	- Pek. Ukiran Temesir Ex. Kayu Kamper	m	1,37	123.161,56	168.731,34
	- Pek. Ukiran Mas-Masan Ex. Kayu Kamper	m	2,98	36.041,56	107.403,85
	- Pek. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	45.646,03	182.584,12
	- Pek. Ukiran Ring-ring Tinggi Ex. Kamper	m1	4,58	78.996,56	361.804,24
10	Pek. Balok Nok 2x Finish di Serut dan di Profil Expose 7.5 x 11.5 cm, ex. Kayu Kamper	m3	0,01	37.846.815,02	378.468,15
11	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	1,56	824.191,98	1.285.739,49
12	Pek. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	1,56	48.795,68	76.121,26
13	Pek. Pemasangan Reng 2 x 3 cm Ex. Kayu Kamper	m2	1,56	788.985,22	1.230.816,94
14	Pek. Papan Nama				
	- Pek. Pas. Papan Nama T = 2 cm Kayu Jati	m2	0,35	714.459,17	250.060,71
	- Pek. Pas. List Papan Parba Ukir Ukuran Lebar 10 cm Tebal 2 cm Kayu Jati	m2	0,14	714.459,17	100.024,28
C	**PEKERJAAN ATAP**				
1	Pek. Pas. Bubungan Genteng Kodok Karang Pilang	m	2,92	175.339,60	511.991,63
2	Pek. Pas. Genteng Kodok Karang Pilang	m2	1,56	115.340,85	179.931,73
D	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
1	Pek. Fin. Polituran; Propan	m2	17,92	175.431,60	3.143.734,27
2	Pek. Perada Jepang Seluruh Ukiran	m2	0,73	437.028,04	319.030,47
3	Pek. Fin. Genteng Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	1,56	64.864,94	101.189,31
				TOTAL	**25.684.056,10**
D.7	**PENGAYENG SEGARA**				
I	**PELINGGIH PENGAYENG SEGARA**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pengukuran Dan Pemasangan Bowplank	m	4,00	17.467,77	69.871,08
B	**PEKERJAAN GALIAN**				
1	Pek. Galian Tanah	m3	0,49	112.279,02	55.016,72
2	Pek. Urugan Pasir Tebal 5 cm	m3	0,02	364.318,63	7.286,37
C	**PEKERJAAN PONDASI**				
1	Pek. Pondasi Batu Kosong	m3	0,09	554.285,36	49.885,68
2	Pek. Pasangan Batu Kali 1 PC : 5 PP	m3	1,56	995.904,09	1.553.610,38
D	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**				
1	Pek. Pelinggih Pengayeng Segara Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	10,31	1.025.225,20	10.570.071,81
				TOTAL	**12.305.742,05**
II	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pembersihan	m2	9,00	14.959,54	134.635,86
B	**PEKERJAAN GALIAN**				
1	Pek. Urugan Pasir Bawah Paving	m3	0,45	364.318,63	163.943,38
C	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**				
1	Pek. Paving 20 x 20 cm Tebal 8 cm K 225	m2	9,02	148.627,42	1.340.619,33
				TOTAL	**1.639.198,57**
III	**PEKERJAAN PENYENGKER**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pengukuran Dan Pemasangan Bowplank	m	63,69	17.467,77	1.112.522,27
2	Pek. Pembongkaran Tembok Penyengker Lama	m	63,69	358.086,67	22.806.540,01
3	Pek. Pembongkaran Pondasi Batu Kali	m3	86,62	68.969,08	5.974.101,71
4	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	95,52	90.308,33	8.626.251,68
B	**PEKERJAAN GALIAN**				
1	Pek. Galian Tanah	m3	1,27	112.279,02	142.594,36
2	Pek. Urugan pasir	m3	5,30	364.318,63	1.930.888,74

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
C	**PEKERJAAN PONDASI**				
1	Pek. Batu Kosong	m3	7,64	554.285,36	4.234.740,15
2	Pek. Pasangan Batu Kali 1 PC : 5 PP	m3	86,62	995.904,09	86.265.212,28
D	**PEKERJAAN BETON**				
1	Pek. Sloff 15 x 20 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	0,31	1.422.435,59	440.955,03
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	28,32	30.685,88	869.024,12
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	11,91	19.208,25	228.770,26
	- Pek Begisting Sloff 3x Pakai	m2	4,24	195.742,66	829.948,88
2	Pek. Kolom 15 x 15 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	0,13	1.422.435,59	184.916,63
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	14,88	30.685,88	456.605,89
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	6,24	19.208,25	119.859,48
	- Pek Begisting Kolom 3x Pakai	m2	4,80	193.798,96	930.235,01
3	Pek. Balok 15 x 20 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	0,31	1.422.435,59	440.955,03
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	28,32	30.685,88	869.024,12
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	11,91	19.208,25	228.770,26
	- Pek Begisting Balok 3x Pakai	m2	4,24	195.742,66	829.948,88
4	Pek. Beton Pengresek	m3	8,90	1.291.824,07	11.497.234,22
E	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**				
1	Pek. Paduraksa Style Bali Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	5,28	1.025.225,20	5.413.189,06
2	Pek. Penyengker Style Bali Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	29,68	1.025.225,20	30.428.683,94
3	Pek. Candi Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	7,25	1.025.225,20	7.432.882,70
				TOTAL	**192.293.854,70**
D.8	**PURA RATU DUKUH (RATU GEDE)**				
I	**BALE PENGANTEB**				
B	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**				
1	Pek. Sendi Batu Tabas	bh	4,00	991.881,96	3.967.527,84
B	**PEKERJAAN KAYU**				
1	Pek. Saka 8 x 8 cm Ex. Kayu Bingkirai	m	5,44	786.024,66	4.275.974,15
2	Pek. Kapu Kapu Di Ukir Ex. Kayu Jati	bh	4,00	2.060.254,80	8.241.019,20
3	Pek. Gandawari di Ukir Kayu Jati	unit	1,00	10.138.894,91	10.138.894,91
4	Pek. Dudukan Bale				
	- Pek. Sunduk Kayu Finish di Serut dan di Profil Ukuran 5 x 10 cm Ex. Kayu Jati	m3	0,03	23.326.815,02	699.804,45
	- Pek. Waton Finish di Serut 5 x 12 cm Ex. Kayu Jati	m3	0,03	23.326.815,02	699.804,45
	- Pek. Likah Balok Finish di Serut 5 x 10 cm Ex. Kayu Jati	m3	0,01	23.326.815,02	233.268,15
	- Pek. Papan Galar Finish di Serut Tebal 2 cm, Ex. Kayu Jati	m2	1,00	714.459,17	714.459,17
5	Pek. Canggah Wang di Serut, dan di Ukir Ex. Kayu Jati	m	3,60	752.760,66	2.709.938,38
6	Pek. Lambang Serut, di Kupak dan di Ukir Ex. Kayu Jati	m	4,50	1.194.894,66	5.377.025,97
7	Pek. Sineb Diserut dan di Kupak Finish Ukuran 12 x 4,5 cm di Profil Ex. Kayu Jati	m3	0,05	23.326.815,02	1.166.340,75
8	Pek. Balok Pemegang Usuk Diserut Finish Ukuran 14 x 4,5 cm cm Ex. Kayu Jati	m3	0,03	23.326.815,02	699.804,45
9	Pek. Usuk Kayu Kamper Diserut Finish Ukuran 4,5 x 6,5 cm di Profil	m2	8,53	344.304,88	2.936.920,63
10	Pek. Usuk Gantang Mayeng Kayu Bingkirai Diserut Finish Ukuran 4,5 x 6,5 cm di Profil	m2	3,56	344.304,88	1.225.725,37
11	Pek. Listplank				
	- Pek. Lisplank Kayu Ukuran Diserut Finish 1,7 x 11,5 cm Ex. Kayu Kamper	m1	8,00	391.698,61	3.133.588,88
	- Pek. Lisplank Kayu Ukuran Diserut Finish 1,7 x 7,5 cm Ex. Kayu Kamper	m1	6,64	163.547,03	1.085.952,28
	- Pek. List Listplank Kayu Diserut Finish Ukuran 1,5 x 9 cm di Profil Ex. Kayu Kamper	m1	6,64	169.884,58	1.128.033,61
	- Pek. Tatab Kayu Diserut Finish Ukuran 2,5 x 10 cm di Profil Ex. Kayu Kamper	m1	8,00	391.698,61	3.133.588,88
	- Pek. Ukiran Tempel Sudut Ex. Kayu Kruing	bh	8,00	59.946,03	479.568,24
	- Pek. Ukiran Temesir Ex. Kayu Kamper	m	7,84	123.161,56	965.586,63
	- Pek. Ukiran Mas-Masan Ex. Kayu Kamper	m	4,92	36.041,56	177.324,48
	- Pek. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	45.646,03	182.584,12
	- Pek. Ukiran Ring-ring Tinggi Ex. Kamper	m1	5,40	78.996,56	426.581,42
12	Pek. Pemade di Profil dan Serut Finish Ukuran 6,5 x (11,5-4,5) cm, Ex. Jati (diBuat Nirus)	m3	0,03	23.326.815,02	699.804,45
13	Pek. Pemucu di Profil dan Serut Finish Ukuran 6,5 x (11,5-4,5) cm, Ex. jati (diBuat Nirus)	m3	0,05	23.326.815,02	1.166.340,75
14	Pek. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	1,34	58.849,68	78.858,57
15	Pek. Papan Petaka ex. Kayu Kamper di Profil dan di Serut	m3	0,04	37.846.815,02	1.513.872,60
16	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	8,94	824.191,98	7.368.276,30
17	Pek. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	8,94	48.795,68	436.233,38
18	Pek. Pemasangan Reng 2 x 3 cm Ex. Kayu Kamper	m2	8,94	788.985,22	7.053.527,87
C	**PEKERJAAN ATAP**				
1	Pek. Atap Sirap Ex. Kayu Ulin	m2	8,94	225.426,21	2.015.310,32
2	Pek. Bubungan Atap Sirap	m	3,30	110.137,04	363.452,23
3	Pek. Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 40 cm	bh	1,00	1.014.179,19	1.014.179,19
D	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
1	Pek. Fin. Polituran; Propan	m2	24,03	175.431,60	4.215.621,35
2	Pek. Perada Jepang Seluruh Ukiran	m2	5,83	437.028,04	2.547.873,47
				TOTAL	**82.272.666,89**
II	**PELINGGIH APIT LAWANG**				
	APIT LAWANG KANAN				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pengukuran Dan Pemasangan Bowplank	m	7,70	17.467,77	134.501,83
B	**PEKERJAAN GALIAN**				
1	Pek. Galian Tanah	m3	1,91	112.279,02	214.452,93
C	**PEKERJAAN PONDASI**				
1	Pek. Pasangan Batu Kali 1 PC : 5 PP	m3	2,90	995.904,09	2.888.121,86
D	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**				
1	Pek. Pelinggih Pengapit Lawang Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	20,31	1.025.225,20	20.822.323,81
2	Pek. Murda Paras di Ukir Tinggi 60 cm	bh	1,00	959.179,19	959.179,19
	APIT LAWANG KIRI				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pengukuran Dan Pemasangan Bowplank	m	7,70	17.467,77	134.501,83
B	**PEKERJAAN GALIAN**				
1	Pek. Galian Tanah	m3	1,91	112.279,02	214.452,93
C	**PEKERJAAN PONDASI**				
1	Pek. Pasangan Batu Kali 1 PC : 5 PP	m3	2,90	995.904,09	2.888.121,86
D	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**				
1	Pek. Pelinggih Pengapit Lawang Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	20,31	1.025.225,20	20.822.323,81
2	Pek. Murda Paras di Ukir Tinggi 60 cm	bh	1,00	959.179,19	959.179,19
				TOTAL	**50.037.159,24**
III	**PELINGGIH EKSISTING**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Penyopratan Pelinggih Dengan Jet Water Cleaner	m2	52,56	119.150,52	6.262.551,33
				TOTAL	**6.262.551,33**

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
IV	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pembersihan	m2	9,00	14.959,54	134.635,86
2	Pek. Pengukuran Dan Pemasangan Bowplank	m	46,13	17.467,77	805.788,23
B	**PEKERJAAN GALIAN**				
1	Pek. Urugan Pasir Bawah Paving	m3	6,04	364.318,63	2.200.484,53
2	Pek. Galian Tanah Biasa	m3	18,45	112.279,02	2.071.547,92
C	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**				
1	Pek. Paving 20 x 20 cm Tebal 8 cm K 225	m2	6,04	148.627,42	897.709,62
D	**PEKERJAAN SALURAN**				
1	Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	6,46	1.291.824,07	8.345.183,49
2	Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	353,30	21.509,56	7.599.327,55
3	Bekesting Batako	m2	46,13	373.882,16	17.247.184,04
4	Bekisting 3 x Pakai	m2	36,90	205.731,48	7.591.491,61
5	Pek. Pemasangan Iron Cast Grill Kekuatan 30 Ton Ex. Panmaa Ironcast	m	46,13	4.443.995,19	205.001.498,11
				TOTAL	**251.894.850,96**
VI	**PEKERJAAN PENYENGKER**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pengukuran Dan Pemasangan Bowplank	m	48,20	17.467,77	841.946,51
B	**PEKERJAAN GALIAN**				
1	Pek. Galian Tanah	m3	62,66	112.279,02	7.035.403,39
2	Pek. Urugan pasir	m3	1,45	364.318,63	528.262,01
C	**PEKERJAAN PONDASI**				
1	Pek. Batu Kosong	m3	5,78	554.285,36	3.203.769,38
2	Pek. Pasangan Batu Kali 1 PC : 5 PP	m3	57,84	995.904,09	57.603.092,57
D	**PEKERJAAN BETON**				
1	Pek. Sloff 15 x 20 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	1,42	1.422.435,59	2.019.858,54
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	128,24	30.685,88	3.935.157,25
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	53,91	19.208,25	1.035.516,76
	- Pek Begisting Sloff 3x Pakai	m2	19,20	195.742,66	3.758.259,07
2	Pek. Kolom 15 x 15 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	0,30	1.422.435,59	426.730,68
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	33,48	30.685,88	1.027.363,26
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	14,04	19.208,25	269.683,83
	- Pek Begisting Kolom 3x Pakai	m2	10,80	193.798,96	2.093.028,77
3	Pek. Balok 15 x 20 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	1,42	1.422.435,59	2.019.858,54
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	128,24	30.685,88	3.935.157,25
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	53,91	19.208,25	1.035.516,76
	- Pek Begisting Balok 3x Pakai	m2	19,20	195.742,66	3.758.259,07
4	Pek. Beton Pengresek	m3	17,28	1.291.824,07	22.322.719,93
E	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**				
1	Pek. Paduraksa Style Bali Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	49,68	1.025.225,20	50.933.187,94
2	Pek. Penyengker Style Bali Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	232,44	1.025.225,20	238.303.345,49
3	Pek. Pepalihan Bataran Penyngeker Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	117,13	1.025.225,20	120.084.627,68
				TOTAL	**526.170.744,67**
V	**PEKERJAAN CANDI BENTAR**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pengukuran Dan Pemasangan Bowplank	m	2,84	17.467,77	49.608,47
2	Pek. Pembongkaran Candi Lama	set	1,00	9.596.722,75	9.596.722,75
3	Pek. Pembongkaran Pondasi Batu Kali	m3	36,14	68.969,08	2.492.542,55
4	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	73,03	90.308,33	6.595.217,34
5	Pek. Penyopratan Patung Eksisting Dengan Jet Water Cleaner	m2	84,00	119.150,52	10.008.643,68
B	**PEKERJAAN GALIAN**				
1	Pek. Galian Tanah	m3	12,08	112.279,02	1.356.330,56
3	Pek. Urugan pasir	m3	0,41	364.318,63	149.370,64
C	**PEKERJAAN PONDASI**				
1	Pek. Batu Kosong	m3	2,08	554.285,36	1.152.913,55
2	Pek. Pasangan Batu Kali 1 PC : 5 PP	m3	12,00	995.904,09	11.950.849,08
D	**PEKERJAAN BETON**				
1	Pek.Foot Plat Tebal 40 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	2,97	1.422.435,59	4.224.633,70
	- Pek. Beton Rabatan Lantai Kerja T = 5 cm, K - 100	m3	0,15	1.291.824,07	193.773,61
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	249,84	30.685,88	7.666.560,26
	- Pek. Begisting Foot Plat Dengan Dinding Batako	m2	2,63	373.882,16	983.310,08
2	Pek. Sloff 20 x 40 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	0,41	1.422.435,59	583.198,59
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	43,26	30.685,88	1.327.471,17
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	15,65	19.208,25	300.609,11
	- Pek Begisting Sloff 3x Pakai	m2	2,08	195.742,66	407.144,73
3	Pek. Kolom 30 x 30 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	3,80	1.422.435,59	5.405.255,24
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	585,81	30.685,88	17.976.095,36
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	129,40	19.208,25	2.485.547,55
	- Pek Begisting Kolom 3x Pakai	m2	34,56	193.798,96	6.697.692,06
4	Pek. Balok 20 x 40 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	0,16	1.422.435,59	227.589,69
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	16,47	30.685,88	505.396,44
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	6,60	19.208,25	126.774,45
	- Pek Begisting Balok 3x Pakai	m2	1,19	195.742,66	232.933,77
0	Pek. Beton Pengresek	m3	36,89	1.291.824,07	47.655.389,94
E	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**				
1	Pek. Candi Bentar Style Bali Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	43,12	1.025.225,20	44.207.710,62
2	Pek. Lantai Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	1,43	1.025.225,20	1.466.072,04
3	Pek. Tangga Style Bali Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	10,94	1.025.225,20	11.215.963,69
4	Pek. Bataran Candi Ex. Batu Tbas Karangasem	m2	7,50	1.025.225,20	7.689.189,00
5	Pek. Patung Raksasa Ex. Batu Tabas Karangasaem	unit	2,00	9.000.000,00	18.000.000,00
6	Pek. Dudukan Patung Raksasa Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	4,20	1.025.225,20	4.305.945,84
7	Pek. Dudukan Patung Naga	m2	10,78	1.025.225,20	11.051.927,66
8	Pek. Patung Naga Ex. Batu Tabas Karangasaem (Ukuran Kecil)	unit	2,00	25.000.000,00	50.000.000,00
				TOTAL	**288.288.383,23**
D.9	**PURA PEMELASTIAN**				
I	**BALE PENGANTEB**				
B	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**				
1	Pek. Sendi Batu Tabas	bh	4,00	991.881,96	3.967.527,84
B	**PEKERJAAN KAYU**				
1	Pek. Saka 8 x 8 cm Ex. Kayu Bingkirai	m	5,44	786.024,66	4.275.974,15
2	Pek. Kapu Kapu Di Ukir Ex. Kayu Jati	bh	4,00	2.060.254,80	8.241.019,20

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
3	Pek. Gandawari di Ukir Kayu Jati	unit	1,00	10.138.894,91	10.138.894,91
4	Pek. Dudukan Bale				
	- Pek. Sunduk Kayu Finish di Serut dan di Profil Ukuran 5 x 10 cm Ex. Kayu Jati	m3	0,03	23.326.815,02	699.804,45
	- Pek. Waton Finish di Serut 5 x 12 cm Ex. Kayu Jati	m3	0,03	23.326.815,02	699.804,45
	- Pek. Likah Balok Finish di Serut 5 x 10 cm Ex. Kayu Jati	m3	0,01	23.326.815,02	233.268,15
	- Pek. Papan Galar Finish di Serut Tebal 2 cm, Ex. Kayu Jati	m2	1,00	714.459,17	714.459,17
5	Pek. Canggah Wang di Serut, dan di Ukir Ex. Kayu Jati	m	3,60	752.760,66	2.709.938,38
6	Pek. Lambang Serut, di Kupak dan di Ukir Ex. Kayu Jati	m	4,50	1.194.894,66	5.377.025,97
7	Pek. Sineb Diserut dan di Kupak Finish Ukuran 12 x 4,5 cm di Profil Ex. Kayu Jati	m3	0,05	23.326.815,02	1.166.340,75
8	Pek. Balok Pemegang Usuk Diserut Finish Ukuran 14 x 4,5 cm cm Ex. Kayu Jati	m3	0,03	23.326.815,02	699.804,45
9	Pek. Usuk Kayu Kamper Diserut Finish Ukuran 4,5 x 6,5 cm di Profil	m2	8,53	344.304,88	2.936.920,63
10	Pek. Usuk Gantang Mayeng Kayu Bingkirai Diserut Finish Ukuran 4,5 x 6,5 cm di Profil	m2	3,56	344.304,88	1.225.725,37
11	Pek. Listplank				
	- Pek. Lisplank Kayu Ukuran Diserut Finish 1,7 x 11,5 cm Ex. Kayu Kamper	m1	8,00	391.698,61	3.133.588,88
	- Pek. Lisplank Kayu Ukuran Diserut Finish 1,7 x 7,5 cm Ex. Kayu Kamper	m1	6,64	163.547,03	1.085.952,28
	- Pek. List Listplank Kayu Diserut Finish Ukuran 1,5 x 9 cm di Profil Ex. Kayu Kamper	m1	6,64	169.884,58	1.128.033,61
	- Pek. Tatab Kayu Diserut Finish Ukuran 2,5 x 10 cm di Profil Ex. Kayu Kamper	m1	8,00	391.698,61	3.133.588,88
	- Pek. Ukiran Tempel Sudut Ex. Kayu Kruing	bh	8,00	59.946,03	479.568,24
	- Pek. Ukiran Temesir Ex. Kayu Kamper	m	7,84	123.161,56	965.586,63
	- Pek. Ukiran Mas-Masan Ex. Kayu Kamper	m	4,92	36.041,56	177.324,48
	- Pek. Ukiran Karang Goak Ex. Kayu Kruing	bh	4,00	45.646,03	182.584,12
	- Pek. Ukiran Ring-ring Tinggi Ex. Kamper	m1	5,40	78.996,56	426.581,42
12	Pek. Pemade di Profil dan Serut Finish Ukuran 6,5 x (11,5-4,5) cm, Ex. Jati (diBuat Nirus)	m3	0,03	23.326.815,02	699.804,45
13	Pek. Pemucu di Profil dan Serut Finish Ukuran 6,5 x (11,5-4,5) cm, Ex. jati (diBuat Nirus)	m3	0,05	23.326.815,02	1.166.340,75
14	Pek. Apit - Apit 3/4 Kayu Jati	m1	1,34	58.849,68	78.858,57
15	Pek. Papan Petaka ex. Kayu Kamper di Profil dan di Serut	m3	0,04	37.846.815,02	1.513.872,60
16	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	8,94	824.191,98	7.368.276,30
17	Pek. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	8,94	48.795,68	436.233,38
18	Pek. Pemasangan Reng 2 x 3 cm Ex. Kayu Kamper	m2	8,94	788.985,22	7.053.527,87
C	**PEKERJAAN ATAP**				
1	Pek. Atap Sirap Ex. Kayu Ulin	m2	8,94	225.426,21	2.015.310,32
2	Pek. Bubungan Atap Sirap	m	3,30	110.137,04	363.452,23
3	Pek. Murda di Ukir Ex. Mill Prade Tinggi 40 cm	bh	1,00	1.014.179,19	1.014.179,19
D	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
1	Pek. Fin. Polituran; Propan	m2	24,03	175.431,60	4.215.621,35
2	Pek. Perada Jepang Seluruh Ukiran	m2	5,83	437.028,04	2.547.873,47
				TOTAL	**82.272.666,89**
II	**PELINGGIH PEMELASTIAN**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pembongkaran Penutup Atap	m2	7,01	126.272,67	885.171,42
2	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	0,14	90.308,33	12.643,17
B	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**				
1	Pek. Tempelanan Bataran Bale Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	15,32	1.025.225,20	15.706.450,06
C	**PEKERJAAN KAYU**				
1	Pek. Pas. Lambersering Kayu Kamper	m2	7,01	824.191,98	5.777.585,78
2	Pek. Pelapisan Atap Dengan Aluminium Foil	m2	7,01	48.795,68	342.057,72
3	Pek. Pas. Usuk Ekspose Kayu Kamper	m2	7,01	344.304,88	2.413.577,21
4	Pek. Pas. Reng Bambu Untuk Rangka Ijuk	m2	7,01	57.210,22	401.043,64
D	**PEKERJAAN ATAP**				
1	Pek. Penggenti atap Ijuk	m2	7,01	3.781.815,03	26.510.523,36
E	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
1	Pek. Fin. Polituran; Propan	m2	10,51	175.431,60	1.843.786,12
2	Pek. Perada Jepang Seluruh Ukiran	m2	2,21	437.028,04	965.831,97
				TOTAL	**54.858.670,44**
IV	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pembersihan	m2	9,00	14.959,54	134.635,86
2	Pek. Pemotongan Pohon	Pohon	1,00	131.955,27	131.955,27
3	Pek. Gali dan Cabut Tanggul Pohon Sampai ke Akarnya	Pohon	1,00	191.666,59	191.666,59
4	Pek. Pengukuran Dan Pemasangan Bowplank	m	38,90	17.467,77	679.496,25
B	**PEKERJAAN GALIAN**				
1	Pek. Urugan Pasir Bawah Paving	m3	5,72	364.318,63	2.083.902,56
2	Pek. Urugan Tanah Ex. Mendatangkan Tanah	m3	45,76	403.121,31	18.446.831,15
3	Pek. Galian Tanah Biasa	m3	15,56	112.279,02	1.747.061,55
C	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**				
1	Pek. Paving 20 x 20 cm Tebal 8 cm K 225	m2	114,41	148.627,42	17.004.463,12
D	**PEKERJAAN SALURAN**				
1	Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	5,45	1.291.824,07	7.040.441,18
2	Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	297,53	21.509,56	6.399.739,39
3	Bekesting Batako	m2	38,90	373.882,16	14.544.016,02
4	Bekisting 3 x Pakai	m2	31,12	205.731,48	6.402.363,66
5	Pek. Pemasangan Iron Cast Grill Kekuatan 30 Ton Ex. Panmaa Ironcast	m	38,90	4.443.995,19	172.871.412,89
				TOTAL	**247.677.985,50**
V	**LAPAAN BAKTI**				
A	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**				
1	Pek. Tempelanan Ex. Batu Tabas Karangasem Untuk Lapaan Bakti	m2	7,07	1.025.225,20	7.248.342,16
2	Pek. Lantai Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	2,81	1.025.225,20	2.880.882,81
				TOTAL	**10.129.224,98**
VI	**PEKERJAAN PENYENGKER**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pengukuran Dan Pemasangan Bowplank	m	40,15	17.467,77	701.330,97
B	**PEKERJAAN GALIAN**				
1	Pek. Galian Tanah	m3	52,20	112.279,02	5.860.964,84
2	Pek. Urugan pasir	m3	1,20	364.318,63	437.182,36
C	**PEKERJAAN PONDASI**				
1	Pek. Batu Kosong	m3	4,82	554.285,36	2.671.655,44
2	Pek. Pasangan Batu Kali 1 PC : 5 PP	m3	48,18	995.904,09	47.982.659,06
D	**PEKERJAAN BETON**				
1	Pek. Sloff 15 x 20 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	1,19	1.422.435,59	1.692.698,35
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	107,27	30.685,88	3.291.674,35
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	45,09	19.208,25	866.099,99
	- Pek Begisting Sloff 3x Pakai	m2	16,06	195.742,66	3.143.627,12
2	Pek. Kolom 15 x 15 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	0,33	1.422.435,59	469.403,74
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	37,20	30.685,88	1.141.514,74
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	15,60	19.208,25	299.648,70
	- Pek Begisting Kolom 3x Pakai	m2	12,00	193.798,96	2.325.587,52
3	Pek. Balok 15 x 20 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	1,19	1.422.435,59	1.692.698,35

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	107,27	30.685,88	3.291.674,35
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	45,09	19.208,25	866.099,99
	- Pek Begisting Balok 3x Pakai	m2	16,06	195.742,66	3.143.627,12
4	Pek. Beton Pengresek	m3	17,28	1.291.824,07	22.322.719,93
	E PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING				
1	Pek. Paduraksa Style Bali Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	55,20	1.025.225,20	56.592.431,04
2	Pek. Penyengker Style Bali Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	195,32	1.025.225,20	200.246.986,06
3	Pek. Pepalihan Bataran Penyngeker Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	17,89	1.025.225,20	18.341.278,83
				TOTAL	**377.381.562,84**
	VII PEKERJAAN CANDI BENTAR				
	A PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pengukuran Dan Pemasangan Bowplank	m	2,84	17.467,77	49.608,47
	B PEKERJAAN GALIAN				
1	Pek. Galian Tanah	m3	12,08	112.279,02	1.356.330,56
2	Pek. Urugan pasir	m3	0,41	364.318,63	149.370,64
	C PEKERJAAN PONDASI				
1	Pek. Batu Kosong	m3	2,08	554.285,36	1.152.913,55
2	Pek. Pasangan Batu Kali 1 PC : 5 PP	m3	12,00	995.904,09	11.950.849,08
	D PEKERJAAN BETON				
1	Pek.Foot Plat Tebal 40 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	2,97	1.422.435,59	4.224.633,70
	- Pek. Beton Rabatan Lantai Kerja T = 5 cm, K - 100	m3	0,15	1.291.824,07	193.773,61
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	249,84	30.685,88	7.666.560,26
	- Pek. Begisting Foot Plat Dengan Dinding Batako	m2	2,63	373.882,16	983.310,08
2	Pek. Sloff 20 x 25 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	0,41	1.422.435,59	583.198,59
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	43,26	30.685,88	1.327.471,17
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	15,65	19.208,25	300.609,11
	- Pek Begisting Sloff 3x Pakai	m2	2,08	195.742,66	407.144,73
3	Pek. Kolom 30 x 30 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	3,80	1.422.435,59	5.405.255,24
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	585,81	30.685,88	17.976.095,36
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	129,40	19.208,25	2.485.547,55
	- Pek Begisting Kolom 3x Pakai	m2	34,56	193.798,96	6.697.692,06
4	Pek. Beton Pengresek	m3	5,43	1.291.824,07	7.014.604,70
	E PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING				
1	Pek. Candi Bentar Style Bali Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	25,68	1.025.225,20	26.327.783,14
2	Pek. Lantai Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	1,43	1.025.225,20	1.466.072,04
3	Pek. Tangga Style Bali Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	2,70	1.025.225,20	2.768.108,04
				TOTAL	**100.486.931,68**
	D.10 PURA DUKUH (RATU NIANG)				
	I PEKERJAAN PENUTUP LANTAI				
	A PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pembersihan	m2	73,57	14.959,54	1.100.573,36
2	Pek. Pengukuran Dan Pemasangan Bowplank	m	60,77	17.467,77	1.061.516,38
	B PEKERJAAN GALIAN				
1	Pek. Urugan Pasir Bawah Paving	m3	3,68	364.318,63	1.340.692,56
2	Pek. Galian Tanah Biasa	m3	24,31	112.279,02	2.729.502,98
	C PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING				
1	Pek. Paving 20 x 20 cm Tebal 8 cm K 225	m2	73,57	148.627,42	10.934.519,29
	D PEKERJAAN SALURAN				
1	Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	8,51	1.291.824,07	10.993.422,84
2	Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	465,02	21.509,56	10.002.375,59
3	Bekesting Batako	m2	60,77	373.882,16	22.720.818,86
4	Bekisting 3 x Pakai	m2	48,62	205.731,48	10.002.664,56
5	Pek. Pemasangan Iron Cast Grill Kekuatan 30 Ton Ex. Panmaa Ironcast	m	60,77	4.443.995,19	270.061.587,70
				TOTAL	**340.947.674,11**
	II PEKERJAAN PENYENGKER				
	A PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Pengukuran Dan Pemasangan Bowplank	m	31,60	17.467,77	551.981,53
	B PEKERJAAN GALIAN				
1	Pek. Galian Tanah	m3	20,87	112.279,02	2.343.263,15
2	Pek. Urugan pasir	m3	1,20	364.318,63	437.182,36
	C PEKERJAAN PONDASI				
1	Pek. Batu Kosong	m3	3,79	554.285,36	2.100.741,51
2	Pek. Pasangan Batu Kali 1 PC : 5 PP	m3	44,86	995.904,09	44.676.257,48
	D PEKERJAAN BETON				
	DPT				
1	Pek.Foot Plat Tebal 40 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	2,70	1.422.435,59	3.840.576,09
	- Pek. Beton Rabatan Lantai Kerja T = 5 cm, K - 100	m3	0,30	1.291.824,07	387.547,22
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	272,91	30.685,88	8.374.483,51
	- Pek. Begisting Foot Plat Dengan Dinding Batako	m2	10,80	373.882,16	4.037.927,33
2	Pek. Sloff 15 x 20 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	1,08	1.422.435,59	1.536.230,44
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	224,64	30.685,88	6.893.276,08
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	129,02	19.208,25	2.478.248,42
	- Pek Begisting Sloff 3x Pakai	m2	7,20	195.742,66	1.409.347,15
	PENYENGKER				
1	Pek. Sloff 15 x 20 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	1,19	1.422.435,59	1.692.698,35
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	107,27	30.685,88	3.291.674,35
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	45,09	19.208,25	866.099,99
	- Pek Begisting Sloff 3x Pakai	m2	16,06	195.742,66	3.143.627,12
2	Pek. Kolom 15 x 15 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	0,33	1.422.435,59	469.403,74
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	37,20	30.685,88	1.141.514,74
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	15,60	19.208,25	299.648,70
	- Pek Begisting Kolom 3x Pakai	m2	12,00	193.798,96	2.325.587,52
3	Pek. Balok 15 x 20 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	1,19	1.422.435,59	1.692.698,35
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	107,27	30.685,88	3.291.674,35
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	45,09	19.208,25	866.099,99
	- Pek Begisting Balok 3x Pakai	m2	16,06	195.742,66	3.143.627,12
4	Pek. Beton Pengresek	m3	17,28	1.291.824,07	22.322.719,93
	E PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING				
1	Pek. Paduraksa Style Bali Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	38,64	1.025.225,20	39.614.701,73
2	Pek. Penyengker Style Bali Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	149,66	1.025.225,20	153.435.203,43

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
				TOTAL	**316.664.041,68**
III	**PEKERJAAN CANDI BENTAR**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pengukuran Dan Pemasangan Bowplank	m	3,66	17.467,77	63.932,04
B	**PEKERJAAN GALIAN**				
1	Pek. Galian Tanah	m3	3,84	112.279,02	431.151,44
2	Pek. Urugan pasir	m3	0,19	364.318,63	69.220,54
C	**PEKERJAAN PONDASI**				
1	Pek. Batu Kosong	m3	0,77	554.285,36	426.799,73
2	Pek. Pasangan Batu Kali 1 PC : 5 PP	m3	4,04	995.904,09	4.023.452,52
D	**PEKERJAAN BETON**				
1	Pek.Foot Plat Tebal 40 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	3,84	1.422.435,59	5.462.152,67
	- Pek. Beton Rabatan Lantai Kerja T = 5 cm, K - 100	m3	0,19	1.291.824,07	245.446,57
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	322,96	30.685,88	9.910.311,80
	- Pek. Begisting Foot Plat Dengan Dinding Batako	m2	3,38	373.882,16	1.263.721,70
2	Pek. Sloff 20 x 40 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	0,41	1.422.435,59	583.198,59
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	43,26	30.685,88	1.327.471,17
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	15,65	19.208,25	300.609,11
	- Pek Begisting Sloff 3x Pakai	m2	2,08	195.742,66	407.144,73
3	Pek. Kolom 30 x 30 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	3,80	1.422.435,59	5.405.255,24
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	585,81	30.685,88	17.976.095,36
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	129,40	19.208,25	2.485.547,55
	- Pek Begisting Kolom 3x Pakai	m2	34,56	193.798,96	6.697.692,06
4	Pek. Balok 20 x 40 cm				
	- Pek. Beton F'c 21 Mpa	m3	0,16	1.422.435,59	227.589,69
	- Pek. Pembesian D 13 mm	kg	16,47	30.685,88	505.396,44
	- Pek. Pembesian Ø 10 mm	kg	6,60	19.208,25	126.774,45
	- Pek Begisting Balok 3x Pakai	m2	1,19	195.742,66	232.933,77
6	Pek. Beton Pengresek	m3	6,03	1.291.824,07	7.789.699,14
E	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**				
1	Pek. Candi Bentar Style Bali Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	26,88	1.025.225,20	27.558.053,38
2	Pek. Lantai Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	1,43	1.025.225,20	1.466.072,04
3	Pek. Tangga Style Bali Ex. Batu Tabas Karangasem	m2	0,72	1.025.225,20	738.162,14
				TOTAL	**95.723.883,88**
IV	**PELINGGIH EKSISTING**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Penyopratan Pelinggih Dengan Jet Water Cleaner	m2	13,14	119.150,52	1.565.637,83
				TOTAL	**1.565.637,83**
					14.861.134.305,42

RINCIAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI

KEGIATAN : Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN : Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
PEKERJAAN : Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Lawa)
LOKASI : Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem
TAHUN : 2026

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (4 x5)
I	**PEKERJAAN MEP AREA PURA RATU DUKUH**				
I.A	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**				
	PEKERJAAN PLN, PANEL & KABEL FEEDER				
	Pengadaan, pemasangan dan pengujian pekerjaan panel tegangan rendah lengkap dengan MCCB, MCB, relay dan aksesoris lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis dan perlengkapan lainnya sehingga berfungsi dengan baik				
A	**Pengadaan dan Pemasangan Panel**				
1	PANEL PENERANGAN LUAR	Unit	1,00	Rp 5.341.333,80	Rp 5.341.333,80
	meliputi :				
	- Box Panel (40 x 30 x 20) cm 1 bh				
	- MCCB 30 A/3 Phasa (30A) 1 bh				
	- MCB 10 A/1 Phasa 4 bh				
	- Timer Theben 3 Set				
	- aksesoris dan perlengkapan lainnya sehingga berfungsi dengan baik				
B	**Pengadaan dan Pemasangan Kabel Feeder**				
1	Kabel dari Kilometer ke Panel PP (NYY 4 x 10 mm2)	m	50,00	Rp 199.193,50	Rp 9.959.675,00
I.B	**PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN & STOP KONTAK**				
	Pengadaan, pemasangan dan pengujian seluruh pekerjaan pemasangan lighting dan stop kontak lengkap dengan saklar beserta aksesoris lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis dan perlengkapan lainnya sehingga berfungsi dengan baik				
A	**BALE PESANDEKAN**				
1	Lampu Fiting E27 + Lampu 10 Watt Philips	Unit	2,00	Rp 222.182,40	Rp 444.364,80
2	Saklar tunggal + outbow panasonic/schneider	bh	1,00	Rp 66.796,40	Rp 66.796,40
3	Stop Kontak WaterProof ; Architech	bh	1,00	Rp 132.886,60	Rp 132.886,60
4	Titik instalasi Penerangan, NYM 3 x 2,5 mm2 dalam konduit HIC Φ20mm	titik	2,00	Rp 509.697,34	Rp 1.019.394,68
5	Titik instalasi Stop Kontak, NYM 3 x 2,5 mm2 dalam konduit HIC Φ20mm	titik	1,00	Rp 750.613,84	Rp 750.613,84
B	**BALE PESIMPENAN**				
1	Lampu Fiting E27 + Lampu 10 Watt Philips	Unit	4,00	Rp 222.182,40	Rp 888.729,60
2	Saklar tunggal + outbow panasonic/schneider	bh	2,00	Rp 66.796,40	Rp 133.592,80
3	Stop Kontak WaterProof ; Architech	bh	1,00	Rp 132.886,60	Rp 132.886,60
4	Titik instalasi Penerangan, NYM 3 x 2,5 mm2 dalam konduit HIC Φ20mm	titik	4,00	Rp 509.697,34	Rp 2.038.789,36
5	Titik instalasi Stop Kontak, NYM 3 x 2,5 mm2 dalam konduit HIC Φ20mm	titik	1,00	Rp 750.613,84	Rp 750.613,84
C	**PURA PENGAYENGAN SEGARA**				
1	ARTO SLATE LED 50W 5700K 110D ; Artolite	Unit	3,00	Rp 1.947.639,10	Rp 5.842.917,30
2	PJUTS All in one Solar Street Light , SSL-38 80watt + Tiang Lampu Antik tinggi 7 meter 1 Lengan	Unit	1,00	Rp 37.085.412,10	Rp 37.085.412,10
3	Stop Kontak WaterProof ; Architech	bh	1,00	Rp 132.886,60	Rp 132.886,60
4	Titik instalasi Penerangan, NYM 3 x 2,5 mm2 dalam konduit HIC Φ20mm	titik	3,00	Rp 509.697,34	Rp 1.529.092,02
5	Titik instalasi Stop Kontak, NYM 3 x 2,5 mm2 dalam konduit HIC Φ20mm	titik	1,00	Rp 750.613,84	Rp 750.613,84
6	Pek. Instalasi Kabel NYY 3 x 2,5 mm2 Untuk Lampu Outdoor	m	34,00	Rp 56.333,20	Rp 1.915.328,80
	Note : lampu langsung konek ke timer				
D	**PELINGGIH RATU NIANG**				
1	ARTO SLATE LED 50W 5700K 110D ; Artolite	Unit	3,00	Rp 1.947.639,10	Rp 5.842.917,30
2	PJUTS All in one Solar Street Light , SSL-38 80watt + Tiang Lampu Antik tinggi 7 meter 1 Lengan	Unit	1,00	Rp 37.085.412,10	Rp 37.085.412,10
3	Stop Kontak WaterProof ; Architech	bh	1,00	Rp 132.886,60	Rp 132.886,60
4	Titik instalasi Penerangan, NYM 3 x 2,5 mm2 dalam konduit HIC Φ20mm	titik	3,00	Rp 509.697,34	Rp 1.529.092,02
5	Titik instalasi Stop Kontak, NYM 3 x 2,5 mm2 dalam konduit HIC Φ20mm	titik	1,00	Rp 750.613,84	Rp 750.613,84
6	Pek. Instalasi Kabel NYY 3 x 2,5 mm2 Untuk Lampu Outdoor	m	76,00	Rp 56.333,20	Rp 4.281.323,20
	Note : lampu langsung konek ke timer				
E	**PELINGGIH RATU GEDE**				
1	Lampu Fiting E27 + Lampu 10 Watt Philips	Unit	1,00	Rp 222.182,40	Rp 222.182,40
2	ARTO SLATE LED 50W 5700K 110D ; Artolite	Unit	6,00	Rp 1.947.639,10	Rp 11.685.834,60
3	PJUTS All in one Solar Street Light , SSL-38 80watt + Tiang Lampu Antik tinggi 7 meter 1 Lengan	Unit	1,00	Rp 37.085.412,10	Rp 37.085.412,10
4	Stop Kontak WaterProof ; Architech	bh	3,00	Rp 132.886,60	Rp 398.659,80

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (4 x5)
5	Titik instalasi Penerangan, NYM 3 x 2,5 mm2 dalam konduit HIC Φ20mm	titik	7,00	Rp 509.697,34	Rp 3.567.881,38
6	Titik instalasi Stop Kontak, NYM 3 x 2,5 mm2 dalam konduit HIC Φ20mm	titik	3,00	Rp 750.613,84	Rp 2.251.841,52
7	Pek. Instalasi Kabel NYY 3 x 2,5 mm2 Untuk Lampu Outdoor	m	100,00	Rp 56.333,20	Rp 5.633.320,00
	Note : lampu langsung konek ke timer				
F	**BALE PESANTIAN**				
1	Lampu Fiting E27 + Lampu 10 Watt Philips	Unit	2,00	Rp 222.182,40	Rp 444.364,80
2	Saklar tunggal + outbow panasonic/schneider	bh	2,00	Rp 66.796,40	Rp 133.592,80
3	Stop Kontak WaterProof ; Architech	bh	2,00	Rp 132.886,60	Rp 265.773,20
4	Titik instalasi Penerangan, NYM 3 x 2,5 mm2 dalam konduit HIC Φ20mm	titik	2,00	Rp 509.697,34	Rp 1.019.394,68
5	Titik instalasi Stop Kontak, NYM 3 x 2,5 mm2 dalam konduit HIC Φ20mm	titik	2,00	Rp 750.613,84	Rp 1.501.227,68
G	**BALE PAWEDAN**				
1	Lampu Fiting E27 + Lampu 10 Watt Philips	Unit	1,00	Rp 222.182,40	Rp 222.182,40
2	Saklar tunggal + outbow panasonic/schneider	bh	1,00	Rp 66.796,40	Rp 66.796,40
3	Stop Kontak WaterProof ; Architech	bh	1,00	Rp 132.886,60	Rp 132.886,60
4	Titik instalasi Penerangan, NYM 3 x 2,5 mm2 dalam konduit HIC Φ20mm	titik	1,00	Rp 509.697,34	Rp 509.697,34
5	Titik instalasi Stop Kontak, NYM 3 x 2,5 mm2 dalam konduit HIC Φ20mm	titik	1,00	Rp 750.613,84	Rp 750.613,84
H	**SEDAHAN PENYARIKAN**				
1	Lampu Fiting E27 + Lampu 10 Watt Philips	Unit	2,00	Rp 222.182,40	Rp 444.364,80
2	Titik instalasi Penerangan, NYM 3 x 2,5 mm2 dalam konduit HIC Φ20mm	titik	2,00	Rp 509.697,34	Rp 1.019.394,68
	Note : lampu langsung konek ke timer				
I	**PARUMAN**				
1	Lampu Fiting E27 + Lampu 10 Watt Philips	Unit	1,00	Rp 222.182,40	Rp 222.182,40
2	Titik instalasi Penerangan, NYM 3 x 2,5 mm2 dalam konduit HIC Φ20mm	titik	1,00	Rp 509.697,34	Rp 509.697,34
	Note : lampu langsung konek ke timer				
J	**PELINGGIH RATU DUKUH SAKTI**				
1	Lampu Fiting E27 + Lampu 10 Watt Philips	Unit	1,00	Rp 222.182,40	Rp 222.182,40
2	Titik instalasi Penerangan, NYM 3 x 2,5 mm2 dalam konduit HIC Φ20mm	titik	1,00	Rp 509.697,34	Rp 509.697,34
	Note : lampu langsung konek ke timer				
K	**PELINGGIH RONG 3 BATARA GURU**				
1	Lampu Fiting E27 + Lampu 10 Watt Philips	Unit	1,00	Rp 222.182,40	Rp 222.182,40
2	Titik instalasi Penerangan, NYM 3 x 2,5 mm2 dalam konduit HIC Φ20mm	titik	1,00	Rp 509.697,34	Rp 509.697,34
	Note : lampu langsung konek ke timer				
L	**MERU**				
1	Lampu Fiting E27 + Lampu 10 Watt Philips	Unit	1,00	Rp 222.182,40	Rp 222.182,40
2	Titik instalasi Penerangan, NYM 3 x 2,5 mm2 dalam konduit HIC Φ20mm	titik	1,00	Rp 509.697,34	Rp 509.697,34
	Note : lampu langsung konek ke timer				
M	**PELINGGIH CATU MUJUNG**				
1	Lampu Fiting E27 + Lampu 10 Watt Philips	Unit	1,00	Rp 222.182,40	Rp 222.182,40
2	Titik instalasi Penerangan, NYM 3 x 2,5 mm2 dalam konduit HIC Φ20mm	titik	1,00	Rp 509.697,34	Rp 509.697,34
	Note : lampu langsung konek ke timer				
N	**PELINGGIH CATU MERES**				
1	Lampu Fiting E27 + Lampu 10 Watt Philips	Unit	1,00	Rp 222.182,40	Rp 222.182,40
2	Titik instalasi Penerangan, NYM 3 x 2,5 mm2 dalam konduit HIC Φ20mm	titik	1,00	Rp 509.697,34	Rp 509.697,34
	Note : lampu langsung konek ke timer				
O	**PELINGGIH MPU KUTURAN**				
1	Lampu Fiting E27 + Lampu 10 Watt Philips	Unit	1,00	Rp 222.182,40	Rp 222.182,40
2	Titik instalasi Penerangan, NYM 3 x 2,5 mm2 dalam konduit HIC Φ20mm	titik	1,00	Rp 509.697,34	Rp 509.697,34
	Note : lampu langsung konek ke timer				
P	**BALE KULKUL**				
1	Lampu Fiting E27 + Lampu 10 Watt Philips	Unit	1,00	Rp 222.182,40	Rp 222.182,40
2	Titik instalasi Penerangan, NYM 3 x 2,5 mm2 dalam konduit HIC Φ20mm	titik	1,00	Rp 509.697,34	Rp 509.697,34
	Note : lampu langsung konek ke timer				
Q	**MARGI PURWA DAKSINA**				
1	PJUTS All in one Solar Street Light , SSL-38 80watt + Tiang Lampu Antik tinggi 7 meter 1 Lengan	Unit	5,00	Rp 37.085.412,10	Rp 185.427.060,50
2	Pek. Instalasi Kabel NYY 3 x 2,5 mm2 Untuk Lampu Outdoor	m	234,00	Rp 56.333,20	Rp 13.181.968,80
	Note : lampu langsung konek ke timer				

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (4 x5)
R	**AREA NATAR PURA**				
1	PJUTS All in one Solar Street Light , SSL-38 80watt + Tiang Lampu Antik tinggi 7 meter 1 Lengan	Unit	4,00	Rp 37.085.412,10	Rp 148.341.648,40
2	Stop Kontak WaterProof ; Architech	bh	3,00	Rp 132.886,60	Rp 398.659,80
3	Titik instalasi Stop Kontak, NYM 3 x 2,5 mm2 dalam konduit HIC Φ20mm	titik	3,00	Rp 750.613,84	Rp 2.251.841,52
4	Pek. Instalasi Kabel NYY 3 x 2,5 mm2 Untuk Lampu Outdoor	m	135,00	Rp 56.333,20	Rp 7.604.982,00
	Note : lampu langsung konek ke timer				
S	**PENERANGAN CANDI BENTAR MADYA MANDALA**				
1	ARTO SLATE LED 50W 5700K 110D ; Artolite	Unit	2,00	Rp 1.947.639,10	Rp 3.895.278,20
2	Titik instalasi Penerangan, NYM 3 x 2,5 mm2 dalam konduit HIC Φ20mm	titik	2,00	Rp 750.613,84	Rp 1.501.227,68
	Note : lampu langsung konek ke timer				
T	**PENERANGAN CANDI BENTAR NISTA MANDALA**				
1	ARTO SLATE LED 50W 5700K 110D ; Artolite	Unit	22,00	Rp 1.947.639,10	Rp 42.848.060,20
2	PJUTS All in one Solar Street Light , SSL-38 80watt + Tiang Lampu Antik tinggi 7 meter 1 Lengan	Unit	2,00	Rp 37.085.412,10	Rp 74.170.824,20
3	Titik instalasi Penerangan, NYM 3 x 2,5 mm2 dalam konduit HIC Φ20mm	titik	22,00	Rp 750.613,84	Rp 16.513.504,48
4	Pek. Instalasi Kabel NYY 3 x 2,5 mm2 Untuk Lampu Outdoor	m	48,00	Rp 56.333,20	Rp 2.703.993,60
	Note : lampu langsung konek ke timer				
II	**PEKERJAAN MEP PUWAREGAN & TOILET**				
II.A	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**				
	PEKERJAAN PLN, PANEL & KABEL FEEDER				
	Pengadaan, pemasangan dan pengujian pekerjaan panel tegangan rendah lengkap dengan MCCB, MCB, relay dan aksesoris lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis dan perlengkapan lainnya sehingga berfungsi dengan baik				
A	**Pengadaan dan Pemasangan Panel**				
1	PANEL PENERANGAN LUAR	Unit	1,00	Rp 3.476.096,53	Rp 3.476.096,53
	meliputi :				
	- Box Panel (40 x 30 x 20) cm 1 bh				
	- MCCB 30 A/3 Phasa (30A) 1 bh				
	- MCB 10 A/1 Phasa 5 bh				
	- aksesoris dan perlengkapan lainnya sehingga berfungsi dengan baik				
B	**Pengadaan dan Pemasangan Kabel Feeder**				
1	Kabel dari Kilometer ke Panel PP (NYY 4 x 10 mm2)	m	100,00	Rp 199.193,50	Rp 19.919.350,00
II.B	**PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN & STOP KONTAK**				
	Pengadaan, pemasangan dan pengujian seluruh pekerjaan pemasangan lighting dan stop kontak lengkap dengan saklar beserta aksesoris lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis dan perlengkapan lainnya sehingga berfungsi dengan baik				
A	**PUWAREGAN**				
1	Lampu Fiting E27 + Lampu 19 Watt Philips	Unit	1,00	Rp 266.952,40	Rp 266.952,40
1	Lampu Fiting E27 + Lampu 10 Watt Philips	Unit	3,00	Rp 222.182,40	Rp 666.547,20
2	Saklar tunggal + inbow panasonic/schneider	bh	2,00	Rp 66.796,40	Rp 133.592,80
3	Stop Kontak WaterProof ; Architech	bh	3,00	Rp 132.886,60	Rp 398.659,80
5	Titik instalasi Penerangan, NYM 3 x 2,5 mm2 dalam konduit HIC Φ20mm	titik	4,00	Rp 509.697,34	Rp 2.038.789,36
6	Titik instalasi Stop Kontak, NYM 3 x 2,5 mm2 dalam konduit HIC Φ20mm	titik	3,00	Rp 750.613,84	Rp 2.251.841,52
B	**TOILET**				
1	Lampu Fiting E27 + Lampu 19 Watt Philips	Unit	3,00	Rp 266.952,40	Rp 800.857,20
2	Lampu Fiting E27 + Lampu 10 Watt Philips	Unit	15,00	Rp 222.182,40	Rp 3.332.736,00
3	Saklar tunggal + inbow panasonic/schneider	bh	12,00	Rp 66.796,40	Rp 801.556,80
4	Stop kontak + inbow panasonic/schneider	bh	2,00	Rp 132.886,60	Rp 265.773,20
5	EXHAUST FAN 200 mm Panasonic	Unit	1,00	Rp 1.309.265,10	Rp 1.309.265,10
6	Titik instalasi Penerangan, NYM 3 x 2,5 mm2 dalam konduit HIC Φ20mm	titik	3,00	Rp 509.697,34	Rp 1.529.092,02
7	Titik instalasi Stop Kontak, NYM 3 x 2,5 mm2 dalam konduit HIC Φ20mm	titik	18,00	Rp 750.613,84	Rp 13.511.049,12
8	Titik instalasi Exhaust fan, NYM 3 x 2,5 mm2 dalam konduit HIC Φ20mm	titik	1,00	Rp 694.696,20	Rp 694.696,20
III.B	**PERALATAN UTAMA AIR BERSIH**				
	Pengadaan dan pemasangan peralatan utama pekerjaan Plumbing lengkap dengan material dan peralatan bantu sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknis dan perlengkapan lainnya sehingga berfungsi dengan baik				

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (4 x5)
A	**PUWAREGAN**				
1	Pipa PVC AW 1/2"	m	2,00	Rp 21.636,40	Rp 43.272,80
2	Pipa PVC AW 3/4"	m	43,00	Rp 27.950,20	Rp 1.201.858,60
3	Gate Valve dia 3/4"	bh	2,00	Rp 424.065,40	Rp 848.130,80
III.C	**INSTALASI AIR KOTOR & AIR BEKAS**				
	Pengadaan dan pemasangan peralatan utama pekerjaan Plumbing lengkap dengan material dan peralatan bantu sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknis dan perlengkapan lainnya sehingga berfungsi dengan baik				
A	**PEWAREGAN**				
1	Pipa Air Kotor & Bekas (PVC) "AW" ¢ 2"	m	32,59	Rp 70.751,18	Rp 2.305.780,96
2	Pipa Air Kotor & Bekas (PVC) "AW" ¢ 1,25"	m	2,00	Rp 58.144,59	Rp 116.289,18
B	**TOILET**				
1	Pipa Air Kotor & Bekas (PVC) "AW" ¢ 4"	m	204,79	Rp 113.284,60	Rp 23.199.553,23
2	Pipa Air Kotor & Bekas (PVC) "AW" ¢ 3"	m	38,42	Rp 84.907,90	Rp 3.262.161,52
3	Pipa Air Kotor & Bekas (PVC) "AW" ¢ 2"	m	11,60	Rp 50.274,40	Rp 583.183,04
4	Pipa Air Kotor & Bekas (PVC) "AW" ¢ 1,25"	m	6,00	Rp 58.144,59	Rp 348.867,54
5	Accessories :				
	- Clean Out ¢ 3" Stainless	bh	1,00	Rp 461.640,85	Rp 461.640,85
	- Floor drain ¢ 4" Stainless	bh	7,00	Rp 641.594,25	Rp 4.491.159,75
	- P-Trap	bh	7,00	Rp 132.732,60	Rp 929.128,20
III.D	**KELENGKAPAN INSTALASI**				
1	Pemasangan Ground Tank Kapasitas 0,7 m3	Set	1,00	Rp 2.600.403,30	Rp 2.600.403,30
2	Pengadaan Tangki Air Panel FRP Kap. 5 m3	Set	1,00	Rp 14.741.628,00	Rp 14.741.628,00
3	Bio Septictank cap. 6.000L : Bio Health	Set	1,00	Rp 53.942.686,07	Rp 53.942.686,07
4	Pemasangan Pompa Transfer	Set	1,00	Rp 18.960.224,80	Rp 18.960.224,80
	Dengan :				
	Merk : DAB				
	Type : Euro 40				
	Sistem : Pressure Control				
	Kap : 7,2 m3/h				
	Head : 45 m				
	Disch : 1,25" x 1"				
	Power : 1x220V/50Hz				
	Panel Control c/w Aksesoris				
5	Pemasangan Pompa Booster	Set	1,00	Rp 24.924.701,53	Rp 24.924.701,53
	Dengan :				
	Merk : Grundfos				
	Type : CM 5-5PT				
	Jenis : Centrifugal				
	Kap : 75l/mnt				
	Head : 37m				
	Disch : 1 1/4"x1"				
	Power : 1x220V/50Hz				
	Panel Control c/w Aksesoris				
				TOTAL	**Rp 894.945.206,78**